

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS FLEXAL DE CIMA									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	195,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 79.863,12	17,89%	17,89%	A
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	54.718,91	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 66.954,94	15,00%	32,90%	A
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	924,30	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 55.830,76	12,51%	45,41%	A
CANAleta DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	150,00	R\$ 221,54	60,83	R\$ 282,37	R\$ 42.356,23	9,49%	54,90%	B
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3.081,00	R\$ 9,06	2,49	R\$ 11,55	R\$ 35.579,01	7,97%	62,87%	B
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	924.300,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 23.562,26	5,28%	68,15%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 4.292,40	1.178,69	R\$ 5.471,09	R\$ 21.884,37	4,90%	73,05%	B
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	1.513,01	R\$ 6,61	1,82	R\$ 8,43	R\$ 12.747,23	2,86%	75,91%	B
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	279,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 12.097,97	2,71%	78,62%	B
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 4.680,08	1.285,15	R\$ 5.965,23	R\$ 11.930,45	2,67%	81,29%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	234,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 11.020,57	2,47%	83,76%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.600,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 10.670,95	2,39%	86,15%	C
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NÍVEL ADOR	M2	405,00	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 10.623,66	2,38%	88,53%	C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	20,00	R\$ 331,66	91,07	R\$ 422,73	R\$ 8.454,68	1,89%	90,43%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 317,23	87,11	R\$ 404,34	R\$ 6.469,46	1,45%	91,88%	C
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	440,69	R\$ 10,53	2,89	R\$ 13,42	R\$ 5.914,71	1,33%	93,20%	C

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS FLEXAL DE CIMA									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	282,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 5.689,89	1,27%	94,48%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	1,04%	95,52%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.081,00	R\$ 0,95	0,26	R\$ 1,21	R\$ 3.730,69	0,84%	96,36%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	0,83%	97,19%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	672,67	R\$ 3,88	1,07	R\$ 4,95	R\$ 3.326,65	0,75%	97,93%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	0,65%	98,59%	C
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	778,13	R\$ 2,01	0,55	R\$ 2,56	R\$ 1.993,51	0,45%	99,03%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	72,00	R\$ 16,67	4,58	R\$ 21,25	R\$ 1.529,83	0,34%	99,38%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 1.126,49	0,25%	99,63%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 619,97	0,14%	99,77%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	82,37	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 493,45	0,11%	99,88%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.245,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 476,06	0,11%	99,98%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 52,39	0,01%	100,00%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	1,00	R\$ 14,90	4,09	R\$ 18,99	R\$ 18,99	0,00%	100,00%	C
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 446.300,09	100,00%		