

| CURVA ABC | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| OBRA: LOTEAMENTO FERNANDEZ | | | | | | | | | |
| LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS | | | | | | | | | |
| Discriminação | Und. | Quantidade | Valor unit (R\$) | Valor do BDI | Valor unitário c/ BDI | Valor total | % | %ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO |
| MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 217,36 | R\$ 389,63 | 106,99 | R\$ 496,62 | R\$ 107.947,51 | 41,10% | 41,10% | A |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 270,00 | R\$ 103,37 | 28,39 | R\$ 131,76 | R\$ 35.573,96 | 13,54% | 54,64% | B |
| DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC | M | 58,00 | R\$ 321,32 | 88,23 | R\$ 409,55 | R\$ 23.754,16 | 9,04% | 63,68% | B |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3,00 | R\$ 3.369,00 | 925,13 | R\$ 4.294,13 | R\$ 12.882,38 | 4,90% | 68,59% | B |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 9.927,80 | R\$ 0,96 | 0,26 | R\$ 1,22 | R\$ 12.147,82 | 4,62% | 73,21% | B |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 2,00 | R\$ 4.540,90 | 1.246,93 | R\$ 5.787,83 | R\$ 11.575,65 | 4,41% | 77,62% | B |
| LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR | M2 | 375,00 | R\$ 20,58 | 5,65 | R\$ 26,23 | R\$ 9.836,73 | 3,74% | 81,36% | C |
| DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UND | 1,00 | R\$ 5.675,29 | 1.558,43 | R\$ 7.233,72 | R\$ 7.233,72 | 2,75% | 84,12% | C |
| CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 54,38 | R\$ 98,67 | 27,09 | R\$ 125,76 | R\$ 6.839,09 | 2,60% | 86,72% | C |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 4,77 | R\$ 671,79 | 184,47 | R\$ 856,26 | R\$ 4.084,38 | 1,55% | 88,27% | C |
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 3,00 | R\$ 912,50 | 250,57 | R\$ 1.163,07 | R\$ 3.489,22 | 1,33% | 89,60% | C |
| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO. | M | 72,00 | R\$ 36,95 | 10,15 | R\$ 47,10 | R\$ 3.390,95 | 1,29% | 90,89% | C |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.400,00 | R\$ 1,82 | 0,50 | R\$ 2,32 | R\$ 3.247,68 | 1,24% | 92,13% | C |
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3,00 | R\$ 730,00 | 200,46 | R\$ 930,46 | R\$ 2.791,37 | 1,06% | 93,19% | C |
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO | MÊS | 3,00 | R\$ 570,31 | 156,61 | R\$ 726,92 | R\$ 2.180,75 | 0,83% | 94,02% | C |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 35,00 | R\$ 47,39 | 13,01 | R\$ 60,40 | R\$ 2.114,12 | 0,80% | 94,83% | C |
| DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC | m | 37,00 | R\$ 34,02 | 9,34 | R\$ 43,36 | R\$ 1.604,39 | 0,61% | 95,44% | C |
| ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 295,43 | R\$ 3,60 | 0,99 | R\$ 4,59 | R\$ 1.355,60 | 0,52% | 95,95% | C |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 9,54 | R\$ 108,40 | 29,77 | R\$ 138,17 | R\$ 1.318,11 | 0,50% | 96,46% | C |
| ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 155,00 | R\$ 6,63 | 1,82 | R\$ 8,45 | R\$ 1.309,84 | 0,50% | 96,95% | C |

| CURVA ABC | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| OBRA: LOTEAMENTO FERNANDEZ | | | | | | | | | |
| LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS | | | | | | | | | |
| Discriminação | Und. | Quantidade | Valor unit (R\$) | Valor do BDI | Valor unitário c/ BDI | Valor total | % | %ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO |
| TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO | M | 60,00 | R\$ 14,73 | 4,04 | R\$ 18,77 | R\$ 1.126,49 | 0,43% | 97,38% | C |
| FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | KG | 112,10 | R\$ 7,59 | 2,08 | R\$ 9,67 | R\$ 1.084,48 | 0,41% | 97,80% | C |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 207,00 | R\$ 3,88 | 1,07 | R\$ 4,95 | R\$ 1.023,71 | 0,39% | 98,19% | C |
| TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 35.000,00 | R\$ 0,02 | 0,01 | R\$ 0,03 | R\$ 892,22 | 0,34% | 98,53% | C |
| CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 675,00 | R\$ 0,95 | 0,26 | R\$ 1,21 | R\$ 817,34 | 0,31% | 98,84% | C |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 124,00 | R\$ 4,37 | 1,20 | R\$ 5,57 | R\$ 690,68 | 0,26% | 99,10% | C |
| SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | M | 40,00 | R\$ 12,16 | 3,34 | R\$ 15,50 | R\$ 619,97 | 0,24% | 99,34% | C |
| ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 225,00 | R\$ 2,01 | 0,55 | R\$ 2,56 | R\$ 576,44 | 0,22% | 99,55% | C |
| EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 95,40 | R\$ 3,72 | 1,02 | R\$ 4,74 | R\$ 452,34 | 0,17% | 99,73% | C |
| DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 400,00 | R\$ 0,30 | 0,08 | R\$ 0,38 | R\$ 152,95 | 0,06% | 99,79% | C |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 25,40 | R\$ 4,70 | 1,29 | R\$ 5,99 | R\$ 152,16 | 0,06% | 99,84% | C |
| ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | Und | 1,00 | R\$ 113,66 | 31,21 | R\$ 144,87 | R\$ 144,87 | 0,06% | 99,90% | C |
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 95,40 | R\$ 1,08 | 0,30 | R\$ 1,38 | R\$ 131,32 | 0,05% | 99,95% | C |
| SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL | UND | 15,00 | R\$ 2,74 | 0,75 | R\$ 3,49 | R\$ 52,39 | 0,02% | 99,97% | C |
| CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 11,45 | R\$ 3,35 | 0,92 | R\$ 4,27 | R\$ 48,88 | 0,02% | 99,99% | C |
| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. | M2 | 95,40 | R\$ 0,28 | 0,08 | R\$ 0,36 | R\$ 34,05 | 0,01% | 100,00% | C |
| TOTAL GERAL (com BDI) | | | | | | R\$ 262.677,70 | 100,00% | | |