



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ID: 7699794

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 24.827,88	0,20%
1.1	COMP-00000983	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9.617,99	R\$ 12.413,94	R\$ 12.413,94	0,10%
1.2	COMP-00000984	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9.617,99	R\$ 12.413,94	R\$ 12.413,94	0,10%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 590.971,20	4,73%
2.1	COM- 00002935	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (MPT)	Composições Próprias	MÊS	12,00	R\$ 38.155,73	R\$ 49.247,60	R\$ 590.971,20	4,73%
3		CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 274.667,38	2,20%
3.1	CP-20216631	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	60,00	R\$ 741,63	R\$ 957,22	R\$ 57.433,20	0,46%
3.2	CP-52455356	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	36,00	R\$ 1.895,66	R\$ 2.446,73	R\$ 88.082,28	0,71%
3.3	CP-44857127	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	80,00	R\$ 789,47	R\$ 1.018,97	R\$ 81.517,60	0,65%
3.4	CP-21897814	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	Composições Próprias	M2	30,00	R\$ 694,43	R\$ 896,30	R\$ 26.889,00	0,22%
3.5	CP-62029472	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	30,00	R\$ 535,76	R\$ 691,51	R\$ 20.745,30	0,17%
4		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 588.314,26	4,71%
4.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 459,10	R\$ 592,56	R\$ 7.110,72	0,06%
4.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	1.100,00	R\$ 52,08	R\$ 67,22	R\$ 73.942,00	0,59%
4.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	968,77	R\$ 88,92	R\$ 114,77	R\$ 111.185,73	0,89%
4.4	COMP-00004111	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 09/2021	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 471,14	R\$ 608,10	R\$ 608,10	0,00%
4.5	COMP-00004113	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.102,72	R\$ 2.713,98	R\$ 2.713,98	0,02%
4.6	COMP-00004114	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.644,48	R\$ 3.413,23	R\$ 3.413,23	0,03%
4.7	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE	SINAPI	M2	1.261,60	R\$ 13,72	R\$ 17,71	R\$ 22.342,94	0,18%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	97063	ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024							
4.8	COM-50902536	DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS E AS BUILT	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 284.339,94	R\$ 366.997,56	R\$ 366.997,56	2,94%
5	DEMOLIÇÕES							R\$ 969.353,03	7,76%
5.1	S09182	Demolição de concreto com marteleto e compressor	ORSE	m3	308,94	R\$ 427,54	R\$ 551,83	R\$ 170.482,36	1,37%
5.2	S04977	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	ORSE	m2	5.137,58	R\$ 13,85	R\$ 17,88	R\$ 91.859,93	0,74%
5.3	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	6.562,98	R\$ 29,73	R\$ 38,37	R\$ 251.821,54	2,02%
5.4	S04942	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	ORSE	m2	92,40	R\$ 20,19	R\$ 26,06	R\$ 2.407,94	0,02%
5.5	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	224,03	R\$ 257,64	R\$ 332,54	R\$ 74.498,94	0,60%
5.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4.433,71	R\$ 8,55	R\$ 11,04	R\$ 48.948,16	0,39%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	64.823,40	R\$ 2,38	R\$ 3,07	R\$ 199.007,84	1,59%
5.8	COM-26174882	Destinação final do material demolido - BDI = 15,28	Composições Próprias	T	2.463,17	R\$ 45,90	R\$ 52,91	R\$ 130.326,32	1,04%
6	TERRAPLANAGEM							R\$ 35.692,36	0,29%
6.1	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	308,94	R\$ 14,75	R\$ 19,04	R\$ 5.882,22	0,05%
6.2	S02522	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	ORSE	m3	158,43	R\$ 4,82	R\$ 6,22	R\$ 985,43	0,01%
6.3	00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	158,43	R\$ 37,35	R\$ 48,21	R\$ 7.637,91	0,06%
6.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.010,20	R\$ 2,38	R\$ 3,07	R\$ 9.241,31	0,07%
6.5	COM-26174882	Destinação final do material demolido - BDI = 15,28	Composições Próprias	T	225,77	R\$ 45,90	R\$ 52,91	R\$ 11.945,49	0,10%
7	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 197.950,62	1,59%
7.1	VIA DE ACESSO AO MERCADO							R\$ 132.577,11	1,06%

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.553,08	R\$ 1,90	R\$ 2,45	R\$ 3.805,05	0,03%
7.1.2	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	310,62	R\$ 144,86	R\$ 186,97	R\$ 58.076,62	0,47%
7.1.3	COM-38189682	Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI	Composições Próprias	m²	1.553,08	R\$ 1,59	R\$ 2,05	R\$ 3.183,81	0,03%
7.1.4	CP-95995-22916303	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Composições Próprias	M3	62,12	R\$ 619,22	R\$ 799,23	R\$ 49.648,17	0,40%
7.1.5	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	62,12	R\$ 10,23	R\$ 13,20	R\$ 819,98	0,01%
7.1.6	COMP-00002938	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	Composições Próprias	M2	1.553,08	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 1.786,04	0,01%
7.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.969,85	R\$ 2,38	R\$ 3,07	R\$ 15.257,44	0,12%
7.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO							R\$ 65.373,51	0,52%
7.2.1	COMP-87859810	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - NOVEMBRO/2024 - BDI = 15,28	Composições Próprias	T	8,70	R\$ 5.384,64	R\$ 6.207,41	R\$ 54.004,47	0,43%
7.2.2	COMP-49288317	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - NOVEMBRO/2024 - BDI = 15,28	Composições Próprias	T	2,02	R\$ 3.636,50	R\$ 4.192,16	R\$ 8.468,16	0,07%
7.2.3	COMP-62335680	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR1-C - NOVEMBRO/2024 - BDI = 15,28	Composições Próprias	T	0,70	R\$ 3.594,82	R\$ 4.144,11	R\$ 2.900,88	0,02%
8	PREMOLDADOS							R\$ 37.846,40	0,30%
8.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	320,00	R\$ 55,28	R\$ 71,35	R\$ 22.832,00	0,18%
8.2	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	320,00	R\$ 36,35	R\$ 46,92	R\$ 15.014,40	0,12%
9	CALÇADA							R\$ 662.519,68	5,31%
9.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	60,00	R\$ 89,86	R\$ 115,98	R\$ 6.958,80	0,06%
9.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	7.854,21	R\$ 63,31	R\$ 81,71	R\$ 641.767,50	5,14%
9.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	78,55	R\$ 136,05	R\$ 175,60	R\$ 13.793,38	0,11%
10	SINALIZAÇÃO							R\$ 17.683,84	0,14%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)						DATA :	30/11/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)						FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS						ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ						SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20% 46,48%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.1	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	77,50	R\$ 35,94	R\$ 46,39	R\$ 3.595,23	0,03%
10.2	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	27,60	R\$ 27,79	R\$ 35,87	R\$ 990,01	0,01%
10.3	COM- 00004191	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONFORME PROJETO)	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 231,00	R\$ 298,15	R\$ 2.385,20	0,02%
10.4	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	20,00	R\$ 415,02	R\$ 535,67	R\$ 10.713,40	0,09%
11	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS							R\$ 1.125.789,21	9,02%
11.1	S12688	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	ORSE	m²	1.145,51	R\$ 218,51	R\$ 282,03	R\$ 323.068,19	2,59%
11.2	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	220,35	R\$ 152,17	R\$ 196,41	R\$ 43.278,94	0,35%
11.3	S09779	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	124,92	R\$ 230,19	R\$ 297,11	R\$ 37.114,98	0,30%
11.4	S04875	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, c/Montagem, excluso telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	ORSE	m2	1.098,63	R\$ 370,00	R\$ 477,56	R\$ 524.661,74	4,20%
11.5	S12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	ORSE	m2	147,00	R\$ 374,79	R\$ 483,74	R\$ 71.109,78	0,57%
11.6	COM- 00004059	Tirante Marquise	Composições Próprias	M	56,68	R\$ 123,25	R\$ 159,08	R\$ 9.016,65	0,07%
11.7	S00156	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	420,42	R\$ 119,39	R\$ 154,10	R\$ 64.786,72	0,52%
11.8	COM- 94998	Rampas de acesso Galpão	Composições Próprias	M2	184,96	R\$ 127,38	R\$ 164,41	R\$ 30.409,27	0,24%
11.9	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	1.261,60	R\$ 13,72	R\$ 17,71	R\$ 22.342,94	0,18%
12	COMPLEMENTARES - ÁGUA POTÁVEL-ESGOTO- PLUVIAL							R\$ 1.096.746,78	8,78%
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 281.753,03	2,26%
12.1.1	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	88,00	R\$ 51,65	R\$ 66,66	R\$ 5.866,08	0,05%
12.1.2	S02106	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	ORSE	un	66,00	R\$ 1.399,60	R\$ 1.806,46	R\$ 119.226,36	0,95%

Documento assinado eletronicamente por IOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.1.3	COM- 00004062	Ralo grelha pluvial de alumínio 90X20cm	Composições Próprias	UN	155,00	R\$ 329,01	R\$ 424,65	R\$ 65.820,75	0,53%
12.1.4	COM-00004063	Calha pluvial 90x20cm	Composições Próprias	UN	86,00	R\$ 167,79	R\$ 216,57	R\$ 18.625,02	0,15%
12.1.5	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 4,30	R\$ 5,55	R\$ 88,80	0,00%
12.1.6	S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	10,00	R\$ 9,08	R\$ 11,72	R\$ 117,20	0,00%
12.1.7	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,10	R\$ 9,16	R\$ 18,32	0,00%
12.1.8	S01118	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	2,00	R\$ 14,09	R\$ 18,19	R\$ 36,38	0,00%
12.1.9	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 18,43	R\$ 23,79	R\$ 856,44	0,01%
12.1.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 11,57	R\$ 14,93	R\$ 836,08	0,01%
12.1.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	52,00	R\$ 16,46	R\$ 21,24	R\$ 1.104,48	0,01%
12.1.12	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 23,27	R\$ 30,03	R\$ 270,27	0,00%
12.1.13	S01171	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 22,88	R\$ 29,53	R\$ 29,53	0,00%
12.1.14	S06072	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1", vazão = 10,0m3/h	ORSE	un	1,00	R\$ 473,45	R\$ 611,08	R\$ 611,08	0,00%
12.1.15	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	66,00	R\$ 21,43	R\$ 27,66	R\$ 1.825,56	0,01%
12.1.16	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	24,00	R\$ 22,28	R\$ 28,76	R\$ 690,24	0,01%
12.1.17	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	25,00	R\$ 31,25	R\$ 40,33	R\$ 1.008,25	0,01%
12.1.18	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	26,00	R\$ 42,74	R\$ 55,16	R\$ 1.434,16	0,01%
12.1.19	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,90	R\$ 56,66	R\$ 56,66	0,00%
12.1.20	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	39,63	R\$ 16,74	R\$ 21,61	R\$ 856,40	0,01%
12.1.21	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	22,00	R\$ 583,59	R\$ 753,24	R\$ 16.571,28	0,13%

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)					DATA :		30/11/2024
DESCRIÇÃO:		Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)					BDI :		29,07%
LOCAL:		TABULEIRO DOS MARTINS					FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ					ORSE	2024/11	112,54%
							SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	70,11%
							Composições Próprias	PROPRIA	85,20%
									46,48%
									0,00%
									0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.1.22	95645	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 378,35	R\$ 488,34	R\$ 488,34	0,00%
12.1.23	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	22,00	R\$ 1.236,21	R\$ 1.595,58	R\$ 35.102,76	0,28%
12.1.24	102620	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.912,44	R\$ 10.212,59	R\$ 10.212,59	0,08%
12.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 727.245,09	5,82%
12.2.1	COM-00004064	Antiespuma 100 mm, Esgoto	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 50,07	R\$ 64,63	R\$ 64,63	0,00%
12.2.2	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 930,59	R\$ 1.201,11	R\$ 4.804,44	0,04%
12.2.3	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	3,00	R\$ 641,28	R\$ 827,70	R\$ 2.483,10	0,02%
12.2.4	COM-00004065	Caixa de Inspeção de Alvenaria (0,80 x 0,80) m	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 404,37	R\$ 521,92	R\$ 1.043,84	0,01%
12.2.5	COM- 00004066	Caixa de Inspeção de Alvenaria (1,10 x 1,10)m	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.495,61	R\$ 1.930,38	R\$ 5.791,14	0,05%
12.2.6	S09383	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	ORSE	un	82,00	R\$ 37,34	R\$ 48,19	R\$ 3.951,58	0,03%
12.2.7	COM-00004067	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm	Composições Próprias	UN	87,00	R\$ 11,11	R\$ 14,34	R\$ 1.247,58	0,01%
12.2.8	S01703	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	ORSE	un	6,00	R\$ 79,64	R\$ 102,79	R\$ 616,74	0,00%
12.2.9	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	103,00	R\$ 10,26	R\$ 13,24	R\$ 1.363,72	0,01%
12.2.10	89561	Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 13,35	R\$ 17,23	R\$ 137,84	0,00%
12.2.11	S01633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	69,00	R\$ 24,78	R\$ 31,98	R\$ 2.206,62	0,02%
12.2.12	S01634	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	71,00	R\$ 32,57	R\$ 42,04	R\$ 2.984,84	0,02%
12.2.13	S01594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	12,00	R\$ 13,82	R\$ 17,84	R\$ 214,08	0,00%
12.2.14	S07596	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	ORSE	un	27,00	R\$ 18,70	R\$ 24,14	R\$ 651,78	0,01%

Documento exportado em 26/02/2023 às 13:42:35 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)					DATA : 30/11/2024		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS					ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ					SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.2.15	S01585	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	91,00	R\$ 21,69	R\$ 28,00	R\$ 2.548,00	0,02%
12.2.16	00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	8,00	R\$ 16,28	R\$ 21,01	R\$ 168,08	0,00%
12.2.17	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 37,76	R\$ 48,74	R\$ 389,92	0,00%
12.2.18	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 41,97	R\$ 54,17	R\$ 216,68	0,00%
12.2.19	COM-02973995	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ACESSORIOS, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.210,73	R\$ 2.853,39	R\$ 2.853,39	0,02%
12.2.20	COM-10867867	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ACESSORIOS DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 7.842,13	R\$ 10.121,84	R\$ 10.121,84	0,08%
12.2.21	COM-71226617	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ACESSORIOS DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9.115,33	R\$ 11.765,16	R\$ 11.765,16	0,09%
12.2.22	COM-37480412	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ACESSORIOS DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.817,26	R\$ 2.345,54	R\$ 2.345,54	0,02%
12.2.23	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	128,00	R\$ 99,32	R\$ 128,19	R\$ 16.408,32	0,13%
12.2.24	COM-00004068	Laje em concreto armado e/ou pre-moldado, circular, dn300cm	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 341,22	R\$ 440,41	R\$ 1.761,64	0,01%
12.2.25	S01720	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 3,30 x 6,60 x 2,00 m	ORSE	un	1,00	R\$ 76.958,11	R\$ 99.329,83	R\$ 99.329,83	0,80%
12.2.26	S01749	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,85 x2,85 x 1,80 m	ORSE	un	2,00	R\$ 23.989,37	R\$ 30.963,08	R\$ 61.926,16	0,50%
12.2.27	S02659	Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024	ORSE	m3	26,70	R\$ 335,06	R\$ 432,46	R\$ 11.546,68	0,09%
12.2.28	COM-98516010	Sumidouro paredes com tijolo maço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=13,55m	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 92.643,90	R\$ 119.575,48	R\$ 478.301,92	3,83%
12.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ 87.748,66	0,70%
12.3.1	S04283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	4,00	R\$ 43,28	R\$ 55,86	R\$ 223,44	0,00%
12.3.2	S09752	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm	ORSE	un	10,00	R\$ 37,50	R\$ 48,40	R\$ 484,00	0,00%

Documento exportado em 26/02/2025 às 13:42:35 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)						DATA :	30/11/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)						FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS						ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ						SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20% 46,48%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.3.3	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 127,52	R\$ 164,59	R\$ 493,77	0,00%
12.3.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 42,35	R\$ 54,66	R\$ 655,92	0,01%
12.3.5	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 130,59	R\$ 168,55	R\$ 4.382,30	0,04%
12.3.6	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 258,25	R\$ 333,32	R\$ 666,64	0,01%
12.3.7	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 30,70	R\$ 39,62	R\$ 316,96	0,00%
12.3.8	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 74,06	R\$ 95,59	R\$ 2.102,98	0,02%
12.3.9	S09377	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	30,63	R\$ 44,73	R\$ 57,73	R\$ 1.768,27	0,01%
12.3.10	S09388	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm	ORSE	m	76,75	R\$ 73,83	R\$ 95,29	R\$ 7.313,51	0,06%
12.3.11	ED-14739	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	m	216,88	R\$ 247,71	R\$ 319,72	R\$ 69.340,87	0,56%
13	REVESTIMENTO							R\$ 900.598,45	7,21%
13.1	PISOS							R\$ 431.750,20	3,46%
13.1.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	546,41	R\$ 91,83	R\$ 118,52	R\$ 64.760,51	0,52%
13.1.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	561,24	R\$ 55,72	R\$ 71,92	R\$ 40.364,38	0,32%
13.1.3	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	546,41	R\$ 123,10	R\$ 158,89	R\$ 86.819,08	0,70%
13.1.4	87704	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	1.107,65	R\$ 167,74	R\$ 216,50	R\$ 239.806,23	1,92%

Documento exportado em 26/02/2025 às 13:42:35 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0 em 31/01/2025 às 09:46:35.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)						DATA :	30/11/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)						FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS						ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ						SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20% 46,48%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.2	PAREDES							R\$ 306.044,80	2,45%
13.2.1	S11368	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	1.643,37	R\$ 65,22	R\$ 84,18	R\$ 138.338,89	1,11%
13.2.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.643,37	R\$ 7,14	R\$ 9,22	R\$ 15.151,87	0,12%
13.2.3	87786	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.643,37	R\$ 71,92	R\$ 92,83	R\$ 152.554,04	1,22%
13.3	GRANITO							R\$ 109.235,82	0,87%
13.3.1	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	152,88	R\$ 553,59	R\$ 714,52	R\$ 109.235,82	0,87%
13.4	PINTURAS							R\$ 53.567,63	0,43%
13.4.1	S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1.885,52	R\$ 18,65	R\$ 24,07	R\$ 45.384,47	0,36%
13.4.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.885,52	R\$ 3,36	R\$ 4,34	R\$ 8.183,16	0,07%
14	INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO							R\$ 99.594,02	0,80%
14.1	S10784	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	ORSE	un	1,00	R\$ 1.997,18	R\$ 2.577,76	R\$ 2.577,76	0,02%
14.2	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 336,79	R\$ 434,69	R\$ 869,38	0,01%
14.3	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 280,42	R\$ 361,94	R\$ 1.447,76	0,01%
14.4	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 553,36	R\$ 714,22	R\$ 2.142,66	0,02%
14.5	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	16,00	R\$ 126,29	R\$ 163,00	R\$ 2.608,00	0,02%
14.6	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 172,37	R\$ 222,48	R\$ 222,48	0,00%
14.7	S07787	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	ORSE	un	4,00	R\$ 76,26	R\$ 98,43	R\$ 393,72	0,00%
14.8	S00949	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3"	ORSE	un	1,00	R\$ 115,12	R\$ 148,59	R\$ 148,59	0,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.9	S01015	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	ORSE	un	4,00	R\$ 172,60	R\$ 222,77	R\$ 891,08	0,01%
14.10	S01016	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 236,04	R\$ 304,66	R\$ 304,66	0,00%
14.11	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	SINAPI	UN	15,00	R\$ 26,18	R\$ 33,79	R\$ 506,85	0,00%
14.12	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	SINAPI	UN	13,00	R\$ 17,95	R\$ 23,17	R\$ 301,21	0,00%
14.13	S09811	Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 rotações da KSB ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 22.477,57	R\$ 29.011,80	R\$ 29.011,80	0,23%
14.14	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	95,31	R\$ 107,79	R\$ 139,12	R\$ 13.259,53	0,11%
14.15	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	1,38	R\$ 142,70	R\$ 184,18	R\$ 254,17	0,00%
14.16	S10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	ORSE	un	4,00	R\$ 321,87	R\$ 415,44	R\$ 1.661,76	0,01%
14.17	S11829	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	ORSE	un	3,00	R\$ 173,68	R\$ 224,17	R\$ 672,51	0,01%
14.18	S12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 151,37	R\$ 195,37	R\$ 195,37	0,00%
14.19	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	8,00	R\$ 230,74	R\$ 297,82	R\$ 2.382,56	0,02%
14.20	S12883	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13	ORSE	un	8,00	R\$ 21,24	R\$ 27,41	R\$ 219,28	0,00%
14.21	S12136	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 2.194,61	R\$ 2.832,58	R\$ 2.832,58	0,02%
14.22	COM- 00004070	Hidrante aparente 1xAbrigos 1xfolhas: Hidrante 60x90x17 - 2x15m - Interno	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 8.420,34	R\$ 10.868,13	R\$ 32.604,39	0,26%
14.23	S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	un	9,00	R\$ 300,21	R\$ 387,48	R\$ 3.487,32	0,03%
14.24	S12886	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	ORSE	un	4,00	R\$ 21,24	R\$ 27,41	R\$ 109,64	0,00%
14.25	S12887	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	ORSE	un	3,00	R\$ 23,68	R\$ 30,56	R\$ 91,68	0,00%
14.26	S12892	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	ORSE	un	13,00	R\$ 23,68	R\$ 30,56	R\$ 397,28	0,00%
15	ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE FACHADA							R\$ 929.351,16	7,44%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,76	R\$ 643,13	R\$ 830,09	R\$ 3.951,23	0,03%
15.2	S10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	ORSE	m2	17,50	R\$ 522,63	R\$ 674,56	R\$ 11.804,80	0,09%
15.3	S12086	Porta de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	ORSE	m2	100,00	R\$ 1.829,77	R\$ 2.361,68	R\$ 236.168,00	1,89%
15.4	S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	39,75	R\$ 355,69	R\$ 459,09	R\$ 18.248,83	0,15%
15.5	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	430,11	R\$ 193,98	R\$ 250,37	R\$ 107.686,64	0,86%
15.6	CP-56725932	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	Composições Próprias	M3	42,45	R\$ 2.861,57	R\$ 3.693,43	R\$ 156.786,10	1,26%
15.7	S01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	ORSE	m2	282,88	R\$ 101,27	R\$ 130,71	R\$ 36.975,24	0,30%
15.8	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	115,62	R\$ 206,67	R\$ 266,75	R\$ 30.841,64	0,25%
15.9	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.245,63	R\$ 196,76	R\$ 253,96	R\$ 316.340,19	2,53%
15.10	S12950	Letreiro em Chapa Metálica	ORSE	un	1,00	R\$ 8.172,69	R\$ 10.548,49	R\$ 10.548,49	0,08%
16	COMPLEMENTARES - ELÉTRICA							R\$ 1.156.017,93	9,26%
16.1	INSTALAÇÕES TELEFONIA - ANTENA E CFTV							R\$ 358.470,16	2,87%
16.1.1	S02656	Lastro de brita 1	ORSE	m3	0,04	R\$ 187,36	R\$ 241,83	R\$ 9,67	0,00%
16.1.2	COM-88722118	Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 LSZH, exclusive canaleta	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 191.979,15	R\$ 247.787,49	R\$ 247.787,49	1,98%
16.1.3	COM-00004071	Caixa VBOX 1100, fabricado em material plástico, na cor branco, ref.: intelbras ou similar	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 59,93	R\$ 77,35	R\$ 1.624,35	0,01%
16.1.4	COM-00004072	Câmera IP tipo bullet, IR 30m, 2.8mm, HD 720p, IP67 - Modelo: VHD 1130 B	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 778,24	R\$ 1.004,47	R\$ 21.093,87	0,17%
16.1.5	COM- 00004074	Chumbador parabol com porca e arruela	Composições Próprias	UN	105,00	R\$ 177,44	R\$ 229,02	R\$ 24.047,10	0,19%
16.1.6	COM- 00004075	Curva horizontal para eletrocalha lisa com tampa	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 24,66	R\$ 31,83	R\$ 190,98	0,00%
16.1.7	COMP-00004076	Curva vertical externa para eletrocalha lisa com tampa	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 49,36	R\$ 63,71	R\$ 63,71	0,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.1.8	S00752	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	32,00	R\$ 6,11	R\$ 7,89	R\$ 252,48	0,00%
16.1.9	COM-00004077	Conector keystone jack femea RJ45 cat. 6 (gigalan) T568A/B, branco, Mod ref.: Sohoplus ou similar	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 10,72	R\$ 13,84	R\$ 290,64	0,00%
16.1.10	COM-00004078	Gravador de vídeo NVR, 8 canais, suporte para 1 HD de até 12TB, suporte a H.265+, mod. ref.: NVD-1408	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.784,95	R\$ 3.594,53	R\$ 3.594,53	0,03%
16.1.11	COM- 00004079	Gravador de vídeo NVR, 16 canais, suporte para 1 HD de até 12TB, suporte a H.265, mod. ref.: NVD-1416	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.023,95	R\$ 5.193,71	R\$ 5.193,71	0,04%
16.1.12	COM- 00004080	HDD sata 24/7, 6Gb/s, de 6TB suporte a tecnologia all frame, mod.: WD Purple da intelbras ou similar	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.105,86	R\$ 1.427,33	R\$ 1.427,33	0,01%
16.1.13	COM- 00004081	HDD sata 24/7, 6Gb/s, de 8TB suporte a tecnologia all frame, mod.: WD Purple da intelbras ou similar	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.524,90	R\$ 1.968,19	R\$ 1.968,19	0,02%
16.1.14	COM- 00004082	Pacth cord cat. 6, 1,50m na cor azul, classe de flamabiliade LSZH	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 310,03	R\$ 400,16	R\$ 9.603,84	0,08%
16.1.15	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.154,17	R\$ 1.489,69	R\$ 1.489,69	0,01%
16.1.16	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	113,94	R\$ 40,22	R\$ 51,91	R\$ 5.914,63	0,05%
16.1.17	S12537	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	0,70	R\$ 101,87	R\$ 131,48	R\$ 92,04	0,00%
16.1.18	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½	SINAPI	M	39,72	R\$ 15,63	R\$ 20,17	R\$ 801,15	0,01%
16.1.19	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4	SINAPI	M	0,11	R\$ 18,94	R\$ 24,45	R\$ 2,69	0,00%
16.1.20	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1	SINAPI	M	80,79	R\$ 24,33	R\$ 31,40	R\$ 2.536,81	0,02%
16.1.21	S12545	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	un	105,00	R\$ 15,84	R\$ 20,44	R\$ 2.146,20	0,02%
16.1.22	00011255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 435,20	R\$ 561,71	R\$ 561,71	0,00%
16.1.23	S09853	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x1,50m	ORSE	un	4,00	R\$ 1.066,89	R\$ 1.377,03	R\$ 5.508,12	0,04%
16.1.24	COM- 00004083	Rack de parede desmontável 19" 5U 570mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 867,43	R\$ 1.119,59	R\$ 1.119,59	0,01%
16.1.25	COM- 00004095	Switch L3, 24 portas RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 portas mini gbic	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 16.386,18	R\$ 21.149,64	R\$ 21.149,64	0,17%
16.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO							R\$ 150.367,84	1,20%



PREFEITURA DE

MACEIÓ

OBRA:

Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)

DESCRIÇÃO:

Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)

LOCAL:

TABULEIRO DOS MARTINS

CLIENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :30/11/2024

BDI :29,07%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

ORSE

2024/11

112,54%

70,11%

SINAPI

2024/11

COM DESONERAÇÃO

85,20%

46,48%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.2.1	00000864	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	162,00	R\$ 75,08	R\$ 96,91	R\$ 15.699,42	0,13%
16.2.2	00000892	CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	30,70	R\$ 174,80	R\$ 225,61	R\$ 6.926,23	0,06%
16.2.3	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	6,56	R\$ 44,99	R\$ 58,07	R\$ 380,94	0,00%
16.2.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,56	R\$ 16,95	R\$ 21,88	R\$ 143,53	0,00%
16.2.5	S13173	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	ORSE	un	20,00	R\$ 1,43	R\$ 1,85	R\$ 37,00	0,00%
16.2.6	S02847	Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento	ORSE	kg	3,00	R\$ 48,84	R\$ 63,04	R\$ 189,12	0,00%
16.2.7	COM- 00004177	Alça pré-formada distribuição: Alça pré-formada distribuição	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 25,26	R\$ 32,60	R\$ 97,80	0,00%
16.2.8	S02863	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1700mm	ORSE	un	1,00	R\$ 195,00	R\$ 251,69	R\$ 251,69	0,00%
16.2.9	S03840	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	ORSE	un	1,00	R\$ 3.256,20	R\$ 4.202,78	R\$ 4.202,78	0,03%
16.2.10	S02862	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm	ORSE	un	3,00	R\$ 203,59	R\$ 262,77	R\$ 788,31	0,01%
16.2.11	COM-00004097	Estrutura B1-N3TR: Estrutura DT_B1/N3TR	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.623,55	R\$ 2.095,52	R\$ 2.095,52	0,02%
16.2.12	S03994	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento	ORSE	Un	2,00	R\$ 3.185,00	R\$ 4.110,88	R\$ 8.221,76	0,07%
16.2.13	COM- 00004100	SPDA_Caixa de Inspeção Redonda Aterramento: Caixa de Inspeção Ø 300 mm com Haste Ø 5/8"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 220,12	R\$ 284,11	R\$ 568,22	0,00%
16.2.14	S09509	SPDA_Solda Exotérmica em Haste de Aterramento: Solda Exotérmica em Haste de Aterramento	ORSE	un	12,00	R\$ 20,00	R\$ 25,81	R\$ 309,72	0,00%
16.2.15	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 87,62	R\$ 113,09	R\$ 678,54	0,01%
16.2.16	I12163	Suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos DN 500mm	ORSE	un	3,00	R\$ 28,99	R\$ 37,42	R\$ 112,26	0,00%
16.2.17	COM-010196-CAEMA	Estrutura N3 com chave fusível	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.504,10	R\$ 5.813,44	R\$ 5.813,44	0,05%
16.2.18	S00323	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023	ORSE	un	2,00	R\$ 5.795,93	R\$ 7.480,81	R\$ 14.961,62	0,12%
16.2.19	00007620	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	UN	2,00	R\$ 33.586,03	R\$ 43.349,49	R\$ 86.698,98	0,69%





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)						DATA :	30/11/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)						FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS						ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ						SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20% 46,48%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.2.20	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.697,50	R\$ 2.190,96	R\$ 2.190,96	0,02%
16.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO							R\$ 647.179,93	5,18%
16.3.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6.995,76	R\$ 4,94	R\$ 6,38	R\$ 44.632,95	0,36%
16.3.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	19.551,15	R\$ 7,31	R\$ 9,44	R\$ 184.562,86	1,48%
16.3.3	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	205,20	R\$ 17,51	R\$ 22,60	R\$ 4.637,52	0,04%
16.3.4	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	5,20	R\$ 29,11	R\$ 37,57	R\$ 195,36	0,00%
16.3.5	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	8,00	R\$ 40,37	R\$ 52,11	R\$ 416,88	0,00%
16.3.6	101564	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	4,00	R\$ 56,30	R\$ 72,67	R\$ 290,68	0,00%
16.3.7	101565	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	106,00	R\$ 78,74	R\$ 101,63	R\$ 10.772,78	0,09%
16.3.8	92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	424,00	R\$ 165,89	R\$ 214,11	R\$ 90.782,64	0,73%
16.3.9	CP-27605773	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	Composições Próprias	UN	266,00	R\$ 137,86	R\$ 177,94	R\$ 47.332,04	0,38%
16.3.10	CP-45087043	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	Composições Próprias	UN	40,00	R\$ 301,01	R\$ 388,51	R\$ 15.540,40	0,12%
16.3.11	COM-064021	BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 70,41	R\$ 90,88	R\$ 1.090,56	0,01%
16.3.12	COM-070260	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	Composições Próprias	M	4,70	R\$ 188,55	R\$ 243,36	R\$ 1.143,79	0,01%
16.3.13	COM-00004115	Trilho DIN, 35mm, peça de 2,0	Composições Próprias	M	3,00	R\$ 146,31	R\$ 188,84	R\$ 566,52	0,00%
16.3.14	COM- 00004119	Caixa de Pasagem Elétrica de Parede CPT 40, de Embutir, em PVC antichama	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 406,54	R\$ 524,72	R\$ 5.247,20	0,04%

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.3.15	S02797	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	37,00	R\$ 443,02	R\$ 571,81	R\$ 21.156,97	0,17%
16.3.16	COM-67718667	Conjunto de acessórios para instalação e suporte de fios	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 13.051,75	R\$ 16.845,89	R\$ 16.845,89	0,13%
16.3.17	COM-88557593	Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado, tipo CB	Composições Próprias	UN	237,00	R\$ 49,32	R\$ 63,66	R\$ 15.087,42	0,12%
16.3.18	S12233	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	3,00	R\$ 2.544,50	R\$ 3.284,19	R\$ 9.852,57	0,08%
16.3.19	S11112	Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	R\$ 10.009,40	R\$ 12.919,13	R\$ 25.838,26	0,21%
16.3.20	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 33,70	R\$ 43,50	R\$ 435,00	0,00%
16.3.21	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2,81	R\$ 44,99	R\$ 58,07	R\$ 163,18	0,00%
16.3.22	S09067	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R\$ 574,24	R\$ 741,17	R\$ 741,17	0,01%
16.3.23	S12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	kg	226,00	R\$ 236,76	R\$ 305,59	R\$ 69.063,34	0,55%
16.3.24	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	35,89	R\$ 17,93	R\$ 23,14	R\$ 830,49	0,01%
16.3.25	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	608,89	R\$ 9,23	R\$ 11,91	R\$ 7.251,88	0,06%
16.3.26	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	385,67	R\$ 13,17	R\$ 17,00	R\$ 6.556,39	0,05%
16.3.27	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	88,26	R\$ 19,33	R\$ 24,95	R\$ 2.202,09	0,02%
16.3.28	COM- 00004136	IDR Tetrapolar 80A, 30mA	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 283,49	R\$ 365,90	R\$ 2.195,40	0,02%
16.3.29	COM-00004143	Condutele Top_PVC com tampa Cega_Elbow_Rígido	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 14,35	R\$ 18,52	R\$ 18,52	0,00%
16.3.30	COM- 00004144	Contator Tripolar 25A, 380V, 1 contato NA+1contato NF, bobina de 24V	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 691,26	R\$ 892,21	R\$ 892,21	0,01%
16.3.31	COM-00004147	Fonte chaveada 110-240Vca para 24Vcc, 5A, 120W	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 513,35	R\$ 662,58	R\$ 662,58	0,01%
16.3.32	COM-46601431	Relé de sobrecarga Tripolar 15-23 A, 380V, bobina de 24V, mod. ref AZ RW27-2D3-U023	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 201,26	R\$ 259,77	R\$ 259,77	0,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.3.33	COM-00004153	Relé falta de fase trifasico 380v	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 195,26	R\$ 252,02	R\$ 252,02	0,00%
16.3.34	COM-00004154	Timer Digital Programador Interruptor Tm919-30a Bivolt Din	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 203,26	R\$ 262,35	R\$ 262,35	0,00%
16.3.35	COM-00004155	Botoeira de Emergência	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 397,94	R\$ 513,62	R\$ 513,62	0,00%
16.3.36	COM-00004156	Botoeira Liga/Desliga	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 76,60	R\$ 98,87	R\$ 98,87	0,00%
16.3.37	COM-00004157	Canaleta de recorte abeto na cor cinzal 50x50mm	Composições Próprias	M	2,00	R\$ 85,31	R\$ 110,11	R\$ 220,22	0,00%
16.3.38	COM-00004158	Canaleta para Painel 20x20mm	Composições Próprias	M	1,00	R\$ 45,26	R\$ 58,42	R\$ 58,42	0,00%
16.3.39	COM-96536990	Canaleta para Painel 30x50mm	Composições Próprias	M	5,60	R\$ 54,26	R\$ 70,03	R\$ 392,17	0,00%
16.3.40	COM- 00004161	Luminária industrial, com soquete de porcelana, com rosca E27 e gancho para fixação em perfilado	Composições Próprias	UN	65,00	R\$ 103,02	R\$ 132,97	R\$ 8.643,05	0,07%
16.3.41	103782	Plafon simples de sobrepor, liso, na cor branco, soquete E27	SINAPI	UN	40,00	R\$ 30,47	R\$ 39,33	R\$ 1.573,20	0,01%
16.3.42	COM- 00004163	Lâmpada led tipo bulbo, 6500k, 12W, 1100lm, soquete E27	Composições Próprias	UN	105,00	R\$ 64,26	R\$ 82,94	R\$ 8.708,70	0,07%
16.3.43	S00335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	ORSE	un	10,00	R\$ 1.971,54	R\$ 2.544,67	R\$ 25.446,70	0,20%
16.3.44	S13388	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 1.003,76	R\$ 1.295,55	R\$ 12.955,50	0,10%
16.3.45	S02975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	ORSE	un	10,00	R\$ 61,19	R\$ 78,98	R\$ 789,80	0,01%
17	DIVERSOS							R\$ 6.394,14	0,05%
17.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	800,94	R\$ 0,53	R\$ 0,68	R\$ 544,64	0,00%
17.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	22,05	R\$ 20,55	R\$ 26,52	R\$ 584,77	0,00%
17.3	COM-00004174	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁCIDO (PISOS E PAREDES) (M2)	Composições Próprias	M2	1.129,77	R\$ 3,61	R\$ 4,66	R\$ 5.264,73	0,04%
18	GRADIL							R\$ 144.721,05	1,16%
18.1	COM-23453221	GRADIL MERCADO TABULEIRO	Composições Próprias	M	83,98	R\$ 1.335,15	R\$ 1.723,28	R\$ 144.721,05	1,16%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)					DATA : 30/11/2024		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS					ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ					SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
19	QUIOSQUES							R\$ 3.547.313,29	28,41%
19.1	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	21,42	R\$ 2.411,86	R\$ 3.112,99	R\$ 66.680,25	0,53%
19.2	CP-74318084	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	Composições Próprias	KG	27.300,00	R\$ 37,67	R\$ 48,62	R\$ 1.327.326,00	10,63%
19.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.659,84	R\$ 196,76	R\$ 253,96	R\$ 421.532,97	3,38%
19.4	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	864,78	R\$ 193,98	R\$ 250,37	R\$ 216.514,97	1,73%
19.5	S00158	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	ORSE	m2	656,04	R\$ 265,30	R\$ 342,42	R\$ 224.641,22	1,80%
19.6	87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	151,20	R\$ 21,65	R\$ 27,94	R\$ 4.224,53	0,03%
19.7	S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	2.986,20	R\$ 18,65	R\$ 24,07	R\$ 71.877,83	0,58%
19.8	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.986,20	R\$ 3,36	R\$ 4,34	R\$ 12.960,11	0,10%
19.9	CP-36581129	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	Composições Próprias	UN	168,00	R\$ 348,68	R\$ 450,04	R\$ 75.606,72	0,61%
19.10	CP-27605773	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	Composições Próprias	UN	504,00	R\$ 137,86	R\$ 177,94	R\$ 89.681,76	0,72%
19.11	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1.214,22	R\$ 553,59	R\$ 714,52	R\$ 867.584,47	6,95%
19.12	S09836	Fechamento lateral com telha em aço galvanume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar	ORSE	m2	516,18	R\$ 253,19	R\$ 326,79	R\$ 168.682,46	1,35%
20	PÓRTICO DE ENTRADA							R\$ 78.831,53	0,63%
20.1	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	19,44	R\$ 2.411,86	R\$ 3.112,99	R\$ 60.516,53	0,48%
20.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	34,56	R\$ 83,17	R\$ 107,35	R\$ 3.710,02	0,03%

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 974203-4 em 31/01/2025 às 09:46:35.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)	DATA :	30/11/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TABULEIRO DOS MARTINS	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
20.3	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	69,12	R\$ 6,21	R\$ 8,02	R\$ 554,34	0,00%
20.4	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	69,12	R\$ 38,44	R\$ 49,61	R\$ 3.429,04	0,03%
20.5	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	4,84	R\$ 193,98	R\$ 250,37	R\$ 1.211,79	0,01%
20.6	S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	69,12	R\$ 18,65	R\$ 24,07	R\$ 1.663,72	0,01%
20.7	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	69,12	R\$ 3,36	R\$ 4,34	R\$ 299,98	0,00%
20.8	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	29,32	R\$ 196,76	R\$ 253,96	R\$ 7.446,11	0,06%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 9.692.450,12									
VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.792.734,09									
VALOR TOTAL: R\$ 12.485.184,21									

  
Moacyr Magalhães Ovelheiro Nelo  
Coordenador Geral de  
Projetos Técnicos  
Mat. 966566-8 - SEMINFRA