

NOTAS GERAIS



- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
- ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, CADASTRAR AS INTERFERÊNCIAS QUE POSSAM CONDIÇÃOAR A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.
- OS GRAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS DO FUNDO PARA A SUPERFÍCIE E RE-INJETADOS APÓS NO MÍNIMO 8H SOB BAIXAS PRESSÕES ATRAVÉS DE TUBO DE POLIETILENO COM MANCHETES A CADA 50cm.
- TODOS OS CHUMBADORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA CONFORME ITEM 5.2 DA NBR 5629, CONSISTINDO, NO MÍNIMO DE PINTURA DAS BARRAS COM DUAS DEMÃOES DE TINTA ANTI-CORROSIVA.
- ESTES CHUMBADORES SERÃO OBJETO DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO OS MESMOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS OBRIGATORIAMENTE ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS.
- A IMPLANTAÇÃO DO GRAMPO PARA ENSAIO, DEVERÁ CONSIDERAR DENTRO DO TRECHO LIVRE, AQUELE COMPRIMENTO ENTRE A FACE DE PROJETO DO TALUDE E A FACE DO TERRENO EXISTENTE.
- A FACE DA CONTENÇÃO RECEBERÁ UMA PROTEÇÃO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 8cm E MÁXIMA DE 12cm, f_{ck} =25MPa E TELA ELETROSSOLDADA, COMO INDICADO NAS SEÇÕES TÍPICAS
- OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PREPARO DO CONCRETO PROJETADO DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS NBR 12654 E 12655.
- DEVERÃO SER SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 14026 – CONCRETO PROJETADO ESPECIFICAÇÕES.
- AO Atingirem O TOPO ROCHOSO O GRAMPO DEVERÁ SER ANCORADO NO MÍNIMO 2,50m EM ROCHA.
- TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDOS, POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

MATERIAIS

- AÇO CA50 E CA60
- BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm.
- CONCRETO ESTRUTURAL f_{ck} > 25MPa.

VISTA FRONTAL SOLO GRAMPEADO – PAINEL 4

ESC.: 1:250




QUADRO DE GRAMPOS PAINEL 4
GRAMPOS EM AÇO TIPO CA-50 Ø25mm OU SIMILAR

GRAMPO	QUANT.	Ø	COMPRIMENTO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	344	25mm	10,00m	3.440,00m
	395	25mm	12,00m	4.740,00m
	231	25mm	16,00m	3.696,00m
	16	25mm	4,00m	64,00m
TOTAL	986 Un.			11.940,00m

SEÇÃO TÍPICA – PAINEL 4

ESC.: 1:150



LEGENDA

00	EMISSÃO INICIAL	22.11.23	LAIA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.



ENGº RESPONSÁVEL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA
CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO:	CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 1 e 2
LOCAL:	FLEXAL - MACEIÓ/AL
TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO CONTENÇÃO - VISTA FRONTAL E DETALHES CONSTRUTIVOS 2/3

PROJ.	HMBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HÉLIO
ESCALA	INDICADA	REV.	0	FORM.	A1	FOLHA	01/01
DATA	22/11/2023	NÚMERO	2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-009				