



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.

2. PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-001 E 002.

3. A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO VEGETAL DEVERÁ OBEDEECER AS CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS NO DOCUMENTO. 2265.02.02-PMM-FL01A03-PE-TX-MD-001, POIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

4. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS E BANANEIRA ETC.

5. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDICULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO, APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.

6. PARA VISTAS FRONTAIS E DETALHES CONSTRUTIVOS DAS CONTENÇÕES VER DESENHOS 2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-008, 009, 010, 011 E 012.

7. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER REALIZADOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, OS AJUSTES DEVEM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

8. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVERÃO SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TAIS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA, NÃO ESCAVAR ALÉM DA FACE JÁ GRAMPEADA, NÃO PERMITIR O ACUMULO DE ÁGUAS NO TERRENO GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISSÓRIO, ETC;

9. A LINHA DE ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER AJUSTADA EM CAMPO, AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO REMOVER TODO O MATERIAL SOLTO, BEM COMO LIXO E/OU ENTULHO PRESENTE NO TALUDE.

10. ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTÓRIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS À MONTANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA.

LEGENDA

SOLO GRAMPEADO

CANALETA RETANGULAR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

DESOCUPAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA

DEMOLIÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS

REVESTIMENTO VEGETAL

PASSEIO EM CONCRETO

REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO

00	EMISSION INICIAL	22.11.23	LAIA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ENVGeo

Engenharia

MACEIO

SEMANFRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENR RESPONSÁVEL

HELIO MACHADO BAPTISTA

CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO:

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 1 e 2

LOCAL:

FLEXAL - MACEIÓ/AL

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO
CONTENÇÃO - SEÇÕES TRANSVERSAIS 1/5

PROJ.	HMBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HELIO
ESCALA	1:250	REV.	0	FORM.	A1	FOLHA	01/01
DATA	22/11/2023	NÚMERO	2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-003				