



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.

2. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS DE BANANEIRA ETC.

3. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDÍCULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO. APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.

4. SE NECESSÁRIO, A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇO 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.

5. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, ESTOS AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

6. ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE CADASTRAR QUALQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.

7. PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-003, 004, 005, 006 E 007.

8. A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.

9. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO (2265.02.02-PMM-FL01A03-PE-TX-MD-001) DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

10. O DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM ORA PROPOSTA FOI ELABORADO DE FORMA A RECEBER SOMENTE A CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS ESTABILIZADAS, NÃO CONTEMPLANDO QUALQUER DISPOSITIVO DE DRENAGEM JÁ EXISTENTE NA ÁREA.

11. ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTÓRIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE E JUSANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.

12. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER MONITORADOS OS DESLOCAMENTOS NAS CRISTAS DA ESCAVAÇÃO.

LOCAÇÃO DO EIXO

PONTO	COORDENADA	
	NORTE	LESTE
A	8.935.284,701	197.015,965
B	8.935.235,874	197.157,496
C	8.935.210,971	197.233,820

MAPA-CHAVE -- PONTO 2

SEM ESCALA

LEGENDA

	SOLO GRAMPEADO		EDIFICAÇÃO EXISTENTE
	ALVENARIA DE PEDRA		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
	REVESTIMENTO VEGETAL		REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO PARA ALUGUEL SOCIAL
	SOLO GRAMPEADO FACE EM CONCRETO PROJETADO		CANALETA RETANGULAR
	PISO EM CONCRETO SIMPLES		ESCALADA A SER CONSTRUÍDA
	PISO EM CONCRETO SIMPLES		EIXO DAS SEÇÕES
	CAIXA DE PASSAGEM		SEÇÃO TRANSVERSAL
	TUBO		
	MURETA		

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
00	EMIÇÃO INICIAL	22.11.23	LAIJA	CCD	HMB

ENVGeo  
Engenharia

MACEIO  
SEMINFRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENGº RESPONSÁVEL  
HELIO MACHADO BAPTISTA  
CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO:

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 1 e 2

LOCAL:

FLEXAL - MACEIÓ/AL

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO  
CONTENÇÃO - PLANTA DE ARRANJO DAS SOLUÇÕES 2/2

PROJ.	HMBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HELIO
ESCALA	1:200	REV.:	0	FORM.	A1	FOLHA	01/01
DATA	22/11/2023	NÚMERO	2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-002				