



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.

2. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS DE BANANEIRA ETC.

3. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDÍCULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO. APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.

4. SE NECESSÁRIO, A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇO 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.

5. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, ESTOS AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

6. ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE CADASTRAR QUALQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.

7. PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-003, 004, 005, 006 E 007.

8. A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.

9. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO (2265.02.02-PMM-FL01A03-PE-TX-MD-001) DEVER SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

10. O DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM ORA PROPOSTA FOI ELABORADO DE FORMA A RECEBER SOMENTE A CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS ESTABILIZADAS, NÃO CONTEMPLANDO QUALQUER DISPOSITIVO DE DRENAGEM JÁ EXISTENTE NA ÁREA.

11. ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTORIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE E JUSANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.

12. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER MONITORADOS OS DESLOCAMENTOS NAS CRISTAS DA ESCAVAÇÃO.

LOCAÇÃO DO EIXO

PONTO	COORDENADA NORTE	COORDENADA LESTE
A	8.935.284,701	197.015,965
B	8.935.235,874	197.157,496
C	8.935.210,971	197.233,820

MAPA-CHAVE -- PONTO 1

SEM ESCALA

LEGENDA

SOLO GRAMPEADO

ALVENARIA DE PEDRA

REVESTIMENTO VEGETAL

REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO

PISO EM CONCRETO SIMPLES

PISO EM CONCRETO SIMPLES

CAIXA DE PASSAGEM

TUBO

MURETA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO PARA ALUGUEL SOCIAL

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARA RETORNO APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS

CANALETA RETANGULAR

ESCADA A SER CONSTRUÍDA

EIXO DAS SEÇÕES

SEÇÃO TRANSVERSAL

QD	EMISSÃO INICIAL	22.11.23	LAVIA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ENVGeo

Engenharia

ENR RESPONSÁVEL

HÉLIO MACHADO BAPTISTA

CREA Nº 29.805/D BA

MACEIO

SEMINFRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ASSINATURA:

PROJETO:

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 1 e 2

LOCAL:

FLEXAL - MACEIÓ/AL

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO
CONTENÇÃO - PLANTA DE ARRANJO DAS SOLUÇÕES 1/2

PROJ.	HMBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HÉLIO
ESCALA	1:200	REV.	0	FORM.	A1	FOLHA	01/01
DATA	22/11/2023	NÚMERO	2265.02.02-PMM-FL2-PE-DE-CON-001				