



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

2265.02.05-PMM-FL05-PE-TX-MD
HB-FLEXALSEP6-PLANALTIMETRICO-R01

CONTENÇÃO - MEMORIAL DESCRITIVO
PLANTA DE TOPOGRAFIA

NOTAS GERAIS

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
- DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PES DE BANANEIRA ETC.
- ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMÍDULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO, APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.
- SE NECESSÁRIO, A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇO 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.
- PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, ESTOS AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
- ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE CADASTRAR QUALQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.
- PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.05-PMM-FL5-PE-DE-CON-003 E 004.
- A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.
- TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMORIAL DESCRITIVO (2265.02.05-PMM-FL0406-PE-TX-MD-001) DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
- O DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM ORA PROPOSTA FOI ELABORADO DE FORMA A RECEBER SOMENTE A CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS ESTABILIZADAS, NÃO CONTEMPLANDO QUALQUER DISPOSITIVO DE DRENAGEM JÁ EXISTENTE NA ÁREA.
- ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTORIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE E JUSANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.
- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER MONITORADOS OS DESLOCAMENTOS NAS CRISTAS DA ESCAVAÇÃO.

LEGENDA

SOLO GRAMPEADO

REVESTIMENTO VEGETAL

REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO

PISO CIMENTADO

CAIXA DE PASSAGEM

TUBO

MURETA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO PARA ALUGUEL SOCIAL

CANALETA RETANGULAR

EIXO DAS SEÇÕES

SEÇÃO TRANSVERSAL

DD	EMIÇÃO INICIAL	28.11.23	LAULA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ENVGeo

Engenharia

MACEIO

SEMINTA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

END RESPONSÁVEL

HELIO MACHADO BAPTISTA

CREA N° 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO:

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 4 5 E 6

LOCAL:

FLEXAL - MACEIO/AL

TITULO

PROJETO EXECUTIVO
CONTENÇÃO - ARRANJO 2/2

PROJ.	HMBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HELIO
ESCALA:	:200	REV.	0	FORM.	A1	FOLHA	01/01
DATA	28/11/2023	NÚMERO	2265.02.05-PMM-FL5-PE-DE-CON-002				

Al 841x594mm