



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA				
2265.02.05-PMM-FL05-PE-DE-CON-001	CONTENÇÃO - ARRANJO			
2265.02.05-PMM-FL05-PE-DE-DNG-003	DRENAGEM - DETALHES CONSTRUTIVOS			
2265.02.05-PMM-FL05-PE-DE-DNG-004	DRENAGEM - DETALHES CONSTRUTIVOS			

- NOTAS GERAIS
1.

DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVACOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRARIO;
2.

PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO A CONDIÇÃO TOPOGRAFICA REAL, ESTES AJUSTES DEVERAO SER COMUNICADOS A EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZACAO;
3.

ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVACAO E/OU REGULARIZACAO, DEVE-SE CADASTRAR QUAISQUER INTERFERENCIA QUE POSSA AFETAR A IMPLANTACAO DA SOLUCAO PROPOSTA;
4.

PARA SECOES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.05-PMM-FL5-PE-DE-CON-003 E 004;
5.

TODAS AS ORIENTACOES EXPRESSAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SAO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO;
6.

O LANÇAMENTO DA DRENAGEM DEVERA SER REALIZADO NA LAGOA EXISTENTE A JUSANTE DAS OBRAS, AS DESAPROPRIACOES NECESSARIAS PARA O SEU ENCAMINHAMENTO ATÉ O PONTO FINAL DE LANÇAMENTO DEVERAO SER NEGOCIADAS COM OS PROPRIETARIOS DAS EDIFICACOES AFETADAS.

LEGENDA

CANALETA

FLUXO D'ÁGUA

TUBO EM PEAD E/OU EM FERRO FUNDIDO

NÚMERO DA CAIXA  
COTA DO TERRENO  
COTA ENTRADA-COTA ENTRADA  
COTA ENTRADA-COTA SAIDA

00	EMISSÃO INICIAL	28.11.23	LAILA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ENVGeo

Engenharia

MACEIO

SEMINTA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENR RESPONSÁVEL

HELIO MACHADO BAPTISTA

CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO:

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO 4 5 E 6

LOCAL:

FLEXAL - MACEIO/AL

TITULO

PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM - ARRANJO 2/2

PROJ. HMB/BAPTISTA

DES. TIAGO

VERIF. CCD

APROV. HELIO

ESCALA: 1:200

REV.: 0

FORM. A1

FOLHA 01/01

DATA: 28/11/2023

NÚMERO: 2265.02.05-PMM-FL5-PE-DE-DNG-002

A1 841x594mm