



PREFEITURA DE
MACEIÓ

INFRAESTRUTURA
E URBANIZAÇÃO

À Comissão de Licitação SEMINFRA

Diante da solicitação de esclarecimento acerca do edital da Licitação Pública Internacional nº 002/2025, Concorrência Eletrônica nº 90004/2025, enviado pela empresa TELESIL ENGENHARIA LTDA, seguem respostas abaixo:

1 - Divergência na área coberta

R = Confirma-se que a área de cobertura oficial é a área indicada na planilha orçamentária, 28.815,42 m². Devido a sobreposição do telhamento, a área final da cobertura é maior do que a área projetada.

2 - Quantitativo de estacas

R = Confirma-se o quantitativo de 29.475 m de estacas, conforme indicado em planilha orçamentária. Esse quantitativo foi confirmado de acordo com o resumo enviado pela equipe técnica do projeto básico (imagem abaixo):

										
QUANTITATIVOS DO ESTAQUEAMENTO DO NOVO MERCADO PÚBLICO DE MACEIÓ										
Estrutura	Setor	Perfil 310x79 comp. 35m			Perfil 310x79 comp. 50m			Perfil 310x110 comp. 50m		
		Quantidade de estacas	Metragem de cravação (m)	Peso total de aço (kg)	Quantidade de estacas	Metragem de cravação (m)	Peso total de aço (kg)	Quantidade de estacas	Metragem de cravação (m)	Peso total de aço (kg)
Prédio principal	EC1	29	1.015	80.185	9	450	35.550	12	600	66.000
Prédio principal	EC2	30	1.050	82.950	34	1.700	134.300	0	0	0
Prédio principal	EC3	17	595	47.005	16	800	63.200	17	850	93.500
Prédio principal	EC4	27	945	74.655	8	400	31.600	17	850	93.500
Prédio principal	EC5	32	1.120	88.480	20	1.000	79.000	6	300	33.000
Prédio principal	EC6	62	2.170	171.430	11	550	43.450	3	150	16.500
Prédio principal	EC7	27	945	74.655	9	450	35.550	2	100	11.000
Prédio principal	EC8	29	1.015	80.185	10	500	39.500	0	0	0
Prédio principal	EC9	40	1.400	110.600	14	700	55.300	2	100	11.000
ETE	EC10	29	1.015	80.185	5	250	19.750	0	0	0
Prédio principal	EC11	11	385	30.415	24	1.200	94.800	3	150	16.500
Prédio principal	EC12	17	595	47.005	11	550	43.450	2	100	11.000
Prédio principal	EC13	32	1.120	88.480	6	300	23.700	3	150	16.500
ADM	EC14	44	1.540	121.660	15	750	59.250	17	850	93.500
LIXO	EC15	9	315	24.885	3	150	11.850	6	300	33.000
Total =		435	15.225	1.202.775	195	9.750	770.250	90	4.500	495.000



PREFEITURA DE
MACEIÓ

INFRAESTRUTURA
E URBANIZAÇÃO

3 - Especificações insuficientes de mobiliário e equipamentos

R = Foi considerado uma verba para os itens de mobiliário e equipamentos, visto que o projeto básico ainda não apresenta detalhamento e especificações de tais itens, que serão realizados apenas na etapa executiva. Portanto foi utilizada uma verba baseada nos mobiliários e equipamentos instalados em obras da prefeitura de Maceió.

Atenciosamente,

Maceió/AL, 04 de setembro de 2025.

Gilton Moreira da Silva

Assessor Especial I

Mat. 0979140-0

Coordenador Geral de Projetos Técnicos/SEMINFRA