



Recife - PE, 09 de fevereiro de 2026

**EXCELENTÍSSIMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA-AL RESPONSÁVEL PELA CONCORRÊNCIA Nº 02/2026**

**QUESTIONAMENTO**  
**CONCORRÊNCIA Nº. 02/2026 – SEMINFRA/AL**

A empresa **NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar **QUESTIONAMENTO** em face do **CONC. Nº 02/2026 –SEMINFRA- AL**, tendo em vista a constatação da de inconsistências na planilha orçamentária.

Após a análise dos documentos que integram o processo licitatório encaminhado por essa respeitável Entidade, verificamos que o item 5.3 – *EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL), COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, ESPESSURA DE 15 CM – EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (AF\_09/2024)*, constante da planilha orçamentária, não contempla o material necessário à sua execução.

Outrossim, o item 9.1.7 – *PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO (AF\_08/2020)* não contempla o transporte da brita.

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil									
ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO					Funciona somente em versões do Excel que tenham disponíveis as fórmulas FILTRO, LET, PROCX				
Mês de Referência:	07/2025				Vide explicação das situações na aba Analítico				
Data de emissão:	12/08/2025								
Preencha abaixo:									
Encargos Sociais:	UF:	Código da Composição:							
SEM DESONERAÇÃO	AL	101623							
%AS (porcentagem Atribuído São Paulo) porcentagem da composição/item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.									
Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total	%AS	Situação	
101623		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MEC	M3			230,73	13%	COM CUSTO	
COMPOSICAO	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CI	CHI	0,0666000	24,25	1,61	4%	COM CUSTO	
COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CI	CHP	0,0718000	31,79	2,28	7%	COM CUSTO	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3819000	21,35	29,50	-	COM CUSTO	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9213000	26,59	24,49	-	COM CUSTO	
COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRI	CHI	0,6398000	58,23	37,25	57%	COM CUSTO	
COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRI	CHP	0,1280000	141,63	18,12	46%	COM CUSTO	
INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000000	106,80	117,48	-	COM PREÇO	



Ademais, não foi identificada, em toda a planilha orçamentária, a inclusão do referido material e tampouco do transporte como itens apartados.

Diante disso, questiona-se: **o material e o transporte correspondentes serão fornecidos pelo órgão?**

Sem mais para o momento aguardamos resposta.

**Recife, 09 de fevereiro de 2026**