



Recife - PE, 10 de fevereiro de 2026

EXCELENTÍSSIMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA-AL RESPONSÁVEL PELA CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

QUESTIONAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2026 – SEMINFRA/AL

A empresa **NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar **QUESTIONAMENTO** em face do **CONC. Nº 02/2026 –SEMINFRA- AL**, tendo em vista a constatação da de inconsistências na planilha orçamentária.

1. ITEM 9.2.2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM

Após a análise dos documentos que integram o processo licitatório encaminhado por essa respeitável Entidade, verificamos que o item 9.2.2, constante da planilha orçamentária, apresenta em sua composição o material *'TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE/REQUADRO, CLASSE D400, CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)'* com valor zerado.

Diante disso, questiona-se: **o referido material para a execução do serviço será fornecido pelo órgão?**

CP008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM				UN	R\$ 24,66
CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO / ITEM	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 26,59	13,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 21,35	10,68
6240	SINAPI	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000	R\$ 0,00	0,00
38783	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	0,1890	R\$ 0,00	0,00
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0010	R\$ 680,99	0,68
TOTAL						R\$ 24,66

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 06380 (ORSE - SERGIPE)



ORSE **AMAZONIA** Material de Construção

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Pesquisa de Insumos

Julho/2025-1			
Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
06240/SINAPI	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	un	675,25
Total de Insumos 1 - Página 1 de 1			

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

2. **7.5 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE – e o item 9.1.9 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA**

Verificou-se que o item 7.5 apresenta valor unitário em sua composição significativamente divergente em relação às composições do SINAPI. O valor unitário adotado no orçamento-base para o material 'AREIA MÉDIA' é de **R\$ 3,60/m³**, enquanto no banco de dados do SINAPI o valor de referência é de aproximadamente **R\$ 100,00/m³**, configurando uma divergência expressiva, a qual impacta diretamente a adequada execução do serviço.



ORSE **AMAZONIA** Material de Construção

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Pesquisa de Insumos

Julho/2025-1			
Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	100,00
00202/ORSE	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	103,75
Total de Insumos 2 - Página 1 de 1			

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

 						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DA GOIABEIRA, BAIRRO FERNÃO VELHO, EM MACEIÓ/AL						
CP017	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA				M	R\$ 12,99
CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO / ITEM	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 26,59	4,79
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$ 21,35	6,41
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,498	R\$ 3,60	1,79
TOTAL						R\$ 12,99

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE - 10049

3. 9.1.9 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA

O item 9.1.9 apresenta, em sua composição, o insumo 'PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO' com valor unitário de **R\$ 0,22**. Contudo, no banco de dados utilizado como referência, o referido insumo apresenta valor unitário de **R\$ 16,55**, configurando uma divergência expressiva.

 			
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE		Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas	
Coleta de Preços		Fornecedores	
Insumos		Especificações	
Serviços		Downloads	
Contato			
Pesquisa de Insumos			
Julho/2025-1			
Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	16,55
Total de Insumos 1 - Página 1 de 1			
Copyright 2004 cehop.se.gov.br		Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior	
		Créditos	



CP005	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE				M2	R\$ 61,08
CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO / ITEM	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5200	R\$ 32,38	16,84
34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000	R\$ 0,97	3,88
36178	SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,5625	R\$ 0,22	1,44
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 26,59	13,30
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	R\$ 21,35	25,62
TOTAL						R\$ 61,08
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 60-05-01-842 (CONDER - BAHIA)						

Sem mais para o momento aguardamos resposta.

Recife, 10 de fevereiro de 2026