



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
POLICLÍNICA – SITUADA NA
AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT.
GRAND JARDIM II, NO BAIRRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%	119,40%	
			EMOP	2026/01		-	-	
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%	
			IOPES	2025/12		157,27%	-	
			ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
			SCO	2026/01		-	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%	
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%				
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-				
Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				

ID:10834294

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS						R\$ 2.268.954,73
1.1	CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 505.018,12
1.1.1	CPU2526.	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	Composições Próprias	UNXMÊS	32,00	R\$ 1.219,93	R\$ 39.037,76
1.1.2	CPU2527	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	Composições Próprias	m²	28,00	R\$ 311,06	R\$ 8.709,68
1.1.3	CPU3294	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²)	Composições Próprias	UNMES	16,00	R\$ 1.944,18	R\$ 31.106,88
1.1.4	CPU3295	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	Composições Próprias	UNMES	16,00	R\$ 1.223,86	R\$ 19.581,76
1.1.5	CPU2529	BARRAÇÃO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	Composições Próprias	m²	90,00	R\$ 1.303,33	R\$ 117.299,70
1.1.6	CPU3296	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	Composições Próprias	UNMES	64,00	R\$ 1.869,28	R\$ 119.633,92
1.1.7	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 729,28	R\$ 729,28
1.1.8	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 159,28	R\$ 159,28
1.1.9	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.746,08	R\$ 2.746,08
1.1.10	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 580,22	R\$ 3.481,32
1.1.11	CPU2530	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	Composições Próprias	m³	640,00	R\$ 139,01	R\$ 88.966,40
1.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	629,20	R\$ 116,92	R\$ 73.566,06
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 27.027,71
1.2.1	CPU2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 8.334,71	R\$ 8.334,71
1.2.2	CPU3297	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 18.693,00	R\$ 18.693,00
1.3	EQUIPAMENTOS DE APOIO						R\$ 182.947,77
1.3.1	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Composições Próprias	M2XMÊS	4.898,20	R\$ 37,35	R\$ 182.947,77
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 647.891,52
1.4.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00	R\$ 28.287,52	R\$ 396.025,28
1.4.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	16,00	R\$ 6.398,00	R\$ 102.368,00
1.4.3	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	32,00	R\$ 4.671,82	R\$ 149.498,24
1.5	TERRAPLENAGEM						R\$ 299.840,01
1.5.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	18.300,00	R\$ 0,79	R\$ 14.457,00
1.5.2	101126	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2.745,00	R\$ 16,31	R\$ 44.770,95
1.5.3	S07086	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	ORSE	m3	3.660,00	R\$ 4,36	R\$ 15.957,60
1.5.4	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	43.005,00	R\$ 2,36	R\$ 101.491,80
1.5.5	S10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	ORSE	t	3.294,00	R\$ 37,39	R\$ 123.162,66
1.6	ILUMINAÇÃO EXTERNA						R\$ 57.618,24
1.6.1	S12914	Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento	ORSE	un	8,00	R\$ 6.234,39	R\$ 49.875,12
1.6.2	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	SINAPI	UN	8,00	R\$ 180,72	R\$ 1.445,76
1.6.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	SINAPI	UN	8,00	R\$ 731,23	R\$ 5.849,84
1.6.4	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	8,00	R\$ 55,94	R\$ 447,52
1.7	DRENAGEM EXTERNA						R\$ 187.315,36
1.7.1	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	30,00	R\$ 327,12	R\$ 9.813,60
1.7.2	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	120,00	R\$ 1.183,83	R\$ 142.059,60
1.7.3	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.178,86	R\$ 12.715,44

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA : BDI : 24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.4	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 1.554,76	R\$ 3.109,52
1.7.5	S09141	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	ORSE	un	4,00	R\$ 791,71	R\$ 3.166,84
1.7.6	S03448	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	ORSE	un	6,00	R\$ 1.684,92	R\$ 10.109,52
1.7.7	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	144,00	R\$ 7,35	R\$ 1.058,40
1.7.8	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	95,95	R\$ 23,27	R\$ 2.232,76
1.7.9	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	120,00	R\$ 9,02	R\$ 1.082,40
1.7.10	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	12,00	R\$ 163,94	R\$ 1.967,28
1.8	PROJETOS COMPLEMENTARES / AS BUILT						R\$ 361.296,00
1.8.1	I14333	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 16,20	R\$ 77.760,00
1.8.2	I14336	Projeto de Fundações - Fundações rasas	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 4,49	R\$ 21.552,00
1.8.3	I14349	Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada.	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 9,97	R\$ 47.856,00
1.8.4	I14338	Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidade da DESO.	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 4,36	R\$ 20.928,00
1.8.5	I14340	Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 4,36	R\$ 20.928,00
1.8.6	I07030	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 29,91	R\$ 143.568,00
1.8.7	I14348	Projeto de Gases medicinais. Observação: Vácuo, ar comprimido, oxigênio e óxido nítrico - Preço para o pacote de projeto de gases.	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 2,24	R\$ 10.752,00
1.8.8	I14360	Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida.	ORSE	m²	4.800,00	R\$ 3,74	R\$ 17.952,00
2	FUNDAÇÃO						R\$ 720.045,14
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	226,00	R\$ 74,83	R\$ 16.911,58
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1.308,31	R\$ 15,50	R\$ 20.278,81
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	145,37	R\$ 107,06	R\$ 15.563,31
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	219,11	R\$ 206,05	R\$ 45.147,62
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	385,73	R\$ 104,29	R\$ 40.227,78
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.835,60	R\$ 25,52	R\$ 46.844,51
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.158,00	R\$ 23,34	R\$ 27.027,72
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	645,40	R\$ 21,31	R\$ 13.753,47
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	8.998,10	R\$ 18,78	R\$ 168.984,32
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	633,00	R\$ 14,69	R\$ 9.298,77
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	29,60	R\$ 13,94	R\$ 412,62
2.12	COMP-83867925	CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	m³	119,23	R\$ 862,15	R\$ 102.794,14
2.13	COMP-39626528	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	m³	78,97	R\$ 915,18	R\$ 72.271,76
2.14	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	1.123,35	R\$ 1,69	R\$ 1.898,46
2.15	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1.445,59	R\$ 31,18	R\$ 45.073,50
2.16	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.126,88	R\$ 60,42	R\$ 68.086,09
2.17	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	198,20	R\$ 128,51	R\$ 25.470,68
3	ESTRUTURA						R\$ 2.885.094,77
3.1	PILARES						R\$ 365.543,03

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.428,00	R\$ 101,30	R\$ 144.656,40
3.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,30	R\$ 17,88	R\$ 273,56
3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.541,00	R\$ 15,27	R\$ 54.071,07
3.1.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	567,90	R\$ 12,91	R\$ 7.331,59
3.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.335,70	R\$ 12,54	R\$ 16.749,68
3.1.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	581,30	R\$ 14,33	R\$ 8.330,03
3.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.939,60	R\$ 18,63	R\$ 36.134,75
3.1.8	CPU2097	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	Composições Próprias	m³	92,70	R\$ 928,62	R\$ 86.083,07
3.1.9	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	92,70	R\$ 128,51	R\$ 11.912,88
3.2	VIGAS						R\$ 1.031.685,25
3.2.1	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.905,20	R\$ 275,50	R\$ 524.882,60
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.737,50	R\$ 17,88	R\$ 31.066,50
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.352,70	R\$ 16,99	R\$ 22.982,37
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4.164,50	R\$ 15,27	R\$ 63.591,92
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.456,10	R\$ 12,91	R\$ 44.618,25
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.882,70	R\$ 12,54	R\$ 48.689,06
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.681,40	R\$ 14,33	R\$ 24.094,46
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.819,20	R\$ 18,63	R\$ 52.521,70
3.2.9	CPU2833	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	207,40	R\$ 928,57	R\$ 192.585,42
3.2.10	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	207,40	R\$ 128,51	R\$ 26.652,97
3.3	LAJE E ESCADA						R\$ 1.487.866,49
3.3.1	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	574,60	R\$ 123,40	R\$ 70.905,64
3.3.2	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	33,20	R\$ 476,12	R\$ 15.807,18
3.3.3	CPU2833	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	357,20	R\$ 928,57	R\$ 331.685,20
3.3.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.137,10	R\$ 18,02	R\$ 56.530,54
3.3.5	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.182,80	R\$ 17,27	R\$ 20.426,96
3.3.6	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.421,90	R\$ 16,40	R\$ 39.719,16
3.3.7	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.649,70	R\$ 14,73	R\$ 53.760,08
3.3.8	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.782,70	R\$ 12,42	R\$ 22.141,13
3.3.9	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	860,60	R\$ 12,23	R\$ 10.525,14
3.3.10	CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	357,20	R\$ 128,51	R\$ 45.903,77
3.3.11	CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	61,13	R\$ 119,69	R\$ 7.316,65
3.3.12	CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	61,50	R\$ 143,52	R\$ 8.826,48
3.3.13	CPU2102	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	2.219,63	R\$ 191,90	R\$ 425.947,00

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
			EMOP	2026/01	-	-		
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.14	CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	Composições Próprias	m²	2.740,43	R\$ 18,07	R\$ 49.519,57
3.3.15	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	8.783,44	R\$ 37,44	R\$ 328.851,99
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS						R\$ 1.169.071,02
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 494.453,21
4.1.1	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	179,23	R\$ 98,14	R\$ 17.589,63
4.1.2	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	3.719,17	R\$ 113,15	R\$ 420.824,09
4.1.3	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X60X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	6,34	R\$ 257,75	R\$ 1.634,14
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	262,10	R\$ 85,64	R\$ 22.446,24
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	215,80	R\$ 62,26	R\$ 13.435,71
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	1.355,04	R\$ 13,67	R\$ 18.523,40
4.2	VEDAÇÃO DE DRYWALL						R\$ 641.813,20
4.2.1	96359	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	2.494,77	R\$ 151,46	R\$ 377.857,86
4.2.2	96363	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	120,75	R\$ 191,19	R\$ 23.086,19
4.2.3	CPU1942	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	Composições Próprias	m²	1.302,06	R\$ 172,52	R\$ 224.631,39
4.2.4	CPU1943	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	Composições Próprias	m²	63,75	R\$ 254,71	R\$ 16.237,76
4.3	DIVISÓRIAS						R\$ 32.804,61
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	70,66	R\$ 464,26	R\$ 32.804,61
5	ESQUADRIAS						R\$ 1.076.414,92
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 504.411,47
5.1.1	PORTAS DE MADEIRA						R\$ 504.411,47
5.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	41,00	R\$ 1.443,12	R\$ 59.167,92
5.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	22,00	R\$ 1.339,76	R\$ 29.474,72
5.1.1.3	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.214,80	R\$ 4.859,20
5.1.1.4	CPU3298	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 966,54	R\$ 16.431,18
5.1.1.5	CPU2197	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 1.809,63	R\$ 12.667,41
5.1.1.6	CPU2199	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 1.858,33	R\$ 16.724,97
5.1.1.7	CPU2523	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.617,37	R\$ 3.234,74
5.1.1.8	CPU3299	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	Composições Próprias	m²	48,70	R\$ 841,77	R\$ 40.994,20
5.1.1.9	CPU3300	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 4.375,56	R\$ 17.502,24
5.1.1.10	CPU3301	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 6.453,86	R\$ 6.453,86
5.1.1.11	CPU2037	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR	Composições Próprias	UN	98,00	R\$ 2.664,46	R\$ 261.117,08
5.1.1.12	CPU1972	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 2.804,32	R\$ 16.825,92
5.1.1.13	CPU2012	PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS	Composições Próprias	m²	21,58	R\$ 878,50	R\$ 18.958,03
5.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 282.626,79

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO						R\$ 56.528,61
5.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	24,61	R\$ 1.154,54	R\$ 28.413,23
5.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	23,51	R\$ 936,49	R\$ 22.016,88
5.2.1.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	SINAPI	M2	10,08	R\$ 605,01	R\$ 6.098,50
5.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 226.098,18
5.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	26,04	R\$ 1.181,10	R\$ 30.755,84
5.2.2.2	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	9,00	R\$ 1.371,94	R\$ 12.347,46
5.2.2.3	CPU2687	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	Composições Próprias	m²	154,08	R\$ 1.082,23	R\$ 166.750,00
5.2.2.4	CPU3302	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL)	Composições Próprias	m²	3,00	R\$ 5.414,96	R\$ 16.244,88
5.3	ESQUADRIAS DE VIDRO						R\$ 12.010,80
5.3.1	PORTAS DE VIDRO						R\$ 12.010,80
5.3.1.1	CPU3135	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	Composições Próprias	m²	13,86	R\$ 866,58	R\$ 12.010,80
5.4	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 3.308,71
5.4.1	PORTAS METÁLICAS						R\$ 3.308,71
5.4.1.1	CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	Composições Próprias	m²	3,99	R\$ 829,25	R\$ 3.308,71
5.5	ACESSÓRIOS						R\$ 274.057,15
5.5.1	CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	37,00	R\$ 141,74	R\$ 5.244,38
5.5.2	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.173,87	R\$ 3.521,61
5.5.3	CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 726,61	R\$ 2.179,83
5.5.4	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	54,00	R\$ 86,44	R\$ 4.667,76
5.5.5	CPU3303	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	Composições Próprias	m²	154,08	R\$ 1.256,04	R\$ 193.530,64
5.5.6	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	41,00	R\$ 228,33	R\$ 9.361,53
5.5.7	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	SINAPI	UN	44,00	R\$ 61,64	R\$ 2.712,16
5.5.8	CPU3304	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 155,79	R\$ 467,37
5.5.9	CPU2547	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	Composições Próprias	M	220,00	R\$ 137,44	R\$ 30.236,80
5.5.10	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	1.064,40	R\$ 13,87	R\$ 14.763,23
5.5.11	CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	Composições Próprias	UN	48,00	R\$ 153,58	R\$ 7.371,84
6	COBERTURA						R\$ 675.070,27
6.1	ESTRUTURA						R\$ 136.312,27
6.1.1	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	2.502,52	R\$ 27,80	R\$ 69.570,06
6.1.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	2.502,52	R\$ 26,67	R\$ 66.742,21
6.2	TELHAMENTO						R\$ 307.815,96
6.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	249,06	R\$ 76,84	R\$ 19.137,77
6.2.2	CPU3305	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	Composições Próprias	m²	2.253,46	R\$ 94,05	R\$ 211.937,91

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.3	CPU3306	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	m²	130,84	R\$ 586,52	R\$ 76.740,28
6.3	COMPLEMENTOS						R\$ 230.942,04
6.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	652,69	R\$ 265,37	R\$ 173.204,35
6.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	429,30	R\$ 82,07	R\$ 35.232,65
6.3.3	CPU3307	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	Composições Próprias	M	116,54	R\$ 193,11	R\$ 22.505,04
7	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 288.416,49
7.1	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	863,95	R\$ 68,88	R\$ 59.508,88
7.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	610,00	R\$ 162,79	R\$ 99.301,90
7.3	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	1.660,76	R\$ 78,04	R\$ 129.605,71
8	REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 732.961,90
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 494.065,51
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	7.702,34	R\$ 9,73	R\$ 74.943,77
8.1.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	7.415,63	R\$ 49,49	R\$ 366.999,53
8.1.3	87553	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	286,71	R\$ 27,02	R\$ 7.746,90
8.1.4	CPU3308	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM	Composições Próprias	m²	238,50	R\$ 186,06	R\$ 44.375,31
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO						R\$ 238.896,39
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	2.033,68	R\$ 117,47	R\$ 238.896,39
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO						R\$ 1.005.715,85
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 585.061,49
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	3.744,51	R\$ 124,67	R\$ 466.828,06
9.1.2	CPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Composições Próprias	m²	2.653,86	R\$ 40,71	R\$ 108.038,64
9.1.3	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	248,29	R\$ 41,06	R\$ 10.194,79
9.2	GRANILITE						R\$ 260.609,05
9.2.1	CPU2553	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	Composições Próprias	m²	2.653,86	R\$ 98,20	R\$ 260.609,05
9.3	VINÍLICO						R\$ 109.185,07
9.3.1	CPU3309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	Composições Próprias	m²	63,63	R\$ 680,21	R\$ 43.281,76
9.3.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M2	184,66	R\$ 356,89	R\$ 65.903,31
9.4	RODAPÉ						R\$ 50.860,24
9.4.1	CPU2555	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	Composições Próprias	M	1.969,80	R\$ 25,82	R\$ 50.860,24
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO						R\$ 13.751,39
10.1	CPU2554	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	Composições Próprias	m²	253,95	R\$ 54,15	R\$ 13.751,39
11	REVESTIMENTO DE TETO						R\$ 305.136,49
11.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	2.842,71	R\$ 107,34	R\$ 305.136,49
12	FACHADA						R\$ 260.804,63
12.1	CPU2899	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA.	Composições Próprias	UN	337,55	R\$ 772,64	R\$ 260.804,63
13	PINTURA						R\$ 675.624,49
13.1	PAREDES						R\$ 466.921,02
13.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	13.925,84	R\$ 4,95	R\$ 68.932,91

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	10.386,34	R\$ 20,26	R\$ 210.427,25
13.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	10.386,34	R\$ 11,88	R\$ 123.389,72
13.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.539,50	R\$ 18,13	R\$ 64.171,14
13.2	TETO						R\$ 163.143,13
13.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	2.842,71	R\$ 6,07	R\$ 17.255,25
13.2.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	2.842,71	R\$ 36,69	R\$ 104.299,03
13.2.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	2.842,71	R\$ 14,63	R\$ 41.588,85
13.3	ESQUADRIAS						R\$ 45.560,34
13.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	937,07	R\$ 27,73	R\$ 25.984,95
13.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	SINAPI	M2	937,07	R\$ 20,89	R\$ 19.575,39
14	MARMORARIA						R\$ 39.705,44
14.1	CPU2556	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	Composições Próprias	m²	47,49	R\$ 836,08	R\$ 39.705,44
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 292.386,21
15.1	EQUIPAMENTOS						R\$ 727,05
15.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 145,41	R\$ 727,05
15.2	METAIS, INOX E METALON						R\$ 220.460,96
15.2.1	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	21,00	R\$ 262,20	R\$ 5.506,20
15.2.2	CPU3310	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 2.944,43	R\$ 5.888,86
15.2.3	CPU3311	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 3.896,29	R\$ 23.377,74
15.2.4	CPU3312	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304.PARA 2 PONTOS DE AGUA.CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	M	4,40	R\$ 1.756,12	R\$ 7.726,93
15.2.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 69,92	R\$ 489,44
15.2.6	CPU2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	122,00	R\$ 337,87	R\$ 41.220,14
15.2.7	CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	UN	33,00	R\$ 461,73	R\$ 15.237,09
15.2.8	CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 1.017,86	R\$ 17.303,62
15.2.9	CPU3143	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	61,00	R\$ 277,48	R\$ 16.926,28
15.2.10	CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	59,00	R\$ 141,74	R\$ 8.362,66
15.2.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	39,00	R\$ 408,30	R\$ 15.923,70
15.2.12	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.309,57	R\$ 2.619,14
15.2.13	CPU3313	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	Composições Próprias	UN	56,00	R\$ 663,49	R\$ 37.155,44
15.2.14	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Composições Próprias	UN	68,00	R\$ 138,81	R\$ 9.439,08
15.2.15	CPU2181	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 6.642,32	R\$ 13.284,64
15.3	LOUÇAS						R\$ 71.198,20
15.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	42,00	R\$ 693,87	R\$ 29.142,54
15.3.2	CPU2095	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	104,00	R\$ 231,18	R\$ 24.042,72
15.3.3	CPU3314	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 239,73	R\$ 1.438,38
15.3.4	CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 686,61	R\$ 7.552,71
15.3.5	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 1.150,80	R\$ 8.055,60
15.3.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 966,25	R\$ 966,25
16	CORRIMÃO, GUARDA CORPO						R\$ 23.698,86
16.1	CPU3096	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	Composições Próprias	M	15,13	R\$ 1.118,05	R\$ 16.916,10
16.2	CPU3180	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO	Composições Próprias	M	12,00	R\$ 565,23	R\$ 6.782,76

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
			EMOP	2026/01	-	-		
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 899.368,01
17.1	HIDRÁULICA						R\$ 239.746,90
17.1.1	CPU3315	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 7.965,31	R\$ 15.930,62
17.1.2	CPU2565	ACOPAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 93,22	R\$ 93,22
17.1.3	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 71,68	R\$ 71,68
17.1.4	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 63,03	R\$ 441,21
17.1.5	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 243,74	R\$ 243,74
17.1.6	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 442,45	R\$ 884,90
17.1.7	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 58,80	R\$ 58,80
17.1.8	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,87	R\$ 43,87
17.1.9	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	21,00	R\$ 13,22	R\$ 277,62
17.1.10	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 29,56	R\$ 147,80
17.1.11	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 34,28	R\$ 1.268,36
17.1.12	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 159,18	R\$ 318,36
17.1.13	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	504,70	R\$ 37,93	R\$ 19.143,27
17.1.14	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 38,99	R\$ 506,87
17.1.15	CPU3316	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 9.993,54	R\$ 19.987,08
17.1.16	CPU3317	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 7.686,86	R\$ 15.373,72
17.1.17	CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 5.327,32	R\$ 5.327,32
17.1.18	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 943,35	R\$ 1.886,70
17.1.19	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.299,84	R\$ 2.599,68
17.1.20	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 54,78	R\$ 164,34
17.1.21	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 40,10	R\$ 401,00
17.1.22	CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	5,00	R\$ 67,72	R\$ 338,60
17.1.23	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56,61	R\$ 56,61
17.1.24	94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 83,73	R\$ 669,84
17.1.25	CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.239,38	R\$ 1.239,38
17.1.26	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,60	R\$ 52,60
17.1.27	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 221,29	R\$ 1.327,74
17.1.28	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	136,00	R\$ 125,02	R\$ 17.002,72
17.1.29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 118,74	R\$ 831,18
17.1.30	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 115,01	R\$ 115,01
17.1.31	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	2,00	R\$ 78,85	R\$ 157,70
17.1.32	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	5,00	R\$ 137,36	R\$ 686,80
17.1.33	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 515,64	R\$ 515,64
17.1.34	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 8,94	R\$ 62,58
17.1.35	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 29,82	R\$ 59,64
17.1.36	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 69,20	R\$ 69,20

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE

MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.37	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	281,00	R\$ 4,20	R\$ 1.180,20
17.1.38	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 21,31	R\$ 106,55
17.1.39	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,87	R\$ 71,48
17.1.40	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 11,58	R\$ 231,60
17.1.41	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,79	R\$ 8,79
17.1.42	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	394,00	R\$ 9,46	R\$ 3.727,24
17.1.43	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 56,29	R\$ 562,90
17.1.44	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,16	R\$ 48,48
17.1.45	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	138,00	R\$ 19,63	R\$ 2.708,94
17.1.46	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 44,10	R\$ 352,80
17.1.47	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1.174,00	R\$ 30,63	R\$ 35.959,62
17.1.48	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,40	R\$ 33,25	R\$ 13,30
17.1.49	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	164,10	R\$ 35,97	R\$ 5.902,68
17.1.50	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	118,00	R\$ 12,82	R\$ 1.512,76
17.1.51	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 57,50	R\$ 230,00
17.1.52	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	73,00	R\$ 24,31	R\$ 1.774,63
17.1.53	CPU3318	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	23,00	R\$ 54,52	R\$ 1.253,96
17.1.54	CPU3319	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 72,12	R\$ 432,72
17.1.55	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 20,36	R\$ 610,80
17.1.56	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	213,00	R\$ 16,30	R\$ 3.471,90
17.1.57	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 25,50	R\$ 102,00
17.1.58	CPU3320	RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 7.079,50	R\$ 7.079,50
17.1.59	CPU3321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 34.647,81	R\$ 34.647,81
17.1.60	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 385,16	R\$ 385,16
17.1.61	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 287,92	R\$ 287,92
17.1.62	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,44	R\$ 78,88
17.1.63	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 34,61	R\$ 103,83
17.1.64	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 89,37	R\$ 268,11
17.1.65	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	68,20	R\$ 69,97	R\$ 4.771,95
17.1.66	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 96,39	R\$ 289,17
17.1.67	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 73,25	R\$ 219,75
17.1.68	CPU2568	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 487,31	R\$ 487,31
17.1.69	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,91	R\$ 89,82
17.1.70	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 263,88	R\$ 263,88
17.1.71	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,11	R\$ 40,44
17.1.72	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,83	R\$ 19,66
17.1.73	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08
17.1.74	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	158,50	R\$ 41,79	R\$ 6.623,72
17.1.75	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.76	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 25,00	R\$ 175,00
17.1.77	CPU2906	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 6.288,84	R\$ 6.288,84
17.1.78	CPU2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	Composições Próprias	CJ	1,00	R\$ 8.831,82	R\$ 8.831,82
17.2	SANITÁRIA						R\$ 313.563,12
17.2.1	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 994,11	R\$ 19.882,20
17.2.2	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 685,56	R\$ 4.113,36
17.2.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	68,00	R\$ 56,61	R\$ 3.849,48
17.2.4	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 80,06	R\$ 720,54
17.2.5	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 115,66	R\$ 578,30
17.2.6	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 24,40	R\$ 97,60
17.2.7	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	150,00	R\$ 14,53	R\$ 2.179,50
17.2.8	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 26,66	R\$ 239,94
17.2.9	CPU2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 269,83	R\$ 269,83
17.2.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	159,00	R\$ 12,00	R\$ 1.908,00
17.2.11	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	118,00	R\$ 81,10	R\$ 9.569,80
17.2.12	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	49,00	R\$ 54,78	R\$ 2.684,22
17.2.13	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	232,00	R\$ 16,28	R\$ 3.776,96
17.2.14	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	179,00	R\$ 13,00	R\$ 2.327,00
17.2.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	134,00	R\$ 20,05	R\$ 2.686,70
17.2.16	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 29,96	R\$ 419,44
17.2.17	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	155,00	R\$ 12,72	R\$ 1.971,60
17.2.18	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	192,00	R\$ 19,17	R\$ 3.680,64
17.2.19	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	55,00	R\$ 53,80	R\$ 2.959,00
17.2.20	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 59,92	R\$ 119,84
17.2.21	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 64,25	R\$ 192,75
17.2.22	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 18,44	R\$ 626,96
17.2.23	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 33,67	R\$ 67,34
17.2.24	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 37,60	R\$ 413,60
17.2.25	CPU2688	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 85,76	R\$ 257,28
17.2.26	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 23,75	R\$ 237,50
17.2.27	CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	876,00	R\$ 147,61	R\$ 129.306,36
17.2.28	CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	42,70	R\$ 226,04	R\$ 9.651,91
17.2.29	CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	220,30	R\$ 73,79	R\$ 16.255,94
17.2.30	CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	53,80	R\$ 133,02	R\$ 7.156,48
17.2.31	CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	344,20	R\$ 62,51	R\$ 21.515,94

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2.32	CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	400,10	R\$ 60,30	R\$ 24.126,03
17.2.33	CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	93,00	R\$ 49,11	R\$ 4.567,23
17.2.34	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 18,32	R\$ 73,28
17.2.35	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 8,94	R\$ 616,86
17.2.36	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 13,28	R\$ 916,32
17.2.37	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 16,16	R\$ 1.115,04
17.2.38	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	138,00	R\$ 10,97	R\$ 1.513,86
17.2.39	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	414,00	R\$ 30,63	R\$ 12.680,82
17.2.40	CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	4,60	R\$ 67,72	R\$ 311,51
17.2.41	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	2,10	R\$ 206,05	R\$ 432,71
17.2.42	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,20	R\$ 521,71	R\$ 104,34
17.2.43	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 415,66	R\$ 1.662,64
17.2.44	CPU3322	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 55,83	R\$ 55,83
17.2.45	CPU2588	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 2,49	R\$ 4,98
17.2.46	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,11	R\$ 40,22
17.2.47	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,20	R\$ 61,99	R\$ 12,40
17.2.48	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00	R\$ 28,68	R\$ 28,68
17.2.49	CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 5.327,32	R\$ 5.327,32
17.2.50	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 28,77	R\$ 345,24
17.2.51	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,43	R\$ 51,43
17.2.52	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,15	R\$ 26,15
17.2.53	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	65,00	R\$ 13,22	R\$ 859,30
17.2.54	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 27,33	R\$ 245,97
17.2.55	CPU2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	46,00	R\$ 145,06	R\$ 6.672,76
17.2.56	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 56,95	R\$ 113,90
17.2.57	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	79,00	R\$ 21,71	R\$ 1.715,09
17.2.58	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 45,44	R\$ 227,20
17.3	PLUVIAL						R\$ 123.060,29
17.3.1	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.816,15	R\$ 11.264,60
17.3.2	CPU3323	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	261,10	R\$ 158,59	R\$ 41.407,85
17.3.3	CPU3324	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	65,70	R\$ 242,41	R\$ 15.926,34
17.3.4	CPU2839	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	16,00	R\$ 340,60	R\$ 5.449,60
17.3.5	CPU2841	CURVA DE 45º DE PVC RÍGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 279,57	R\$ 2.516,13
17.3.6	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	UN	32,00	R\$ 460,52	R\$ 14.736,64
17.3.7	CPU2093	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 866,31	R\$ 2.598,93
17.3.8	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	42,00	R\$ 176,82	R\$ 7.426,44
17.3.9	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	11,40	R\$ 274,70	R\$ 3.131,58

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.3.10	104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 337,53	R\$ 2.025,18
17.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 13,01	R\$ 65,05
17.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	38,00	R\$ 10,97	R\$ 416,86
17.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	499,10	R\$ 30,63	R\$ 15.287,43
17.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	63,00	R\$ 12,82	R\$ 807,66
17.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)						R\$ 222.997,70
17.4.1	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS						R\$ 18.729,87
17.4.1.1	CPU2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 23,37	R\$ 327,18
17.4.1.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	SINAPI	UN	26,00	R\$ 416,31	R\$ 10.824,06
17.4.1.3	CPU3325	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 33,65	R\$ 706,65
17.4.1.4	CPU2593	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	Composições Próprias	UN	26,00	R\$ 21,67	R\$ 563,42
17.4.1.5	CPU3326	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 28,79	R\$ 201,53
17.4.1.6	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI AF_05/2021	SINAPI	M2	7,00	R\$ 83,92	R\$ 587,44
17.4.1.7	CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 335,45	R\$ 335,45
17.4.1.8	CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	61,00	R\$ 69,70	R\$ 4.251,70
17.4.1.9	CPU3327	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	Composições Próprias	UN	42,00	R\$ 18,42	R\$ 773,64
17.4.1.10	CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 19,85	R\$ 158,80
17.4.2	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO						R\$ 100.734,50
17.4.2.1	CPU2848	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	Composições Próprias	UN	283,00	R\$ 303,26	R\$ 85.822,58
17.4.2.2	CPU2849	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 8.441,52	R\$ 8.441,52
17.4.2.3	CPU2850	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 560,67	R\$ 2.803,35
17.4.2.4	CPU2851	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	Composições Próprias	UN	15,00	R\$ 244,47	R\$ 3.667,05
17.4.3	REDE DE HIDRANTES						R\$ 103.533,33
17.4.3.1	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 392,62	R\$ 392,62
17.4.3.2	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 2.160,74	R\$ 19.446,66
17.4.3.3	105167	UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 289,94	R\$ 289,94
17.4.3.4	CPU3277	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 12.161,20	R\$ 12.161,20
17.4.3.5	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 385,16	R\$ 770,32
17.4.3.6	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 881,60	R\$ 881,60
17.4.3.7	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 605,80	R\$ 605,80
17.4.3.8	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	42,00	R\$ 215,94	R\$ 9.069,48
17.4.3.9	CPU3393	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 426,54	R\$ 853,08
17.4.3.10	97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 164,30	R\$ 328,60
17.4.3.11	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 104,52	R\$ 209,04
17.4.3.12	CPU2856	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 602,70	R\$ 602,70
17.4.3.13	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	228,00	R\$ 137,36	R\$ 31.318,08
17.4.3.14	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	6,00	R\$ 68,33	R\$ 409,98
17.4.3.15	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	7,00	R\$ 2.331,38	R\$ 16.319,66
17.4.3.16	97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	7,00	R\$ 204,09	R\$ 1.428,63

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.4.3.17	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	23,00	R\$ 136,05	R\$ 3.129,15
17.4.3.18	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	94,00	R\$ 56,00	R\$ 5.264,00
17.4.3.19	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,79	R\$ 52,79
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 2.049.280,91
18.1	INFRAESTRUTURA						R\$ 1.698.236,61
18.1.1	CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64
18.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.190,00	R\$ 22,88	R\$ 27.227,20
18.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,12	R\$ 52,24
18.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	628,00	R\$ 19,19	R\$ 12.051,32
18.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 23,17	R\$ 810,95
18.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,36	R\$ 29,36
18.1.7	CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	Composições Próprias	CJ	473,00	R\$ 7,89	R\$ 3.731,97
18.1.8	CPU2659	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00
18.1.9	CPU3329	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 4,05	R\$ 16,20
18.1.10	CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	Composições Próprias	UN	473,00	R\$ 14,24	R\$ 6.735,52
18.1.11	CPU2860	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 7,12	R\$ 28,48
18.1.12	CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias	UN	1.808,00	R\$ 1,50	R\$ 2.712,00
18.1.13	CPU2607	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	Composições Próprias	UN	473,00	R\$ 6,80	R\$ 3.216,40
18.1.14	CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composições Próprias	M	477,00	R\$ 27,80	R\$ 13.260,60
18.1.15	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	806,10	R\$ 24,13	R\$ 19.451,19
18.1.16	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1.178,40	R\$ 199,12	R\$ 234.643,01
18.1.17	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	639,90	R\$ 37,91	R\$ 24.258,61
18.1.18	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	734,00	R\$ 391,32	R\$ 287.228,88
18.1.19	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	607,00	R\$ 42,30	R\$ 25.676,10
18.1.20	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	200,20	R\$ 58,65	R\$ 11.741,73
18.1.21	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	380,00	R\$ 85,35	R\$ 32.433,00
18.1.22	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	88,70	R\$ 118,34	R\$ 10.496,76
18.1.23	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	52,50	R\$ 295,40	R\$ 15.508,50
18.1.24	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	17,50	R\$ 153,10	R\$ 2.679,25
18.1.25	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	421,00	R\$ 4,36	R\$ 1.835,56
18.1.26	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	37.120,70	R\$ 6,37	R\$ 236.458,86
18.1.27	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	412,80	R\$ 9,92	R\$ 4.094,98
18.1.28	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	267,00	R\$ 13,90	R\$ 3.711,30
18.1.29	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	13,20	R\$ 25,04	R\$ 330,53
18.1.30	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	15,00	R\$ 314,44	R\$ 4.716,60
18.1.31	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 167,09	R\$ 167,09
18.1.32	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 110,49	R\$ 220,98

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1.33	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 101,04	R\$ 101,04
18.1.34	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 86,90	R\$ 1.651,10
18.1.35	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 77,30	R\$ 695,70
18.1.36	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	65,00	R\$ 53,79	R\$ 3.496,35
18.1.37	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 119,93	R\$ 479,72
18.1.38	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	126,00	R\$ 44,35	R\$ 5.588,10
18.1.39	CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	Composições Próprias	UN	49,00	R\$ 21,09	R\$ 1.033,41
18.1.40	CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições Próprias	UN	622,00	R\$ 12,41	R\$ 7.719,02
18.1.41	CPU3330	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	293,00	R\$ 11,53	R\$ 3.378,29
18.1.42	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	58,00	R\$ 51,79	R\$ 3.003,82
18.1.43	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 143,18	R\$ 286,36
18.1.44	CPU3331	PLACA PIAL 10x10cm 4 MÓDULOS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 31,32	R\$ 31,32
18.1.45	CPU3332	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 536,61	R\$ 1.073,22
18.1.46	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 68,42	R\$ 68,42
18.1.47	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 58,91	R\$ 1.885,12
18.1.48	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 82,56	R\$ 82,56
18.1.49	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	231,00	R\$ 66,42	R\$ 15.343,02
18.1.50	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	61,00	R\$ 74,12	R\$ 4.521,32
18.1.51	92018	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,79	R\$ 108,79
18.1.52	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	439,00	R\$ 35,30	R\$ 15.496,70
18.1.53	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	149,00	R\$ 39,16	R\$ 5.834,84
18.1.54	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	SINAPI	UN	9,00	R\$ 41,05	R\$ 369,45
18.1.55	CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 217,03	R\$ 1.953,27
18.1.56	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	130,00	R\$ 87,12	R\$ 11.325,60
18.1.57	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 89,46	R\$ 536,76
18.1.58	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 93,25	R\$ 93,25
18.1.59	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	7,00	R\$ 97,88	R\$ 685,16
18.1.60	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 105,93	R\$ 105,93
18.1.61	CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 293,24	R\$ 1.172,96
18.1.62	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 621,24	R\$ 3.727,44
18.1.63	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	17,00	R\$ 109,48	R\$ 1.861,16
18.1.64	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	16,00	R\$ 127,37	R\$ 2.037,92
18.1.65	CPU2869	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 797,72	R\$ 7.977,20
18.1.66	CPU3118	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA).CURVA C. 10KA	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 219,44	R\$ 438,88
18.1.67	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 225,74	R\$ 1.354,44
18.1.68	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 17,25	R\$ 172,50
18.1.69	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	158,00	R\$ 18,42	R\$ 2.910,36
18.1.70	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 938,64	R\$ 1.877,28
18.1.71	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.020,80	R\$ 4.041,60
18.1.72	CPU3333	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 19.642,92	R\$ 98.214,60
18.1.73	CPU3334	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.736,16	R\$ 3.472,32
18.1.74	CPU3335	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 308,09	R\$ 1.232,36
18.1.75	CPU2618	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	Composições Próprias	UN	94,00	R\$ 560,84	R\$ 52.718,96

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1.76	CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 677,11	R\$ 5.416,88
18.1.77	CPU2872	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA	Composições Próprias	UN	47,00	R\$ 183,75	R\$ 8.636,25
18.1.78	CPU2620	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 251,87	R\$ 1.259,35
18.1.79	CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 211,27	R\$ 211,27
18.1.80	CPU2622	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 517,29	R\$ 4.655,61
18.1.81	CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	Composições Próprias	UN	38,00	R\$ 18,01	R\$ 684,38
18.1.82	CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	Composições Próprias	UN	126,00	R\$ 15,52	R\$ 1.955,52
18.1.83	CPU3336	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 228,68	R\$ 228,68
18.1.84	CPU3337	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 372,23	R\$ 372,23
18.1.85	CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 73,38	R\$ 660,42
18.1.86	CPU2626	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	Composições Próprias	M	429,80	R\$ 100,92	R\$ 43.375,42
18.1.87	CPU3338	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	Composições Próprias	M	48,50	R\$ 119,02	R\$ 5.772,47
18.1.88	CPU3339	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	Composições Próprias	M	72,60	R\$ 142,99	R\$ 10.381,07
18.1.89	INS-74811767	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA	Composições Próprias	M	4,20	R\$ 181,71	R\$ 763,18
18.1.90	CPU3341	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 68,23	R\$ 68,23
18.1.91	CPU3342	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 110,04	R\$ 110,04
18.1.92	CPU3343	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 106,06	R\$ 318,18
18.1.93	CPU3328	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 50,78	R\$ 101,56
18.1.94	CPU2627	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	425,00	R\$ 33,72	R\$ 14.331,00
18.1.95	CPU3344	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	52,00	R\$ 50,78	R\$ 2.640,56
18.1.96	CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	Composições Próprias	UN	31,00	R\$ 116,13	R\$ 3.600,03
18.1.97	CPU3345	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 79,06	R\$ 158,12
18.1.98	CPU3346	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 365,75	R\$ 365,75
18.1.99	CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	Composições Próprias	UN	424,00	R\$ 17,20	R\$ 7.292,80
18.1.100	CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	Composições Próprias	UN	28,00	R\$ 13,46	R\$ 376,88
18.1.101	CPU3347	TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 27,38	R\$ 27,38
18.1.102	CPU3348	TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	0,33	R\$ 132,23	R\$ 43,64
18.1.103	CPU2878	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	Composições Próprias	UN	49,70	R\$ 63,71	R\$ 3.166,39
18.1.104	CPU2936	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	Composições Próprias	M	25,20	R\$ 84,29	R\$ 2.124,11
18.1.105	CPU3273	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM	Composições Próprias	M	65,10	R\$ 154,98	R\$ 10.089,20
18.1.106	CPU2928	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	Composições Próprias	M	4,20	R\$ 207,08	R\$ 869,74
18.1.107	CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 20,82	R\$ 124,92
18.1.108	CPU3203	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 75,41	R\$ 75,41
18.1.109	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	683,00	R\$ 33,60	R\$ 22.948,80
18.1.110	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.905,80	R\$ 26,31	R\$ 129.071,60
18.1.111	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	249,10	R\$ 27,12	R\$ 6.755,59
18.1.112	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	641,00	R\$ 27,42	R\$ 17.576,22
18.1.113	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	363,20	R\$ 106,41	R\$ 38.648,11
18.1.114	CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	Composições Próprias	M	1,00	R\$ 89,98	R\$ 89,98
18.1.115	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 80,63	R\$ 161,26
18.1.116	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15.765,98	R\$ 15.765,98
18.1.117	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 947,64	R\$ 947,64
18.1.118	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 990,72	R\$ 990,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1.119	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	9,00	R\$ 1.612,47	R\$ 14.512,23
18.1.120	CPU3349	QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 3.188,38	R\$ 6.376,76
18.1.121	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.148,00	R\$ 3.444,00
18.1.122	CPU2884	QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 8.151,68	R\$ 8.151,68
18.1.123	CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.122,73	R\$ 3.122,73
18.1.124	CPU3350	QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM (BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 8.117,67	R\$ 32.470,68
18.1.125	CPU3351	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 794,75	R\$ 794,75
18.1.126	CPU3111	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA, NEUTRO E TERRA. FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.167,54	R\$ 3.502,62
18.1.127	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	62,00	R\$ 36,13	R\$ 2.240,06
18.1.128	CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 160,93	R\$ 482,79
18.1.129	CPU3177	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 1.033,59	R\$ 4.134,36
18.1.130	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1,10	R\$ 69,95	R\$ 76,95
18.2	ILUMINAÇÃO						R\$ 233.155,96
18.2.1	CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 217,44	R\$ 217,44
18.2.2	CPU2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	Composições Próprias	UN	148,00	R\$ 274,92	R\$ 40.688,16
18.2.3	CPU3352	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO	Composições Próprias	UN	19,00	R\$ 161,18	R\$ 3.062,42
18.2.4	CPU3353	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 57,35	R\$ 458,80
18.2.5	CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	628,00	R\$ 17,97	R\$ 11.285,16
18.2.6	CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 133,73	R\$ 1.738,49
18.2.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	32,00	R\$ 125,14	R\$ 4.004,48
18.2.8	CPU3354	LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA	Composições Próprias	UN	376,00	R\$ 214,26	R\$ 80.561,76
18.2.9	CPU3355	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	Composições Próprias	UN	64,00	R\$ 110,76	R\$ 7.088,64
18.2.10	CPU3155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	Composições Próprias	UN	160,00	R\$ 444,31	R\$ 71.089,60
18.2.11	CPU3356	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	Composições Próprias	UN	10,50	R\$ 173,65	R\$ 1.823,33
18.2.12	CPU3357	LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	Composições Próprias	UN	20,00	R\$ 335,58	R\$ 6.711,60
18.2.13	CPU3358	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 68,58	R\$ 1.645,92
18.2.14	CPU3359	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 347,52	R\$ 2.780,16
18.3	SPDA						R\$ 117.888,34
18.3.1	CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 479,86	R\$ 959,72
18.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 1.250,70	R\$ 27.515,40
18.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	21,00	R\$ 57,39	R\$ 1.205,19
18.3.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	7,33	R\$ 111,81	R\$ 819,57
18.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 183,59	R\$ 183,59
18.3.6	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 219,32	R\$ 219,32
18.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	107,00	R\$ 35,72	R\$ 3.822,04
18.3.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 162,06	R\$ 162,06
18.3.9	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	11,00	R\$ 31,85	R\$ 350,35
18.3.10	CPU2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	Composições Próprias	M	959,00	R\$ 51,54	R\$ 49.426,86

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.3.11	CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	Composições Próprias	M	357,70	R\$ 84,97	R\$ 30.393,77
18.3.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	33,00	R\$ 79,83	R\$ 2.634,39
18.3.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	UN	38,00	R\$ 5,16	R\$ 196,08
19	CLIMATIZAÇÃO						R\$ 3.582.989,65
19.1	INFRAESTRUTURA						R\$ 1.534.037,38
19.1.1	CPU3360	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM)	Composições Próprias	UN	33,00	R\$ 83,31	R\$ 2.749,23
19.1.2	CPU2978	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM)	Composições Próprias	UN	65,00	R\$ 59,39	R\$ 3.860,35
19.1.3	CPU2979	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)	Composições Próprias	UN	19,00	R\$ 88,34	R\$ 1.678,46
19.1.4	CPU3361	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV. C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10""	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 255,35	R\$ 4.085,60
19.1.5	CPU2800	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV. C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8""	Composições Próprias	UN	20,00	R\$ 114,63	R\$ 2.292,60
19.1.6	CPU2803	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 478,55	R\$ 2.871,30
19.1.7	CPU3362	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 526,37	R\$ 7.369,18
19.1.8	CPU2768	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 3,15	R\$ 28,35
19.1.9	CPU3363	DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 526,37	R\$ 4.210,96
19.1.10	CPU3364	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.059,34	R\$ 3.178,02
19.1.11	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	5,74	R\$ 936,49	R\$ 5.375,45
19.1.12	CPU3365	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	KG	5.564,00	R\$ 85,59	R\$ 476.222,76
19.1.13	CPU2656	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	KG	2.866,00	R\$ 75,78	R\$ 217.185,48
19.1.14	CPU3157	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""	Composições Próprias	M	36,00	R\$ 75,67	R\$ 2.724,12
19.1.15	CPU2698	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5""	Composições Próprias	UN	138,00	R\$ 50,97	R\$ 7.033,86
19.1.16	CPU2981	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12""	Composições Próprias	M	30,00	R\$ 97,13	R\$ 2.913,90
19.1.17	CPU3366	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10""	Composições Próprias	M	16,00	R\$ 84,65	R\$ 1.354,40
19.1.18	CPU2805	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8""	Composições Próprias	M	42,00	R\$ 79,54	R\$ 3.340,68
19.1.19	CPU2810	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4' - INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	116,00	R\$ 576,93	R\$ 66.923,88
19.1.20	CPU2811	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3' - INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	58,00	R\$ 441,07	R\$ 25.582,06
19.1.21	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	74,00	R\$ 143,11	R\$ 10.590,14
19.1.22	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	234,00	R\$ 116,77	R\$ 27.324,18
19.1.23	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	246,00	R\$ 85,34	R\$ 20.993,64
19.1.24	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	120,00	R\$ 74,32	R\$ 8.918,40
19.1.25	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	214,00	R\$ 60,98	R\$ 13.049,72
19.1.26	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	1.242,00	R\$ 48,69	R\$ 60.472,98
19.1.27	CPU3367	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2	Composições Próprias	M	500,00	R\$ 59,67	R\$ 29.835,00
19.1.28	CPU3368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2	Composições Próprias	M	250,00	R\$ 50,99	R\$ 12.747,50
19.1.29	CPU3369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4	Composições Próprias	M	130,00	R\$ 48,30	R\$ 6.279,00
19.1.30	CPU3370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1	Composições Próprias	M	220,00	R\$ 108,62	R\$ 23.896,40
19.1.31	CPU3371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4	Composições Próprias	M	1.350,00	R\$ 104,77	R\$ 141.439,50
19.1.32	CPU2982	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.148,60	R\$ 3.148,60

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.1.33	CPU3373	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.651,58	R\$ 3.303,16
19.1.34	CPU2826	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 3.206,65	R\$ 16.033,25
19.1.35	CPU3375	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""*ATUADOR HONEYWELL	Composições Próprias	UN	93,00	R\$ 1.751,73	R\$ 162.910,89
19.1.36	CPU3376	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2""	Composições Próprias	UN	36,00	R\$ 365,12	R\$ 13.144,32
19.1.37	CPU3377	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1""	Composições Próprias	UN	32,00	R\$ 163,83	R\$ 5.242,56
19.1.38	CPU3378	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4""	Composições Próprias	UN	176,00	R\$ 73,86	R\$ 12.999,36
19.1.39	CPU2702	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.100,25	R\$ 3.100,25
19.1.40	CPU2568	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2'	Composições Próprias	UN	100,00	R\$ 487,31	R\$ 48.731,00
19.1.41	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	SINAPI	UN	42,00	R\$ 215,94	R\$ 9.069,48
19.1.42	CPU3379	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM	Composições Próprias	UN	42,00	R\$ 286,14	R\$ 12.017,88
19.1.43	CPU2831	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""	Composições Próprias	UN	42,00	R\$ 246,16	R\$ 10.338,72
19.1.44	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 09/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 35,87	R\$ 35.152,60
19.1.45	CPU2832	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	Composições Próprias	m²	28,00	R\$ 57,19	R\$ 1.601,32
19.1.46	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 716,89	R\$ 716,89
19.2	EQUIPAMENTOS						R\$ 2.048.952,27
19.2.1	CPU3380	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO A AR, CAPACIDADE DE 120 TR - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 582.923,45	R\$ 582.923,45
19.2.2	CPU3381	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO A AR, CAPACIDADE DE 80 TR - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 342.247,13	R\$ 342.247,13
19.2.3	CPU3382	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 14.343,74	R\$ 43.031,22
19.2.4	CPU2139	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 19.783,09	R\$ 19.783,09
19.2.5	CPU3383	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 31.483,81	R\$ 31.483,81
19.2.6	CPU2141	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 20.136,64	R\$ 40.273,28
19.2.7	CPU2142	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 20.201,37	R\$ 121.208,22
19.2.8	CPU2143	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 23.142,90	R\$ 23.142,90
19.2.9	CPU2144	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49
19.2.10	CPU2145	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49
19.2.11	CPU2146	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49
19.2.12	CPU3384	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 30.614,50	R\$ 153.072,50

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
			EMOP	2026/01	-	-		
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2.13	CPU2150	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 38.150,43	R\$ 38.150,43
19.2.14	CPU2151	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 54.810,39	R\$ 54.810,39
19.2.15	CPU2152	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.226,01	R\$ 4.226,01
19.2.16	CPU2153	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.330,91	R\$ 5.330,91
19.2.17	CPU2154	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 6.712,31	R\$ 13.424,62
19.2.18	CPU2155	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 11.468,57	R\$ 22.937,14
19.2.19	CPU2156	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	39,00	R\$ 4.510,68	R\$ 175.916,52
19.2.20	CPU2157	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	11,00	R\$ 5.109,15	R\$ 56.200,65
19.2.21	CPU2158	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	6,00	R\$ 5.546,22	R\$ 33.277,32
19.2.22	CPU2159	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.673,30	R\$ 5.673,30
19.2.23	CPU2160	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	10,00	R\$ 5.854,96	R\$ 58.549,60
19.2.24	CPU2161	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 7.265,80	R\$ 14.531,60
19.2.25	CPU2162	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 7.265,80	R\$ 21.797,40
19.2.26	CPU2163	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 9.280,76	R\$ 18.561,52
19.2.27	CPU2164	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53
19.2.28	CPU2165	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53
19.2.29	CPU2166	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.702,92	R\$ 4.702,92
19.2.30	CPU2167	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53
19.2.31	CPU2168	Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53
19.2.32	CPU2169	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :				BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
			EMOP	2026/01	-	-		
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%					
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-					
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%					
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%					
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2.33	CPU2170	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.287,45	R\$ 5.287,45
19.2.34	CPU2171	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.664,85	R\$ 5.664,85
19.2.35	CPU2172	Exaustor Centrifugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 7.573,47	R\$ 7.573,47
19.2.36	CPU2173	Exaustor Centrifugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 7.900,68	R\$ 7.900,68
19.2.37	CPU2174	Exaustor Centrifugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 11.743,31	R\$ 11.743,31
19.2.38	CPU2175	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.983,12	R\$ 4.983,12
19.2.39	CPU2176	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.983,12	R\$ 4.983,12
19.2.40	CPU2177	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.943,72	R\$ 4.943,72
19.2.41	CPU2178	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.070,79	R\$ 5.070,79
19.2.42	CPU2179	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 5.579,08	R\$ 5.579,08
19.2.43	CPU2180	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,02	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 6.264,63	R\$ 6.264,63
20	DADOS E VOZ						R\$ 66.318,99
20.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	264,00	R\$ 89,23	R\$ 23.556,72
20.2	CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	Composições Próprias	UN	136,00	R\$ 30,41	R\$ 4.135,76
20.3	CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 18,01	R\$ 252,14
20.4	CPU3385	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 54,10	R\$ 270,50
20.5	CPU2626	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	Composições Próprias	M	296,60	R\$ 100,92	R\$ 29.932,87
20.6	CPU3386	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	Composições Próprias	UN	236,00	R\$ 34,27	R\$ 8.087,72
20.7	CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 20,82	R\$ 83,28
21	GASES MEDICINAIS						R\$ 407.068,53
21.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	700,00	R\$ 83,50	R\$ 58.450,00
21.2	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	220,00	R\$ 129,65	R\$ 28.523,00
21.3	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	82,00	R\$ 31,27	R\$ 2.564,14
21.4	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,75	R\$ 49,75
21.5	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 21,37	R\$ 192,33
21.6	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 15,10	R\$ 604,00
21.7	103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 22,79	R\$ 911,60
21.8	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	280,00	R\$ 23,14	R\$ 6.479,20
21.9	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 37,59	R\$ 751,80

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			 FONTE	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.10	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	66,00	R\$ 26,42	R\$ 1.743,72
21.11	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	83,00	R\$ 69,10	R\$ 5.735,30
21.12	CPU3123	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 589,20	R\$ 1.767,60
21.13	CPU3122	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 749,17	R\$ 1.498,34
21.14	CPU3187	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 1.438,74	R\$ 30.213,54
21.15	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 246,95	R\$ 493,90
21.16	CPU3387	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 2.743,66	R\$ 5.487,32
21.17	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	20,00	R\$ 88,33	R\$ 1.766,60
21.18	CPU3161	CORRENTE GALVANIZADA	Composições Próprias	M	4,00	R\$ 31,97	R\$ 127,88
21.19	100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 50,48	R\$ 403,84
21.20	CPU3388	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 156.266,26	R\$ 156.266,26
21.21	CPU3389	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 101.519,41	R\$ 101.519,41
21.22	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	70,00	R\$ 21,70	R\$ 1.519,00
22	URBANIZAÇÃO						R\$ 1.112.523,78
22.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE						R\$ 48.898,07
22.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	6,32	R\$ 191,96	R\$ 1.213,19
22.1.2	CPU3390	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 47.684,88	R\$ 47.684,88
22.2	PAISAGISMO						R\$ 17.988,66
22.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	683,20	R\$ 26,33	R\$ 17.988,66
22.3	SINALIZAÇÃO						R\$ 7.145,74
22.3.1	CPU2674	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	Composições Próprias	M	8,25	R\$ 866,15	R\$ 7.145,74
22.4	VIA DE ACESSO						R\$ 341.662,49
22.4.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 203.447,99
22.4.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.150,00	R\$ 3,46	R\$ 7.439,00
22.4.1.2	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	301,00	R\$ 30,71	R\$ 9.243,71
22.4.1.3	00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	301,00	R\$ 48,30	R\$ 14.538,30
22.4.1.4	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	376,25	R\$ 10,77	R\$ 4.052,21
22.4.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.525,00	R\$ 3,22	R\$ 24.230,50
22.4.1.6	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	225,75	R\$ 203,14	R\$ 45.858,86
22.4.1.7	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	225,75	R\$ 10,77	R\$ 2.431,33
22.4.1.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.515,00	R\$ 3,22	R\$ 14.538,30
22.4.1.9	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.354,50	R\$ 1,36	R\$ 1.842,12





PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: DESCRIÇÃO: LOCAL:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%			
	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
			IOPES	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.4.1.10	COMP-46652833	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - OUT/2025	Composições Próprias	T	1,63	R\$ 3.753,27	R\$ 6.117,83
22.4.1.11	COM-91876483	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF 11/2019	Composições Próprias	M2	1.354,50	R\$ 1,16	R\$ 1.571,22
22.4.1.12	COMP-12875740	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C - OUT/2025	Composições Próprias	T	0,61	R\$ 5.267,36	R\$ 3.213,09
22.4.1.13	COMP-24491743	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF 11/2019	Composições Próprias	M3	37,73	R\$ 412,67	R\$ 15.570,04
22.4.1.14	COMP-28963529	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - OUT/2025	Composições Próprias	T	9,50	R\$ 5.558,05	R\$ 52.801,48
22.4.2	CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA						R\$ 138.214,50
22.4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	420,00	R\$ 63,47	R\$ 26.657,40
22.4.2.2	COM-86828813	SARJETA EM CONCRETO PREPARO MECÂNICO, MOLDADO IN LOCO, FCK=20 MPA. 0,13X0,10X0,12 M	Composições Próprias	M	420,00	R\$ 58,04	R\$ 24.376,80
22.4.2.3	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	630,00	R\$ 124,67	R\$ 78.542,10
22.4.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	SINAPI	M2	45,00	R\$ 191,96	R\$ 8.638,20
22.5	ESTACIONAMENTO						R\$ 188.925,00
22.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 1,78	R\$ 2.670,00
22.5.2	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.500,00	R\$ 124,17	R\$ 186.255,00
22.6	MURO EXTERNO						R\$ 507.903,82
22.6.1	S08791	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	ORSE	m2	1.042,00	R\$ 459,65	R\$ 478.955,30
22.6.2	S13297	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	ORSE	un	1,00	R\$ 4.848,22	R\$ 4.848,22
22.6.3	CP-25291200	Guarita com banheiro	Composições Próprias	m2	10,00	R\$ 2.410,03	R\$ 24.100,30
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 51.600,78
23.1	CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	Composições Próprias	m²	3.213,00	R\$ 16,06	R\$ 51.600,78
24	SUBESTAÇÃO						R\$ 1.339.165,34
24.1	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO						R\$ 6.342,74
24.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	4,02	R\$ 127,51	R\$ 512,59
24.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	33,30	R\$ 115,76	R\$ 3.854,81
24.1.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	28,67	R\$ 27,32	R\$ 783,26
24.1.4	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	156,78	R\$ 4,06	R\$ 636,53
24.1.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	48,52	R\$ 11,45	R\$ 555,55
24.2	INFRAESTRUTURA						R\$ 45.075,59
24.2.1	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	M2	62,30	R\$ 215,58	R\$ 13.430,63
24.2.2	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	24,00	R\$ 231,51	R\$ 5.556,24
24.2.3	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	14,40	R\$ 212,46	R\$ 3.059,42
24.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	23,00	R\$ 21,31	R\$ 490,13
24.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	96,00	R\$ 18,78	R\$ 1.802,88
24.2.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	247,00	R\$ 14,69	R\$ 3.628,43
24.2.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	1,00	R\$ 20,50	R\$ 20,50
24.2.8	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	59,00	R\$ 25,52	R\$ 1.505,68
24.2.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,00	R\$ 18,63	R\$ 335,34
24.2.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	230,00	R\$ 12,91	R\$ 2.969,30
24.2.11	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	6,40	R\$ 1.141,77	R\$ 7.307,33

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
			EMOP	2026/01	-	-		
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.2.12	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,00	R\$ 958,40	R\$ 3.833,60
24.2.13	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3	0,70	R\$ 877,71	R\$ 614,40
24.2.14	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,00	R\$ 521,71	R\$ 521,71
24.3	SUPERESTRUTURA						R\$ 59.614,12
24.3.1	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,40	R\$ 330,41	R\$ 4.757,90
24.3.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	M2	50,30	R\$ 330,44	R\$ 16.621,13
24.3.3	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	68,00	R\$ 248,75	R\$ 16.915,00
24.3.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,00	R\$ 18,63	R\$ 1.304,10
24.3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	171,00	R\$ 12,91	R\$ 2.207,61
24.3.6	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,00	R\$ 17,88	R\$ 35,76
24.3.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	87,00	R\$ 15,27	R\$ 1.328,49
24.3.8	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	276,00	R\$ 17,27	R\$ 4.766,52
24.3.9	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	170,00	R\$ 14,73	R\$ 2.504,10
24.3.10	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3	1,10	R\$ 877,71	R\$ 965,48
24.3.11	CP-92726-39734559	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	Composições Próprias	M3	9,70	R\$ 836,56	R\$ 8.114,63
24.3.12	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,50	R\$ 34,94	R\$ 52,41
24.3.13	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,20	R\$ 34,16	R\$ 40,99
24.4	ALVENARIAS/ VEDAÇÕES						R\$ 13.923,23
24.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,40	R\$ 116,61	R\$ 13.923,23
24.5	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES						R\$ 8.679,30
24.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	210,00	R\$ 6,22	R\$ 1.306,20
24.5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	210,00	R\$ 35,11	R\$ 7.373,10
24.6	PINTURA INTERNA						R\$ 10.021,20
24.6.1	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	210,00	R\$ 8,37	R\$ 1.757,70
24.6.2	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	210,00	R\$ 27,47	R\$ 5.768,70
24.6.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	210,00	R\$ 11,88	R\$ 2.494,80
24.7	REVESTIMENTO DE TETO						R\$ 2.730,52
24.7.1	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	52,00	R\$ 13,94	R\$ 724,88
24.7.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	52,00	R\$ 38,57	R\$ 2.005,64
24.8	PINTURA DE TETO						R\$ 1.340,56
24.8.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,00	R\$ 6,07	R\$ 315,64
24.8.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,00	R\$ 19,71	R\$ 1.024,92
24.9	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES						R\$ 12.732,30
24.9.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	90,00	R\$ 10,44	R\$ 939,60
24.9.2	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	90,00	R\$ 85,84	R\$ 7.725,60

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.9.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	90,00	R\$ 5,84	R\$ 525,60
24.9.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	90,00	R\$ 11,88	R\$ 1.069,20
24.9.5	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	90,00	R\$ 27,47	R\$ 2.472,30
24.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA						R\$ 22.466,03
24.10.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_ 09/2023	SINAPI	M2	65,60	R\$ 276,74	R\$ 18.154,14
24.10.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_ 09/2023	SINAPI	M2	62,60	R\$ 68,88	R\$ 4.311,89
24.11	REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 8.961,93
24.11.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	SINAPI	M2	47,30	R\$ 2,95	R\$ 139,54
24.11.2	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	47,30	R\$ 118,74	R\$ 5.616,40
24.11.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	SINAPI	M2	47,30	R\$ 40,71	R\$ 1.925,58
24.11.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	SINAPI	M2	47,30	R\$ 27,07	R\$ 1.280,41
24.12	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 20.501,73
24.12.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	M2	13,02	R\$ 936,49	R\$ 12.193,10
24.12.2	S11942	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	m2	5,00	R\$ 405,75	R\$ 2.028,75
24.12.3	CP-93182-27203014	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	Composições Próprias	M	12,40	R\$ 56,69	R\$ 702,96
24.12.4	CP-93196-84780706	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016	Composições Próprias	M	12,40	R\$ 98,87	R\$ 1.225,99
24.12.5	CP-93185-24757308	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	Composições Próprias	M	5,60	R\$ 71,15	R\$ 398,44
24.12.6	S11732	Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira alumínio 1"x1/8" + barra chata alumínio 7/8"x1/8"	ORSE	m2	9,00	R\$ 377,85	R\$ 3.400,65
24.12.7	S09639	Fornecimento e colocação de chapa de aço galvanizado nº18 em esquadria de ferro	ORSE	m2	1,60	R\$ 344,90	R\$ 551,84
24.13	ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 2.759,90
24.13.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	SINAPI	M3	0,47	R\$ 107,06	R\$ 50,32
24.13.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	0,14	R\$ 98,26	R\$ 13,76
24.13.3	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 32,61	R\$ 260,88
24.13.4	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 42,02	R\$ 84,04
24.13.5	S09752	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 75mm	ORSE	un	2,00	R\$ 46,37	R\$ 92,74
24.13.6	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.129,08	R\$ 2.258,16
24.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 112.882,22
24.14.1	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	20,00	R\$ 21,76	R\$ 435,20
24.14.2	S12459	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	ORSE	un	1,00	R\$ 125,58	R\$ 125,58
24.14.3	CP-38372020	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	Composições Próprias	M	8,00	R\$ 254,29	R\$ 2.034,32
24.14.4	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	40,00	R\$ 106,41	R\$ 4.258,40
24.14.5	S09689	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	un	2,00	R\$ 95,70	R\$ 191,40
24.14.6	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,67	R\$ 37,67
24.14.7	00002587	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	4,00	R\$ 43,14	R\$ 172,56
24.14.8	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 45,11	R\$ 405,99
24.14.9	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 53,23	R\$ 479,07
24.14.10	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56,20	R\$ 56,20
24.14.11	CP-23347298	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 1"	Composições Próprias	M	20,00	R\$ 34,72	R\$ 694,40
24.14.12	S12794	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	ORSE	un	3,00	R\$ 505,04	R\$ 1.515,12
24.14.13	CP-86156568	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 78,62	R\$ 471,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%		
	LOCAL:	Maceió			FORTE	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.14.14	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,23	R\$ 81,69
24.14.15	CP-04561444	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1INTERRUPTOR	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
24.14.16	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 27,87	R\$ 27,87
24.14.17	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,49	R\$ 98,94
24.14.18	S08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	un	2,00	R\$ 182,09	R\$ 364,18
24.14.19	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,30	R\$ 176,50
24.14.20	00039352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	SINAPI	UN	5,00	R\$ 3,22	R\$ 16,10
24.14.21	CP-66128714	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV	Composições Próprias	M	125,00	R\$ 191,94	R\$ 23.992,50
24.14.22	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,00	R\$ 24,13	R\$ 72,39
24.14.23	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	18,00	R\$ 199,12	R\$ 3.584,16
24.14.24	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	72,00	R\$ 391,32	R\$ 28.175,04
24.14.25	CP-72252-60806141	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	M	12,00	R\$ 51,67	R\$ 620,04
24.14.26	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 74,62	R\$ 970,06
24.14.27	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 57,39	R\$ 229,56
24.14.28	S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	un	12,00	R\$ 17,35	R\$ 208,20
24.14.29	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M	155,00	R\$ 88,88	R\$ 13.776,40
24.14.30	CP-22034437	CRUZETA POLIMÉRICA, SEÇÃO RETANGULAR 90X112,5X2400MM	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 293,97	R\$ 1.175,88
24.14.31	S08896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 64,20	R\$ 64,20
24.14.32	P.04.000.049513	Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm	SP Obras	UN	1,00	R\$ 81,18	R\$ 81,18
24.14.33	S02904	Fornecimento de mão francesa plana 619mm	ORSE	un	2,00	R\$ 11,44	R\$ 22,88
24.14.34	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 15,86	R\$ 95,16
24.14.35	S03185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	ORSE	un	1,00	R\$ 3.307,36	R\$ 3.307,36
24.14.36	S12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	kg	38,00	R\$ 223,74	R\$ 8.502,12
24.14.37	S10420	Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e aruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"	ORSE	un	6,00	R\$ 49,87	R\$ 299,22
24.14.38	S07380	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kv	ORSE	un	21,00	R\$ 341,92	R\$ 7.180,32
24.14.39	00003394	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE *15* KV	SINAPI	UN	18,00	R\$ 230,81	R\$ 4.154,58
24.14.40	S12844	Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm	ORSE	pg	3,00	R\$ 991,02	R\$ 2.973,06
24.14.41	S12853	Suporte p/ instalação dos transformadores de medição (3 tc's e 3 tp's) padrão Energisa	ORSE	un	1,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
24.15	EQUIPAMENTOS						R\$ 1.011.133,97
24.15.1	S00469	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	ORSE	un	3,00	R\$ 803,66	R\$ 2.410,98
24.15.2	I10627	Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensão 15KV	ORSE	un	3,00	R\$ 21,43	R\$ 64,29
24.15.3	S09915	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	ORSE	un	3,00	R\$ 355,12	R\$ 1.065,36
24.15.4	S10291	Mufa de porcelana externa	ORSE	un	3,00	R\$ 1.411,38	R\$ 4.234,14
24.15.5	S10433	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	ORSE	un	2,00	R\$ 3.119,81	R\$ 6.239,62
24.15.6	S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	un	1,00	R\$ 3.680,45	R\$ 3.680,45
24.15.7	S11846	Transformador de potencial. 15KV - 600VA	ORSE	un	2,00	R\$ 3.952,81	R\$ 7.905,62
24.15.8	S11847	Transformador de corrente de 400/5	ORSE	un	3,00	R\$ 357,52	R\$ 1.072,56
24.15.9	S08936	Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)	ORSE	un	1,00	R\$ 43.402,33	R\$ 43.402,33
24.15.10	S00755	Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1,2 kva com 03 saídas 110 v ac	ORSE	un	1,00	R\$ 1.169,48	R\$ 1.169,48
24.15.11	S12877	Fornecimento e instalação de mufa terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	ORSE	un	3,00	R\$ 368,61	R\$ 1.105,83
24.15.12	S13583	Transformador à seco, trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. Tensão Secundária 220/127V-Estrela, grau de proteção IP-00, fator K = 1. Itaipu ou similar. Obra - Complexo de Glória	ORSE	un	1,00	R\$ 73.398,13	R\$ 73.398,13
24.15.13	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 783,22	R\$ 783,22
24.15.14	S09726	QFAC III - Quadro / Painei em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	ORSE	un	1,00	R\$ 3.181,20	R\$ 3.181,20

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6.785,23	R\$ 13.570,46

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.15.15	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6.785,23	R\$ 13.570,46
24.15.16	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 19,59	R\$ 78,36
24.15.17	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.243,57	R\$ 3.243,57
24.15.18	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 938,64	R\$ 2.815,92
24.15.19	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 118,66	R\$ 949,28
24.15.20	S11904	Fornecimento e instalação de grupo gerador, potência stand-by 625/569 kva, trifásico, 220/127 v, com quadro de comando automático microprocessado/digital, marca Deep Sea/KVA, motor diesel potência máx. de 772cv, incl. kit atenuador de ruído	ORSE	un	1,00	R\$ 840.763,17	R\$ 840.763,17
25	TRATAMENTO DE ESGOTOS						R\$ 710.404,23
25.1	ETE COMPACTA						R\$ 417.507,99
25.1.1	I9148	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329.274,73	R\$ 329.274,73
25.1.2	CT-05058056	Conjunto motobombas para esgotos Q=128L/s H - 10m - Pot = 50 CV 1800 RPM	Composições Próprias	KSB	2,00	R\$ 44.116,63	R\$ 88.233,26
25.2	LINHA DE RECALQUE						R\$ 292.896,24
25.2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS						R\$ 20.835,60
25.2.1.1	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	1.300,00	R\$ 14,90	R\$ 19.370,00
25.2.1.2	S04554	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	ORSE	m	40,00	R\$ 36,64	R\$ 1.465,60
25.2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 49.552,64
25.2.2.1	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	624,00	R\$ 14,90	R\$ 9.297,60
25.2.2.2	100997	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	SINAPI	T	124,80	R\$ 7,90	R\$ 985,92
25.2.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2.932,80	R\$ 3,83	R\$ 11.232,62
25.2.2.4	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	52,00	R\$ 310,70	R\$ 16.156,40
25.2.2.5	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	SINAPI	M3	434,85	R\$ 27,32	R\$ 11.880,10
25.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS						R\$ 222.508,00
25.2.3.1	00044526	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	SINAPI	M	1.300,00	R\$ 165,37	R\$ 214.981,00
25.2.3.2	S02661	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	ORSE	m	1.300,00	R\$ 5,79	R\$ 7.527,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 4.353.593,41	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 18.297.979,41	
VALOR TOTAL:						R\$ 22.651.572,82	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

RESUMO DO ORÇAMENTO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA – SITUADA NA AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT. GRAND JARDIM II, NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025







PREFEITURA DE
MACEIÓ

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ID: 10834296

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 2.268.954,73	10,02
2	FUNDAÇÃO	R\$ 720.045,14	3,18
3	ESTRUTURA	R\$ 2.885.094,77	12,74
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 1.169.071,02	5,16
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.076.414,92	4,75
6	COBERTURA	R\$ 675.070,27	2,98
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 288.416,49	1,27
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 732.961,90	3,24
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 1.005.715,85	4,44
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 13.751,39	0,06
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 305.136,49	1,35
12	FACHADA	R\$ 260.804,63	1,15
13	PINTURA	R\$ 675.624,49	2,98
14	MARMORARIA	R\$ 39.705,44	0,18
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 292.386,21	1,29
16	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	R\$ 23.698,86	0,10
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 899.368,01	3,97
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.049.280,91	9,05
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.582.989,65	15,82
20	DADOS E VOZ	R\$ 66.318,99	0,29
21	GASES MEDICINAIS	R\$ 407.068,53	1,80
22	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.112.523,78	4,91
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 51.600,78	0,23
24	SUBESTAÇÃO	R\$ 1.339.165,34	5,91
25	TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 710.404,23	3,14
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 4.353.593,41	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 18.297.979,41	
VALOR TOTAL:		R\$ 22.651.572,82	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA – SITUADA NA AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT. GRAND JARDIM II, NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





ID: 10834298

 PREFEITURA DE MACEIÓ																			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
OBRA:		Policlínica – DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%												
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FONTE		VERSÃO	HORA	MES										
LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%										
					EMOP		2026/01	-	-										
					GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%										
					IOPEB		2025/12	157,27%	-										
					ORSE		2026/01	111,51%	69,72%										
					SCO		2026/01	-	-										
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%										
					SETOP		2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%										
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-										
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%										
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%										
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-										
					Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 2.268.954,73	30,58%	22,85%	15,12%	4,32%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	2,27%	100,00%
			R\$ 708.153,15	R\$ 519.107,43	R\$ 335.748,49	R\$ 92.170,81	R\$ 63.361,69	R\$ 63.361,69	R\$ 63.361,69	R\$ 63.361,69	R\$ 63.361,70	R\$ 40.493,22	R\$ 40.493,22	R\$ 40.493,22	R\$ 40.493,22	R\$ 40.493,22	R\$ 40.493,22	R\$ 54.007,07	R\$ 2.268.954,73
2	FUNDAÇÃO	R\$ 720.045,14	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%												100,00%
			R\$ 144.009,03	R\$ 144.009,03	R\$ 144.009,03	R\$ 144.009,03	R\$ 144.009,02												R\$ 720.045,14
3	ESTRUTURA	R\$ 2.885.094,77			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									100,00%
					R\$ 288.509,48	R\$ 288.509,48	R\$ 577.018,95	R\$ 577.018,95	R\$ 577.018,95	R\$ 577.018,96									R\$ 2.885.094,77
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 1.169.071,02			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									100,00%
					R\$ 116.907,10	R\$ 116.907,10	R\$ 233.814,20	R\$ 233.814,20	R\$ 233.814,20	R\$ 233.814,22									R\$ 1.169.071,02
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.076.414,92										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
												R\$ 215.282,98	R\$ 215.282,98	R\$ 215.282,98	R\$ 215.282,98	R\$ 215.283,00			R\$ 1.076.414,92
6	COBERTURA	R\$ 675.070,27							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
									R\$ 135.014,05	R\$ 135.014,05	R\$ 135.014,05	R\$ 135.014,05	R\$ 135.014,07						R\$ 675.070,27
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 288.416,49							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
									R\$ 57.683,30	R\$ 57.683,30	R\$ 57.683,30	R\$ 57.683,30	R\$ 57.683,29						R\$ 288.416,49
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 732.961,90							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
									R\$ 146.592,38	R\$ 146.592,38	R\$ 146.592,38	R\$ 146.592,38	R\$ 146.592,38	R\$ 146.592,38					R\$ 732.961,90
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 1.005.715,85							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
									R\$ 201.143,17	R\$ 201.143,17	R\$ 201.143,17	R\$ 201.143,17	R\$ 201.143,17	R\$ 201.143,17					R\$ 1.005.715,85
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 13.751,39							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
									R\$ 2.750,28	R\$ 2.750,28	R\$ 2.750,28	R\$ 2.750,28	R\$ 2.750,28	R\$ 2.750,27					R\$ 13.751,39
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 305.136,49								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
										R\$ 61.027,30	R\$ 61.027,30	R\$ 61.027,30	R\$ 61.027,30	R\$ 61.027,30	R\$ 61.027,29				R\$ 305.136,49
12	FACHADA	R\$ 260.804,63											30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
													R\$ 78.241,39	R\$ 78.241,39	R\$ 78.241,39	R\$ 26.080,46			R\$ 260.804,63
13	PINTURA	R\$ 675.624,49															30,00%	70,00%	100,00%
																	R\$ 202.687,35	R\$ 472.937,14	R\$ 675.624,49
14	MARMORARIA	R\$ 39.705,44															20,00%	80,00%	100,00%
																	R\$ 7.941,09	R\$ 31.764,35	R\$ 39.705,44
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 292.386,21															70,00%	30,00%	100,00%
																	R\$ 204.670,35	R\$ 87.715,86	R\$ 292.386,21
16	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	R\$ 23.698,86															50,00%	50,00%	100,00%
																	R\$ 11.849,43	R\$ 11.849,43	R\$ 23.698,86
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 899.368,01												30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
														R\$ 269.810,40	R\$ 269.810,40	R\$ 269.810,40	R\$ 89.936,81		R\$ 899.368,01
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.049.280,91									30,00%	30,00%	30,00%	10,00%					100,00%
											R\$ 614.784,27	R\$ 614.784,27	R\$ 614.784,27	R\$ 204.928,10					R\$ 2.049.280,91
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.582.989,65													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
															R\$ 895.747,41	R\$ 895.747,41	R\$ 895.747,41	R\$ 895.747,42	R\$ 3.582.989,65
20	DADOS E VOZ	R\$ 66.318,99													30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
															R\$ 19.895,70	R\$ 19.895,70	R\$ 19.895,70	R\$ 6.631,89	R\$ 66.318,99
21	GASES MEDICINAIS	R\$ 407.068,53													10,00%	40,00%	50,00%		100,00%
															R\$ 40.706,85	R\$ 162.827,41	R\$ 203.534,27		R\$ 407.068,53
22	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.112.523,78													10,00%	40,00%	50,00%		100,00%
															R\$ 111.252,38	R\$ 445.009,51	R\$ 556.261,89		R\$ 1.112.523,78
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 51.600,78																100,00%	100,00%
																	R\$ 51.600,78		R\$ 51.600,78
24	SUBESTAÇÃO	R\$ 1.339.165,34									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
											R\$ 267.833,07	R\$ 267.833,07	R\$ 267.833,07	R\$ 267.833,07	R\$ 267.833,06				R\$ 1.339.165,34
25	TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 710.404,23											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
													R\$ 142.080,85	R\$ 142.080,85	R\$ 142.080,85	R\$ 142.080,85	R\$ 142.080,83		R\$ 710.404,23
R\$ 22.651.572,82			R\$ 852.162,18	R\$ 663.116,46	R\$ 885.174,10	R\$ 641.596,42	R\$ 1.018.203,86	R\$ 874.194,84	R\$ 1.066.892,19	R\$ 1.417.378,05	R\$ 1.550.189,52	R\$ 1.742.604,02	R\$ 1.962.926,27	R\$ 1.630.183,13	R\$ 1.990.412,30	R\$ 1.761.350,27	R\$ 2.223.139,11	R\$ 2.372.050,10	R\$ 22.651.572,82
			R\$ 852.162,18	R\$ 1.515.278,64	R\$ 2.400.452,74	R\$ 3.042.049,16	R\$ 4.060.253,02	R\$ 4.934.447,86	R\$ 6.001.340,05	R\$ 7.418.718,10	R\$ 8.968.907,62	R\$ 10.711.511,64	R\$ 12.674.437,91	R\$ 14.304.621,04	R\$ 16.295.033,34	R\$ 18.056.383,61	R\$ 20.279.522,72	R\$ 22.651.572,82	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA L. ELITE PONTES Mat. 961103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
POLICLÍNICA – SITUADA NA
AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT.
GRAND JARDIM II, NO BAIRRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	Policlínica - DESONERADA		
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		
LOCAL:	Maceió		
		DATA :	BDI : 24,62%
		FORTE	VERSÃO
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO
		EMOP	2026/01
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
		IOPES	2025/12
		ORSE	2026/01
		SCO	2026/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2026/01 - Central COM
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ID:10834300

CPU2526. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 (UNXMÊS)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.021099	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 888,63	R\$ 888,63
TOTAL Material:						R\$ 888,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 23,15	R\$ 30,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 31,37	R\$ 31,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 21,72	R\$ 28,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 90,29
VALOR:						978,92

CPU2527 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m²)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 3,28	R\$ 3,28
100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 2.287,42	R\$ 68,62
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 95,28	R\$ 95,28
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 61,66	R\$ 61,66
TOTAL Serviço:						R\$ 249,61
VALOR:						249,61

CPU3294 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²) (UNMES)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.021100	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 1.408,98	R\$ 1.408,98
TOTAL Material:						R\$ 1.408,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 22,64	R\$ 29,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 23,15	R\$ 30,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 22,35	R\$ 29,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 31,37	R\$ 31,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 30,41	R\$ 30,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 151,11
VALOR:						1.560,09

CPU3295 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² (UNMES)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.021081	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 951,57	R\$ 951,57
TOTAL Material:						R\$ 951,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R\$ 22,64	R\$ 9,96

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORNTE	VERSÃO	HORA
		LOCAL:	Maceió				MES
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R\$ 23,15	R\$ 10,19	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 31,37	R\$ 10,35	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,50
						VALOR:	982,07

CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (m²)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 8,78	R\$ 4,21
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	R\$ 11,75	R\$ 118,91
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	R\$ 23,40	R\$ 9,85
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	R\$ 23,37	R\$ 39,26
00020205	RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	R\$ 2,52	R\$ 12,47
00043614	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	R\$ 11,49	R\$ 71,93
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	R\$ 26,58	R\$ 22,33
				TOTAL Material:		R\$ 278,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,07500000	R\$ 22,37	R\$ 270,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41900000	R\$ 25,33	R\$ 213,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,05300000	R\$ 21,72	R\$ 283,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 766,88
				VALOR:		1.045,84

CPU3296 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.021098	Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 1.348,87	R\$ 1.348,87
				TOTAL Material:		R\$ 1.348,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 22,64	R\$ 29,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 23,15	R\$ 30,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 22,35	R\$ 29,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 31,37	R\$ 31,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 30,41	R\$ 30,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 151,11
				VALOR:		1.499,98

CPU2530 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (m³)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,72	R\$ 13,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,03
Serviço			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.05.000.020358	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³		SP Obras	M3	1,00000000	R\$ 98,52	R\$ 98,52
					TOTAL Serviço:		R\$ 98,52
					VALOR:		111,55

CPU2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)
--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES	
						EMBASA 2026 COM DESONERAÇÃO		158,56% 119,40%	
				EMOP 2026/01		-			
				GOINFRA CIVIL T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79% 115,91%			
				IOPES 2025/12		157,27% -			
				ORSE 2026/01		111,51% 69,72%			
				SCO 2026/01		- -			
				SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%			
				SETOP 2026/01 - Central COM		100,33% 61,06%			
				SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO		- -			
				SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13% 58,59%			
				SIURB 2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73% 98,72%			
				SP Obras 200 COM DESONERAÇÃO		105,39% -			
				Composições Próprias PROPRIA		0,00% 0,00%			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	18,07000000	R\$ 22,37	R\$ 404,23	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	57,40000000	R\$ 23,15	R\$ 1.328,81	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	18,07000000	R\$ 24,48	R\$ 442,35	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	28,70000000	R\$ 31,37	R\$ 900,32	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	20,19600000	R\$ 30,41	R\$ 614,16	
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	6,37800000	R\$ 24,82	R\$ 158,30	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	13,81800000	R\$ 27,34	R\$ 377,78	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	100,91400000	R\$ 21,72	R\$ 2.191,85	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	12,75600000	R\$ 21,19	R\$ 270,30	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 6.688,10		
VALOR:							6.688,10		
CPU3297 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO (UN)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
005509	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.			Composições	UN	1,00000000	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
TOTAL Material:							R\$ 15.000,00		
VALOR:							15.000,00		
CPU1926 LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÊS)									
Equipamento				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020193	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)			SINAPI	M2XMES	1,00000000	R\$ 23,25	R\$ 23,25	
TOTAL Equipamento:							R\$ 23,25		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024			SINAPI	M2	0,41600000	R\$ 16,16	R\$ 6,72	
TOTAL Serviço:							R\$ 6,72		
VALOR:							29,97		
COMP-83867925 CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (m³)									
Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHI	0,09300000	R\$ 0,56	R\$ 0,05	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHP	0,08800000	R\$ 1,46	R\$ 0,13	
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 0,18		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)			SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 582,98	R\$ 670,43	
TOTAL Material:							R\$ 670,43		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,36300000	R\$ 25,88	R\$ 9,39	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,54400000	R\$ 21,72	R\$ 11,82	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 21,21		
VALOR:							691,82		

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO			
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES			
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO			
				EMOP		2026/01		158,56%		119,40%	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPES		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHI	0,09300000	R\$ 0,56	R\$ 0,05			
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHP	0,08800000	R\$ 1,46	R\$ 0,13			
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,18			
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)			SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 619,99	R\$ 712,99			
						TOTAL Material:		R\$ 712,99			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,36300000	R\$ 25,88	R\$ 9,39			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,54400000	R\$ 21,72	R\$ 11,82			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 21,21			
						VALOR:		734,38			
CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)											
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO			Composições	UN	1,00000000	R\$ 100,69	R\$ 100,69			
						TOTAL Material:		R\$ 100,69			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,24	R\$ 1,18			
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00900000	R\$ 138,61	R\$ 1,25			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,43			
						VALOR:		103,12			
CPU2097 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (m³)											
Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,56	R\$ 0,07			
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,46	R\$ 0,14			
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,21			
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)			SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 638,50	R\$ 704,27			
						TOTAL Material:		R\$ 704,27			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,33	R\$ 5,67			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,88	R\$ 5,80			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,34500000	R\$ 21,72	R\$ 29,21			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 40,68			
						VALOR:		745,16			
CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)											
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO			Composições	UN	1,00000000	R\$ 100,69	R\$ 100,69			
						TOTAL Material:		R\$ 100,69			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,24	R\$ 1,18			
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00900000	R\$ 138,61	R\$ 1,25			

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%			
	LOCAL:	Maceió		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,43		
VALOR:					103,12		

CPU2833 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,56	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,46	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,25	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 638,50	R\$ 704,27
TOTAL Material:					R\$ 704,27	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 25,33	R\$ 3,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 25,88	R\$ 19,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 21,72	R\$ 17,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 40,60	
VALOR:					745,12	

CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 100,69	R\$ 100,69
TOTAL Material:					R\$ 100,69	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,24	R\$ 1,18
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 138,61	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,43	
VALOR:					103,12	

CPU2833 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (m³)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,56	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,46	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,25	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 638,50	R\$ 704,27
TOTAL Material:					R\$ 704,27	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 25,33	R\$ 3,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 25,88	R\$ 19,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 21,72	R\$ 17,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 40,60	
VALOR:					745,12	

CPU2532 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPES		2025/12		157,27%		-	
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
						SCO		2026/01		-		-	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

Material		FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO		Composições	UN	1,00000000	R\$ 100,69	R\$ 100,69
						TOTAL Material:	R\$ 100,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,24	R\$ 1,18
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,00900000	R\$ 138,61	R\$ 1,25
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,43
						VALOR:	103,12

CPU2101 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto (m²)							
Material		FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.022011	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²		SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 68,31	R\$ 68,31
						TOTAL Material:	R\$ 68,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,88	R\$ 10,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,80000000	R\$ 21,72	R\$ 17,38
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,73
						VALOR:	96,04

CPU2100 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto (m²)							
Material		FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.022012	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²		SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 87,44	R\$ 87,44
						TOTAL Material:	R\$ 87,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,88	R\$ 10,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,80000000	R\$ 21,72	R\$ 17,38
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,73
						VALOR:	115,17

CPU2102 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto (m²)							
Material		FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.022013	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²		SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 122,79	R\$ 122,79
						TOTAL Material:	R\$ 122,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,45000000	R\$ 25,88	R\$ 11,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,90000000	R\$ 21,72	R\$ 19,55
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,20
						VALOR:	153,99

CPU2534 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR (m²)							
Material		FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12236	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar		ORSE	m2	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
						TOTAL Material:	R\$ 1,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 25,70	R\$ 12,85
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,85
						VALOR:	14,50

CPU1942 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (m²)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
				IOPEs	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,39	R\$ 0,98	
00039432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		SINAPI	M	0,79250000	R\$ 3,46	R\$ 2,74	
00039434		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)		SINAPI	KG	1,09780000	R\$ 4,34	R\$ 4,76	
00039435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		SINAPI	UN	20,18680000	R\$ 0,11	R\$ 2,22	
00039443		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		SINAPI	UN	0,54410000	R\$ 0,25	R\$ 0,14	
00039419		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		SINAPI	M	0,91170000	R\$ 9,45	R\$ 8,62	
00039422		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		SINAPI	M	2,91390000	R\$ 10,72	R\$ 31,24	
00037586		PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)		SINAPI	CENTO	0,02960000	R\$ 48,76	R\$ 1,44	
00039417		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)		SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 33,03	R\$ 69,56	
						TOTAL Material:		R\$ 121,70	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278		MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,59500000	R\$ 21,01	R\$ 12,50	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,19500000	R\$ 21,72	R\$ 4,24	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 16,74	
						VALOR:		138,44	
CPU1943 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P (m²)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,39	R\$ 0,98	
00039432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		SINAPI	M	0,79250000	R\$ 3,46	R\$ 2,74	
00039434		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)		SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 4,34	R\$ 4,48	
00039435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,11	R\$ 2,20	
00039437		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM		SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,24	R\$ 4,80	
00039443		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,25	R\$ 0,23	
00039420		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)		SINAPI	M	0,90930000	R\$ 10,43	R\$ 9,48	
00039423		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)		SINAPI	M	2,89990000	R\$ 12,45	R\$ 36,10	
00037586		PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)		SINAPI	CENTO	0,02900000	R\$ 48,76	R\$ 1,41	
00039413		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)		SINAPI	M2	4,21200000	R\$ 25,03	R\$ 105,43	
						TOTAL Material:		R\$ 167,85	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278		MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,84730000	R\$ 21,01	R\$ 17,80	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,21180000	R\$ 21,72	R\$ 4,60	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,40	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96373		INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023		SINAPI	M	1,05000000	R\$ 13,47	R\$ 14,14	
						TOTAL Serviço:		R\$ 14,14	
						VALOR:		204,39	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA : BDI : 24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CPU3298 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D.04.000.030024	Porta lisa de madeira, interna "PIM RU", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 775,59	R\$ 775,59
TOTAL Material:						R\$ 775,59
VALOR:						775,59

CPU2197 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Composições	M	6,27000000	R\$ 49,31	R\$ 309,17
001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Composições	M	12,54000000	R\$ 33,38	R\$ 418,59
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	R\$ 121,56	R\$ 1,94
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	R\$ 0,79	R\$ 5,46
008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)	Composições	UN	2,00000000	R\$ 146,90	R\$ 293,80
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	R\$ 23,37	R\$ 2,57
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 26,31	R\$ 0,79
002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Composições	UN	8,00000000	R\$ 0,82	R\$ 6,56
017174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Composições	m²	0,06000000	R\$ 368,75	R\$ 22,13
TOTAL Material:						R\$ 1.061,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,21700000	R\$ 22,37	R\$ 161,44
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,38200000	R\$ 24,48	R\$ 229,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 391,11
VALOR:						1.452,12

CPU2199 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Composições	M	6,67000000	R\$ 49,31	R\$ 328,90
001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Composições	M	12,94000000	R\$ 33,38	R\$ 431,94
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	R\$ 121,56	R\$ 1,94
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	R\$ 0,79	R\$ 5,46
080108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Composições	UN	2,00000000	R\$ 149,90	R\$ 299,80
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	R\$ 23,37	R\$ 2,57
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 26,31	R\$ 0,79
002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Composições	UN	8,00000000	R\$ 0,82	R\$ 6,56
017174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Composições	m²	0,06000000	R\$ 368,75	R\$ 22,13
TOTAL Material:						R\$ 1.100,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,21700000	R\$ 22,37	R\$ 161,44
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,38200000	R\$ 24,48	R\$ 229,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 391,11
VALOR:						1.491,20

CPU2523 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Composições	M	5,00000000	R\$ 49,31	R\$ 246,55
001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Composições	M	9,70500000	R\$ 33,38	R\$ 323,95
000100	AREIA GROSSA LAVADA	Composições	m³	0,01600000	R\$ 101,30	R\$ 1,62

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió				MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Composições	KG	6,91200000	R\$ 0,82	R\$ 5,67
080108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Composições	UN	0,00000000	R\$ 149,90	R\$ 0,00
014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Composições	KG	0,03000000	R\$ 16,93	R\$ 0,51
004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Composições	KG	0,11000000	R\$ 22,90	R\$ 2,52
002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Composições	UN	8,00000000	R\$ 0,82	R\$ 6,56
017174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Composições	m²	1,13120000	R\$ 368,75	R\$ 417,13
TOTAL Material:						R\$ 1.004,51
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,41270000	R\$ 22,37	R\$ 121,08
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,03650000	R\$ 24,48	R\$ 172,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 293,33
VALOR:						1.297,84
CPU3299 PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Composições	M	3,15500000	R\$ 49,31	R\$ 155,57
001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Composições	M	6,31000000	R\$ 33,38	R\$ 210,63
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00500000	R\$ 121,56	R\$ 0,61
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,30300000	R\$ 0,79	R\$ 1,82
001313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) PRECO MEDIO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 146,80	R\$ 146,80
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01200000	R\$ 25,91	R\$ 0,31
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03600000	R\$ 23,37	R\$ 0,84
TOTAL Material:						R\$ 516,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,95100000	R\$ 22,37	R\$ 66,01
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79400000	R\$ 24,48	R\$ 92,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 158,89
VALOR:						675,47
CPU3300 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3.335,43	R\$ 3.335,43
TOTAL Material:						R\$ 3.335,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 22,37	R\$ 83,89
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 24,48	R\$ 91,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 175,69
VALOR:						3.511,12
CPU3301 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5.003,14	R\$ 5.003,14
TOTAL Material:						R\$ 5.003,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 22,37	R\$ 83,89
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 24,48	R\$ 91,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 175,69
VALOR:						5.178,83

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CPU2037 PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 120,00	R\$ 2,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,30000000	R\$ 0,88	R\$ 2,90
102869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	I	0,05000000	R\$ 33,82	R\$ 1,69
113419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 271,90	R\$ 271,90
102277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,80000000	R\$ 44,11	R\$ 79,40
101808	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 341,90	R\$ 341,90
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 23,40	R\$ 1,17
101993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 26,99	R\$ 53,98
00011581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	SINAPI	M	1,80000000	R\$ 20,54	R\$ 36,97
TOTAL Material:						R\$ 792,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 24,48	R\$ 122,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 25,88	R\$ 51,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	R\$ 21,72	R\$ 152,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 326,20

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 436,38	R\$ 436,38
CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composições	UN	1,00000000	R\$ 583,06	R\$ 583,06
TOTAL Serviço:						R\$ 1.019,44
VALOR:						2.138,07

CPU1972 PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 120,00	R\$ 2,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,40000000	R\$ 0,88	R\$ 3,87
102869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	I	0,06700000	R\$ 33,82	R\$ 2,27
113419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 271,90	R\$ 271,90
102277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,80000000	R\$ 44,11	R\$ 79,40
101805	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 60 x (160 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 206,43	R\$ 412,86
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,06700000	R\$ 23,40	R\$ 1,57
101993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	3,00000000	R\$ 26,99	R\$ 80,97
00011581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	SINAPI	M	2,40000000	R\$ 20,54	R\$ 49,30
TOTAL Material:						R\$ 904,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 24,48	R\$ 122,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 25,88	R\$ 51,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	R\$ 21,72	R\$ 152,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 326,20

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 436,38	R\$ 436,38
CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composições	UN	1,00000000	R\$ 583,06	R\$ 583,06

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
			IOPES	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SETOP			2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.019,44	
				VALOR:	2.250,30	

CPU2012 PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS (m²)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
004171	PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA	Composições	UN	0,66000000	R\$ 757,90
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06000000	R\$ 25,91
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 23,37
002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Composições	UN	3,00000000	R\$ 0,82
					TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,39000000	R\$ 22,37
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17000000	R\$ 24,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

CPU2687 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM (m²)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
000100	AREIA GROSSA LAVADA	Composições	m³	0,00800000	R\$ 101,30
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	3,45600000	R\$ 0,79
003895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	Composições	m²	1,05000000	R\$ 342,85
00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 360,00
					TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	R\$ 22,64
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13400000	R\$ 22,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92200000	R\$ 25,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13400000	R\$ 27,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 21,72
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	R\$ 21,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

CPU3302 VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) (m²)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
104703	Visor plumbífero com moldura, com esp=60mm, nacional	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 4.282,42
					TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 739,54
					TOTAL Serviço:
					VALOR:

CPU3135 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR (m²)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
113857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 695,38
					TOTAL Serviço:



OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			VALOR:	695,38	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 120,00	R\$ 1,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	R\$ 0,88	R\$ 4,05
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 92,51	R\$ 0,93
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 556,38	R\$ 556,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	R\$ 25,88	R\$ 61,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 21,72	R\$ 41,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 102,86
				VALOR:		665,42

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 105,98	R\$ 105,98
				TOTAL Material:		R\$ 105,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 25,88	R\$ 7,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,76
				VALOR:		113,74

CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.08.000.031658	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 507,65	R\$ 507,65
				TOTAL Material:		R\$ 507,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 22,69	R\$ 34,04
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 27,58	R\$ 41,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 75,41
				VALOR:		583,06

CPU3303 TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO (m²)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.090258	Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 989,11	R\$ 989,11
				TOTAL Material:		R\$ 989,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 25,88	R\$ 8,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	R\$ 21,72	R\$ 7,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,71
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.027499	Galvanização a frio (tinta rica em zinco)	SP Obras	L	0,01000000	R\$ 308,25	R\$ 3,08
				TOTAL Serviço:		R\$ 3,08
				VALOR:		1.007,90

CPU3304 FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) (UN)

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
						GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
IOPEs	2025/12					157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110418	Fecho eletromagnetico HDL mod.FEC-91LA, espelho longo trinco ajustável, p/embutir no batente, p/portas madeira ou metal	ORSE	un	1,00000000	R\$ 55,71	R\$ 55,71
				TOTAL Material:		R\$ 55,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,48	R\$ 36,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,72	R\$ 32,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 69,30
				VALOR:		125,01

CPU2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001609	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	Composições	M	1,10000000	R\$ 20,10	R\$ 22,11
				TOTAL Material:		R\$ 22,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	R\$ 22,69	R\$ 39,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	R\$ 27,58	R\$ 48,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 88,18
				VALOR:		110,29

CPU2551 FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-29257	BRAÇO PARA JANELA MAXIM-AR (COMPRIMENTO: 400MM LINHA: 25 OU 32 REFERÊNCIA: BRA-704 EMBALAGEM: PAR)	SETOP	un	2,00000000	R\$ 39,50	R\$ 79,00
MATED-29259	FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIM-AR (REFERÊNCIA: FEC-009)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 26,40	R\$ 26,40
				TOTAL Material:		R\$ 105,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22916660	R\$ 22,69	R\$ 5,20
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45833310	R\$ 27,58	R\$ 12,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,84
				VALOR:		123,24

CPU3305 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110380	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	ORSE	un	4,00000000	R\$ 1,21	R\$ 4,84
00025007	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	SINAPI	M2	1,15000000	R\$ 45,35	R\$ 52,15
				TOTAL Material:		R\$ 56,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,48	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,72	R\$ 8,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,48
				VALOR:		75,47

CPU3306 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07235	CHAPA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.3MM	EMOP	KG	0,09500000	R\$ 8,56	R\$ 0,81
00247	ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM	EMOP	KG	0,08400000	R\$ 25,74	R\$ 2,16

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
00124	ESMALTE SINTETICO ALOUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	EMOP	GL	0,06600000	R\$ 102,90	R\$ 6,79
06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	EMOP	GL	0,00440000	R\$ 63,73	R\$ 0,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07250000	R\$ 1,97	R\$ 0,14
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,78200000	R\$ 0,94	R\$ 1,68
05936	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X22,50CM (3"X9")	EMOP	M	1,17000000	R\$ 72,01	R\$ 84,25
02604	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,68400000	R\$ 19,36	R\$ 13,24
02605	MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM	EMOP	M	4,47500000	R\$ 4,15	R\$ 18,57
00413	MASSA PARA MADEIRA	EMOP	GL	0,16000000	R\$ 69,22	R\$ 11,08
11100	PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL, COM ESPESURA DE 10MM	EMOP	M2	1,15000000	R\$ 65,78	R\$ 75,65
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 23,40	R\$ 0,94
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,07700000	R\$ 30,48	R\$ 2,35
11101	SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS	EMOP	UN	0,07700000	R\$ 16,92	R\$ 1,30
00125	TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MADEIRA, INTERIORES E EXTERIORES	EMOP	GL	0,03600000	R\$ 97,74	R\$ 3,52
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,28900000	R\$ 91,37	R\$ 26,41
11102	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 8"	EMOP	M	0,11600000	R\$ 812,42	R\$ 94,24
00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	EMOP	M	0,28900000	R\$ 86,73	R\$ 25,06
03878	VERNIZ ISOLANTE INCOLOR	EMOP	GL	0,04700000	R\$ 120,21	R\$ 5,65
					TOTAL Material:	R\$ 374,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	R\$ 22,64	R\$ 4,12
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04100000	R\$ 27,34	R\$ 28,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71400000	R\$ 21,72	R\$ 37,23
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	R\$ 29,69	R\$ 5,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,21
Serviço						
102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 601,91	R\$ 18,66
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 85,91	R\$ 2,66
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,32
					VALOR:	470,65
CPU3307 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (M)						
Material						
109363	Cumeeira termoacustica	ORSE	m	1,00000000	R\$ 143,67	R\$ 143,67
					TOTAL Material:	R\$ 143,67
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 25,33	R\$ 6,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 21,72	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,29
					VALOR:	154,96
CPU3308 REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM (m²)						
Material						
100256	Argamassa baritada pronta para aplicação	ORSE	kg	45,00000000	R\$ 2,26	R\$ 101,70
					TOTAL Material:	R\$ 101,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,72	R\$ 21,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,60
					VALOR:	149,30

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%	
	LOCAL:	Maceió		FORNTE	VERSÃO
				HORA	MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO
				EMOP	2026/01
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
				IOPES	2025/12
				ORSE	2026/01
				SCO	2026/01
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SETOP	2026/01 - Central COM
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA
					0,00%
					0,00%

CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (m²)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,04

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 545,24
TOTAL Serviço:					R\$ 13,63
VALOR:					32,67

CPU2553 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO (m²)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,88
TOTAL Material:					R\$ 8,80
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
103077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 70,00
TOTAL Serviço:					R\$ 70,00
VALOR:					78,80

CPU3309 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR (m²)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I11164	Fornecimento e instalação de manta vinilica condutiva PLL ou similar	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 545,83
TOTAL Material:					R\$ 545,83
VALOR:					545,83

CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (M)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	R\$ 0,88
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I12112	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	ORSE	m	1,00000000	R\$ 18,08
TOTAL Serviço:					R\$ 18,08
VALOR:					20,72

CPU2554 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO (m²)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,60000000	R\$ 0,88
TOTAL Material:					R\$ 8,45
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
108428	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 35,00
TOTAL Serviço:					R\$ 35,00
VALOR:					43,45

CPU2899 BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. (UN)					
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I13007	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma. Rev 01_12/2024	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 620,00
TOTAL Material:					R\$ 620,00
VALOR:					620,00

CPU2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM (m²)					
--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 616,79	R\$ 616,79
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	R\$ 20,89	R\$ 12,53
TOTAL Material:						R\$ 629,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 25,88	R\$ 16,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 21,72	R\$ 24,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,58
VALOR:						670,90

CPU3310 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106755	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.335,46	R\$ 2.335,46
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	R\$ 33,82	R\$ 11,70
TOTAL Material:						R\$ 2.347,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 25,76	R\$ 12,30
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 21,72	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,57
VALOR:						2.362,73

CPU3311 TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
006386	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 2.781,50	R\$ 2.781,50
TOTAL Material:						R\$ 2.781,50
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	8,56900000	R\$ 15,79	R\$ 135,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 135,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,89700000	R\$ 30,41	R\$ 209,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 209,74
VALOR:						3.126,54

CPU3312 LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4", EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05517	LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, CHAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA E CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4"	EMOP	M	1,00000000	R\$ 1.337,78	R\$ 1.337,78
TOTAL Material:						R\$ 1.337,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 25,88	R\$ 38,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,72	R\$ 32,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,40
VALOR:						1.409,18

CPU2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	R\$ 0,31	R\$ 0,16
110053	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 244,89	R\$ 244,89
TOTAL Material:						R\$ 245,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,07
						VALOR:	271,12

CPU2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,28000000	R\$ 0,19	R\$ 0,05
O.11.000.066025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 350,16	R\$ 350,16
				TOTAL Material:		R\$ 350,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35	R\$ 11,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,41	R\$ 9,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,30
				VALOR:		370,51

CPU2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09833	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 801,43	R\$ 801,43
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	R\$ 0,31	R\$ 0,13
				TOTAL Material:		R\$ 801,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,21
				VALOR:		816,77

CPU3143 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 214,90	R\$ 214,90
				TOTAL Material:		R\$ 214,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 25,88	R\$ 7,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,76
				VALOR:		222,66

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 105,98	R\$ 105,98
				TOTAL Material:		R\$ 105,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 25,88	R\$ 7,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,76
				VALOR:		113,74

CPU3313 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	Composições	UN	1,00000000	R\$ 497,90	R\$ 497,90
				TOTAL Material:		R\$ 497,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP		2026/01	-	-	
		GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
LOCAL:	Maceió	IOPES		2025/12	157,27%	-	
		ORSE		2026/01	111,51%	69,72%	
		SCO		2026/01	-	-	
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP		2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 23,15	R\$ 14,65	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 31,37	R\$ 19,86	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,51		
VALOR:					532,41		

CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Composições	UN	0,10000000	R\$ 7,55	R\$ 0,76
00011731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,60	R\$ 8,60
00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,13	R\$ 51,13
000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Composições	UN	0,20000000	R\$ 26,59	R\$ 5,32
TOTAL Material:						R\$ 65,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	R\$ 22,35	R\$ 19,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	R\$ 30,41	R\$ 26,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,58
VALOR:						111,39

CPU2181 PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701001	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	Composições	un	1,00000000	R\$ 5.322,59	R\$ 5.322,59
TOTAL Cotação:						R\$ 5.322,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 22,35	R\$ 3,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 30,41	R\$ 4,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,47
VALOR:						5.330,06

CPU2095 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 153,39	R\$ 153,39
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,66	R\$ 11,66
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,63	R\$ 9,63
TOTAL Serviço:						R\$ 185,51
VALOR:						185,51

CPU3314 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 73,96	R\$ 73,96
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
00006145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,10	R\$ 17,10
00006153	VÁLVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,97	R\$ 4,97
TOTAL Material:						R\$ 101,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPES		2025/12		157,27%		-	
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
						SCO		2026/01		-		-	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
SETOP						2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-							
SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%							
SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%							
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-							
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1,75000000	R\$ 30,41		R\$ 53,22				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1,75000000	R\$ 21,72		R\$ 38,01				
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 91,23				
							VALOR:		192,37				

CPU2557 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,54
I026550	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	IOPES	UN	2,00000000	R\$ 14,10	R\$ 28,20
I069506	ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 36,29	R\$ 36,29
I069512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	IOPES	M	0,84000000	R\$ 0,24	R\$ 0,20
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 163,16	R\$ 163,16
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,42	R\$ 169,42
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,35	R\$ 42,35
TOTAL Material:						R\$ 440,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	R\$ 22,35	R\$ 46,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	R\$ 30,41	R\$ 63,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 110,80
VALOR:						550,96

CPU3096 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	1,00000000	R\$ 692,33	R\$ 692,33
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	0,96000000	R\$ 0,96	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 693,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,80000000	R\$ 31,37	R\$ 119,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,90000000	R\$ 21,72	R\$ 84,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 203,92
VALOR:						897,17

CPU3180 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 121,56	R\$ 0,36
071384	ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO	Composições	M	1,10000000	R\$ 392,26	R\$ 431,49
TOTAL Material:						R\$ 431,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	R\$ 22,69	R\$ 9,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	R\$ 27,58	R\$ 11,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,71
VALOR:						453,56

CPU3315 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E.03.000.026513	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	SP Obras	UN	4,00000000	R\$ 3,99	R\$ 15,96
P.11.000.092048	Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 6.070,16	R\$ 6.070,16

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :	BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Maceió		HORA	
				MES	
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO
				EMOP	2026/01
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
				IOPES	2025/12
				ORSE	2026/01
				SCO	2026/01
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SETOP	2026/01 - Central COM
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA

				TOTAL Material:		R\$ 6.086,12	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,15	R\$ 92,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,35	R\$ 89,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,41	R\$ 60,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 305,56
					VALOR:		6.391,68

CPU2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2''' (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
062248	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 20,49	R\$ 20,49
062090	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 48,56	R\$ 48,56
				TOTAL Material:		R\$ 69,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 22,35	R\$ 2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 30,41	R\$ 3,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,75
				VALOR:		74,80

CPU3316 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
I11099	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205, motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9,9 a 33,2m3/h	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7.613,03	R\$ 7.613,03
				TOTAL Material:		R\$ 7.913,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,72	R\$ 43,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 106,18
				VALOR:		8.019,21

CPU3317 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
I08307	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor 3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 5.762,06	R\$ 5.762,06
				TOTAL Material:		R\$ 6.062,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,72	R\$ 43,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 106,18
				VALOR:		6.168,24

CPU2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) (UN)					
Serviço					
103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,16000000	R\$ 684,47
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	15,00000000	R\$ 85,91
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,30000000	R\$ 73,47

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	5,00000000	R\$ 3,26	R\$ 16,30
TOTAL Serviço:						R\$ 4.274,85
VALOR:						4.274,85

CPU3083 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
O.02.000.062581	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	SP Obras	M	1,05000000	R\$ 26,62
TOTAL Material:					R\$ 27,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,39
VALOR:					54,34

CPU2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
O.09.000.063552	Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2)	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 931,22
TOTAL Material:					R\$ 931,22
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 30,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 63,31
VALOR:					994,53

CPU3318 TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02240000	R\$ 53,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 61,02
104537	Te 90° reducao pvc rígido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 27,46
TOTAL Material:					R\$ 29,16
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 30,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 21,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,59
VALOR:					43,75

CPU3319 TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,42000000	R\$ 7,00
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,94
087333	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 25mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 26,90
TOTAL Material:					R\$ 29,85
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53100000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53100000	R\$ 30,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,02

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01		-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%
			IOPES	2025/12		157,27%	-
			ORSE	2026/01		111,51%	69,72%
			SCO	2026/01		-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
					VALOR:	57,87	

CPU3320 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.18.000.065056	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros; ref. Fortlev, Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 5.583,41	R\$ 5.583,41
TOTAL Material:						R\$ 5.583,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 22,35	R\$ 67,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,41	R\$ 30,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 97,46
VALOR:						5.680,87

CPU3321 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	1,30000000	R\$ 312,54	R\$ 406,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 406,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3902	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 25.282,14	R\$ 25.282,14
TOTAL Material:						R\$ 25.282,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,64	R\$ 45,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,28
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	67,50000000	R\$ 11,82	R\$ 797,85
102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93750000	R\$ 642,02	R\$ 601,89
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,09375000	R\$ 85,91	R\$ 93,96
96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,00000000	R\$ 172,99	R\$ 518,97
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	0,15625000	R\$ 165,34	R\$ 25,83
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	0,15625000	R\$ 195,54	R\$ 30,55
TOTAL Serviço:						R\$ 2.069,05
VALOR:						27.802,77

CPU2568 FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.08.000.061342	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2"	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 324,91	R\$ 324,91
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,96000000	R\$ 0,19	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 325,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 22,35	R\$ 27,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 30,41	R\$ 38,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,95
VALOR:						391,04

CPU2906 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (un)

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%	
	LOCAL:	Maceió				
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6708003	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições	un	1,00000000	R\$ 4,822,23	R\$ 4.822,23
					TOTAL Cotação:	R\$ 4.822,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	R\$ 22,35	R\$ 117,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	R\$ 30,41	R\$ 106,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 224,18
					VALOR:	5.046,41
CPU2570 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 7.000,71	R\$ 7.000,71
					TOTAL Material:	R\$ 7.000,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 22,35	R\$ 55,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,41	R\$ 30,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 86,29
					VALOR:	7.087,00
CPU2573 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,36	R\$ 0,10
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 174,30	R\$ 174,30
					TOTAL Material:	R\$ 174,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,35	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 30,41	R\$ 19,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,12
					VALOR:	216,52
CPU2688 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,56000000	R\$ 7,00	R\$ 3,92
002644	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100 x 75mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90
000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Composições	UN	0,08000000	R\$ 26,59	R\$ 2,13
					TOTAL Material:	R\$ 14,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02100000	R\$ 22,35	R\$ 22,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02100000	R\$ 30,41	R\$ 31,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,87
					VALOR:	68,82
CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,16	R\$ 4,16
O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 18,35	R\$ 0,42
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	R\$ 50,22	R\$ 2,31

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	M	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-
GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO				158,79%	115,91%		
			IOPES	2025/12	157,27%	-		
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
			SCO	2026/01	-	-		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
O.02.000.062561	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm		SP Obras	M	1,30000000	R\$ 41,17	R\$ 53,52	
					TOTAL Material:		R\$ 60,41	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,10000000	R\$ 22,35	R\$ 24,59	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,10000000	R\$ 30,41	R\$ 33,45	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 58,04	
					VALOR:		118,45	

CPU2575 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)							
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,41	
O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene		SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 18,35	
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC		SP Obras	L	0,04600000	R\$ 50,22	
O.02.000.062562	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150mm		SP Obras	M	1,30000000	R\$ 81,69	
					TOTAL Material:		R\$ 123,34
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,10000000	R\$ 22,35	R\$ 24,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,10000000	R\$ 30,41	R\$ 33,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 58,04
					VALOR:		181,38

CPU2576 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)							
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,63	
O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene		SP Obras	KG	0,01000000	R\$ 18,35	
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC		SP Obras	L	0,04600000	R\$ 50,22	
O.02.000.062558	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm		SP Obras	M	1,40000000	R\$ 16,02	
					TOTAL Material:		R\$ 27,55
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,60000000	R\$ 22,35	R\$ 13,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,41	R\$ 18,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 31,66
					VALOR:		59,21

CPU2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)							
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL		SINAPI	UN	2,33000000	R\$ 3,20	
O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene		SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 18,35	
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC		SP Obras	L	0,04600000	R\$ 50,22	
O.02.000.062560	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm		SP Obras	M	1,40000000	R\$ 27,51	
					TOTAL Material:		R\$ 48,70

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td></td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td>119,40%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td>115,91%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPES</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td>61,06%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td>58,59%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td>98,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPES	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPES	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 22,35	R\$ 24,59																																																																																																									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 30,41	R\$ 33,45																																																																																																									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,04																																																																																																									
VALOR:						106,74																																																																																																									

CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 72,86	R\$ 0,36
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,14
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 50,22	R\$ 0,35
O.02.000.062504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4")	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 15,28	R\$ 22,92
TOTAL Material:						R\$ 23,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35	R\$ 11,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,39
VALOR:						50,16

CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 72,86	R\$ 0,36
00020084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,04	R\$ 2,04
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,14
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 50,22	R\$ 0,35
O.02.000.062554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 12,74	R\$ 19,11
TOTAL Material:						R\$ 22,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35	R\$ 11,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,39
VALOR:						48,39

CPU2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 72,86	R\$ 0,36
00020084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,04	R\$ 2,04
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,14
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 50,22	R\$ 0,35
O.02.000.062530	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 6,75	R\$ 10,13
TOTAL Material:						R\$ 13,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%		
		LOCAL:	Maceió		FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35	R\$ 11,18	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,39
						VALOR:	39,41

CPU3083 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
O.02.000.062581	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	SP Obras	M	1,05000000	R\$ 26,62
					TOTAL Material:
					R\$ 27,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 26,39
					VALOR:
					54,34

CPU3322 CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,20000000	R\$ 7,00
004504	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 10,48
000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Composições	UN	0,02200000	R\$ 26,59
					TOTAL Material:
					R\$ 12,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	R\$ 30,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 32,34
					VALOR:
					44,80

CPU2588 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,00
					TOTAL Material:
					R\$ 2,00
					VALOR:
					2,00

CPU2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) (UN)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,16000000	R\$ 684,47
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	15,00000000	R\$ 85,91
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,30000000	R\$ 73,47
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	5,00000000	R\$ 3,26
					TOTAL Serviço:
					R\$ 4.274,85
					VALOR:
					4.274,85

CPU2587 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,01700000	R\$ 72,86
					TOTAL
					R\$ 1,24

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
							EMOP		2026/01		-		-	
					GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
					IOPES		2025/12		157,27%		-			
					ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
					SCO		2026/01		-		-			
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
					SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100			SINAPI	UN	0,10000000		R\$ 1,97		R\$ 0,20				
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC			SP Obras	L	0,02600000		R\$ 50,22		R\$ 1,31				
O.02.000.062507	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´)			SP Obras	M	1,40000000		R\$ 47,26		R\$ 66,16				
										TOTAL Material:		R\$ 68,91		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,90000000		R\$ 22,35		R\$ 20,12				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,90000000		R\$ 30,41		R\$ 27,37				
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 47,49		
										VALOR:		116,40		
CPU3323 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)														
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
O.02.000.062584	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm			SP Obras	M	1,05000000		R\$ 85,43		R\$ 89,70				
										TOTAL Material:		R\$ 89,70		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 22,35		R\$ 22,35				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,50000000		R\$ 30,41		R\$ 15,21				
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,56		
										VALOR:		127,26		
CPU3324 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)														
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
O.02.000.062585	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm			SP Obras	M	1,05000000		R\$ 149,49		R\$ 156,96				
										TOTAL Material:		R\$ 156,96		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 22,35		R\$ 22,35				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,50000000		R\$ 30,41		R\$ 15,21				
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,56		
										VALOR:		194,52		
CPU2839 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)														
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
O.02.000.062586	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm			SP Obras	M	1,05000000		R\$ 224,52		R\$ 235,75				
										TOTAL Material:		R\$ 235,75		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 22,35		R\$ 22,35				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,50000000		R\$ 30,41		R\$ 15,21				
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,56		
										VALOR:		273,31		
CPU2841 CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)														
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
MAT003550	Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm			SCO	un	1,00000000		R\$ 19,55		R\$ 19,55				

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		MES		
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
MAT045500	Curva de PVC rígido, 45º, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 45º, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	SCO	un	1,00000000	R\$ 192,27	R\$ 192,27
MAT094300	Pasta lubrificante com 5Kg	SCO	un	0,00410000	R\$ 75,00	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 212,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 16,45	R\$ 5,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 21,72	R\$ 6,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,21
VALOR:						224,34

CPU2092 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 18,76	R\$ 37,52
00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 293,13	R\$ 293,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	R\$ 22,23	R\$ 1,95
TOTAL Material:						R\$ 332,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 22,35	R\$ 15,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 30,41	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,94
VALOR:						369,54

CPU2093 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 47,40	R\$ 94,80
00042694	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 561,47	R\$ 561,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	R\$ 22,23	R\$ 1,95
TOTAL Material:						R\$ 658,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 22,35	R\$ 15,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 30,41	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,94
VALOR:						695,16

CPU2592 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,41	R\$ 14,41
TOTAL Material:						R\$ 14,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,34
VALOR:						18,75

CPU3325 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
N.04.000.020302	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 19,88	R\$ 19,88

				TOTAL Material:		R\$ 19,88
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,64	R\$ 4,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 25,88	R\$ 2,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,12
				VALOR:		27,00

CPU2593 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,05	R\$ 13,05
				TOTAL Material:		R\$ 13,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,34
				VALOR:		17,39

CPU3326 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.04.000.020300	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
				TOTAL Material:		R\$ 15,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 22,64	R\$ 2,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 25,88	R\$ 5,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,44
				VALOR:		23,10

CPU2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.026514	Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	SP Obras	UN	6,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,30
S.04.000.039086	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 265,00	R\$ 265,00
				TOTAL Material:		R\$ 265,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,88	R\$ 3,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,88
				VALOR:		269,18

CPU2595 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,93	R\$ 55,93
				TOTAL Material:		R\$ 55,93
				VALOR:		55,93

CPU3327 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPES	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-						
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
I13660	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga			ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44	
						TOTAL Material:		R\$ 10,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,34	
						VALOR:		14,78	

CPU2596 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.04.000.020305	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
					TOTAL Material:	
					R\$ 9,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 25,88	R\$ 2,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 6,93	
					VALOR:	
					15,93	

CPU2848 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.17.000.042521	Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 188,83	R\$ 188,83
					TOTAL Material:	
					R\$ 188,83	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,15	R\$ 23,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,37	R\$ 31,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 54,52	
					VALOR:	
					243,35	

CPU2849 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12660	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6.742,44	R\$ 6.742,44
					TOTAL Material:	
					R\$ 6.742,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,37	R\$ 31,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 31,37	
					VALOR:	
					6.773,81	

CPU2850 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 332,22	R\$ 332,22
					TOTAL Material:	
					R\$ 332,22	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,41000000	R\$ 23,15	R\$ 55,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97300000	R\$ 31,37	R\$ 61,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 117,68	
					VALOR:	
					449,90	

CPU2851 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
							EMOP		2026/01		-		-	
					GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
					IOPES		2025/12		157,27%		-			
					ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
					SCO		2026/01		-		-			
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
					SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
O.16.000.030539		Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente			SP Obras		UN		1,00000000		R\$ 179,81		R\$ 179,81	
										TOTAL Material:		R\$ 179,81		
Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,30000000		R\$ 23,15		R\$ 6,95	
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,30000000		R\$ 31,37		R\$ 9,41	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 16,36		
										VALOR:		196,17		
CPU3277 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H (UN)														
Material					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
E.03.000.026513		Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"			SP Obras		UN		4,00000000		R\$ 3,99		R\$ 15,96	
P.11.000.066201		Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h; ref. 75 MC3-T da Jacuzzi ou equivalente			SP Obras		UN		1,00000000		R\$ 9.437,11		R\$ 9.437,11	
										TOTAL Material:		R\$ 9.453,07		
Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		4,00000000		R\$ 23,15		R\$ 92,60	
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		4,00000000		R\$ 22,35		R\$ 89,40	
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		2,00000000		R\$ 31,37		R\$ 62,74	
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		2,00000000		R\$ 30,41		R\$ 60,82	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 305,56		
										VALOR:		9.758,63		
CPU3393 VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" (UN)														
Material					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
004636		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m			Composições		M		1,59600000		R\$ 0,15		R\$ 0,24	
002731		VALVULA GLOBO ROSCA BRONZE PN16 1.1/4" DECA			Composições		UN		1,00000000		R\$ 307,00		R\$ 307,00	
										TOTAL Material:		R\$ 307,24		
Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,70600000		R\$ 22,35		R\$ 15,78	
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,63300000		R\$ 30,41		R\$ 19,25	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 35,03		
										VALOR:		342,27		
CPU2856 PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 (UN)														
Material					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
006181		PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15			Composições		UN		1,00000000		R\$ 391,09		R\$ 391,09	
										TOTAL Material:		R\$ 391,09		
Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		1,75400000		R\$ 22,35		R\$ 39,20	
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		1,75400000		R\$ 30,41		R\$ 53,34	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 92,54		
										VALOR:		483,63		
CPU2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" (UN)														
Material					FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I10366		Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "			ORSE		un		1,00000000		R\$ 0,80		R\$ 0,80	
I10364		Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"			ORSE		un		1,00000000		R\$ 0,79		R\$ 0,79	
										TOTAL Material:		R\$ 1,59		

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FONTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td></td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td>119,40%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td>115,91%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPES</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td>61,06%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td>58,59%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td>98,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPES	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPES	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 31,37	R\$ 0,31																																																																																																									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 21,72	R\$ 0,22																																																																																																									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,53																																																																																																									
VALOR:						2,12																																																																																																									

CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-67274124	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	Composições	UND	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Material:						R\$ 0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 23,15	R\$ 2,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 31,37	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,94
VALOR:						6,33

CPU2859 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
TOTAL Material:						R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 31,37	R\$ 3,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,72	R\$ 2,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,31
VALOR:						5,82

CPU3329 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3050	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 23,15	R\$ 0,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 31,37	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,18
VALOR:						3,25

CPU2605 CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-36051768	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 2,59	R\$ 2,59
TOTAL Material:						R\$ 2,59

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R\$ 23,15	R\$ 2,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R\$ 31,37	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,84
VALOR:						11,43

CPU2860 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Material:						R\$ 0,40

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPES		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10000000		R\$ 31,37		R\$ 3,14			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10000000		R\$ 21,72		R\$ 2,17			
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,31		
							VALOR:				5,71		

CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-66006615	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
TOTAL Material:						R\$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 23,15	R\$ 0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 31,37	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,71
VALOR:						1,20

CPU2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-63814841	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	Composições	UN	1,00000000	R\$ 4,31	R\$ 4,31
TOTAL Material:						R\$ 4,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 23,15	R\$ 0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 31,37	R\$ 0,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,15
VALOR:						5,46

CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
TOTAL Material:						R\$ 5,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 23,15	R\$ 7,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 31,37	R\$ 9,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,84
VALOR:						22,31

CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98410970	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Composições	UN	1,00000000	R\$ 167,98	R\$ 167,98
TOTAL Material:						R\$ 167,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 23,15	R\$ 35,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 31,37	R\$ 48,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 84,34
VALOR:						252,32

CPU2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-52450430	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	Composições	UN	1,00000000	R\$ 5,80	R\$ 5,80
TOTAL Material:						R\$ 5,80

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
IOPES						2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H	0,20400000	R\$ 23,15		R\$ 4,72			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H	0,20400000	R\$ 31,37		R\$ 6,40			
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,12			
								VALOR:		16,92			

CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12902119	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições	UN	1,00000000	R\$ 7,29	R\$ 7,29
TOTAL Material:						R\$ 7,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 23,15	R\$ 1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 31,37	R\$ 1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67
VALOR:						9,96

CPU3330 PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01778	Placa plástica de 02 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TOTAL Material:						R\$ 5,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 31,37	R\$ 2,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 21,72	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,25
VALOR:						9,25

CPU3331 PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-69842216	PLACA 10 x 10cm 4 MODULOS PIAL	Composições	UN	1,00000000	R\$ 22,46	R\$ 22,46
TOTAL Material:						R\$ 22,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 23,15	R\$ 1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 31,37	R\$ 1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67
VALOR:						25,13

CPU3332 MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-45363005	EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 280, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 364,50	R\$ 364,50
TOTAL Material:						R\$ 364,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10700000	R\$ 31,37	R\$ 66,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,10
VALOR:						430,60

CPU2616 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.29.000.042164	Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 119,63	R\$ 119,63
TOTAL Material:						R\$ 119,63

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPES		2025/12		157,27%		-	
ORSE						2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H	1,00000000	R\$ 23,15	R\$ 23,15				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H	1,00000000	R\$ 31,37	R\$ 31,37				
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 54,52			
								VALOR:		174,15			

CPU2693 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-62400043	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	Composições	UN	1,00000000	R\$ 190,33	R\$ 190,33
TOTAL Material:						R\$ 190,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	R\$ 23,15	R\$ 19,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	R\$ 31,37	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,98
VALOR:						235,31

CPU2869 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R\$ 608,27	R\$ 608,27
TOTAL Material:						R\$ 608,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 31,37	R\$ 18,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,72	R\$ 13,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,85
VALOR:						640,12

CPU3118 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 123,00	R\$ 123,00
TOTAL Material:						R\$ 123,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,37	R\$ 31,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,72	R\$ 21,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 53,09
VALOR:						176,09

CPU3333 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.26.000.044007	Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 15.653,21	R\$ 15.653,21
TOTAL Material:						R\$ 15.653,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,15	R\$ 46,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 109,04
VALOR:						15.762,25

CPU3334 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :			BDI : 24,62%				
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPEs		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Própria		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
P.26.000.044628	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600VCA, capacidade 10kA até 42kA, corrente 500A até 630A, tensão 600VCA; ref. NXM-630S/3300 500A tripolar da Chint, 630a3p35kaDWp6301-3 da WEG ou equivalente			SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 1.284,12		R\$ 1.284,12				
						TOTAL Material:			R\$ 1.284,12				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,15		R\$ 46,30				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37		R\$ 62,74				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 109,04				
						VALOR:			1.393,16				
CPU3335 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO (UN)													
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
036571	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO			Composições	UN	1,00000000	R\$ 219,36		R\$ 219,36				
						TOTAL Material:			R\$ 219,36				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,51100000	R\$ 23,15		R\$ 11,83				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,51100000	R\$ 31,37		R\$ 16,03				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 27,86				
						VALOR:			247,22				
CPU2618 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)													
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
036570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO			Composições	UN	1,00000000	R\$ 421,90		R\$ 421,90				
						TOTAL Material:			R\$ 421,90				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,51600000	R\$ 23,15		R\$ 11,95				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,51600000	R\$ 31,37		R\$ 16,19				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 28,14				
						VALOR:			450,04				
CPU2619 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 (UN)													
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
P.12.000.049762	Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente			SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 521,45		R\$ 521,45				
						TOTAL Material:			R\$ 521,45				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,33330000	R\$ 31,37		R\$ 10,46				
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,33330000	R\$ 34,29		R\$ 11,43				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 21,89				
						VALOR:			543,34				
CPU2872 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA (UN)													
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
I044680	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA			IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 115,05		R\$ 115,05				
						TOTAL Material:			R\$ 115,05				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,60000000	R\$ 22,64		R\$ 13,58				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,60000000	R\$ 31,37		R\$ 18,82				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 32,40				
						VALOR:			147,45				

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

CPU2620 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,40	R\$ 169,40
TOTAL Material:						R\$ 169,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 23,15	R\$ 13,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 31,37	R\$ 18,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,71
VALOR:						202,11

CPU2621 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002415	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK	Composições	UN	1,00000000	R\$ 141,39	R\$ 141,39
TOTAL Material:						R\$ 141,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 23,15	R\$ 11,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 31,37	R\$ 16,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,14
VALOR:						169,53

CPU2622 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 383,24	R\$ 383,24
TOTAL Material:						R\$ 383,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 31,37	R\$ 18,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,72	R\$ 13,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,85
VALOR:						415,09

CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034533	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2"" CHAPA 16	Composições	UN	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
TOTAL Material:						R\$ 6,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 23,15	R\$ 3,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 31,37	R\$ 4,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,45
VALOR:						14,45

CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
035753	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4"" CHAPA 16	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3,95	R\$ 3,95
TOTAL Material:						R\$ 3,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 23,15	R\$ 3,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 31,37	R\$ 4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,50
VALOR:						12,45

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

CPU3336 CRUZETA HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12177	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 156,95	R\$ 156,95
TOTAL Material:						R\$ 156,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,55
VALOR:						183,50

CPU3337 LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036311	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 500mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 270,83	R\$ 270,83
TOTAL Material:						R\$ 270,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 23,15	R\$ 11,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 31,37	R\$ 16,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,86
VALOR:						298,69

CPU2625 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004559	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	Composições	UN	1,00000000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TOTAL Material:						R\$ 35,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43800000	R\$ 23,15	R\$ 10,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43800000	R\$ 31,37	R\$ 13,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,88
VALOR:						58,88

CPU2626 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000703	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Composições	UN	1,10000000	R\$ 48,04	R\$ 52,84
TOTAL Material:						R\$ 52,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 23,15	R\$ 11,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 31,37	R\$ 16,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,14
VALOR:						80,98

CPU3338 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
087306	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100MM CHAPA 22	Composições	M	1,10000000	R\$ 61,50	R\$ 67,65
TOTAL Material:						R\$ 67,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 23,15	R\$ 11,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 31,37	R\$ 16,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,86
VALOR:						95,51

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
					IOPES	2025/12	157,27%	-
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
					SCO	2026/01	-	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

CPU3339 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79106082	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Composições	M	1,10000000	R\$ 78,98	R\$ 86,88
					TOTAL Material:	R\$ 86,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 23,15	R\$ 11,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 31,37	R\$ 16,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,86
					VALOR:	114,74

INS-74811767 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-74811767	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA	Composições	M	1,00000000	R\$ 145,81	R\$ 145,81
					TOTAL Material:	R\$ 145,81
					VALOR:	145,81

CPU3341 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12237	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 28,20	R\$ 28,20
					TOTAL Material:	R\$ 28,20
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,55
					VALOR:	54,75

CPU3342 REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12246	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 61,75	R\$ 61,75
					TOTAL Material:	R\$ 61,75
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,55
					VALOR:	88,30

CPU3343 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108306	Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 77,14	R\$ 77,14
					TOTAL Material:	R\$ 77,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,37	R\$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,72	R\$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,97
					VALOR:	85,11

CPU3328 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108616	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,78	R\$ 32,78
					TOTAL Material:	R\$ 32,78

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		MES		
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01	-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPES	2025/12	157,27%	-	
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01	-	-	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,37	R\$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,72	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,97
VALOR:						40,75

CPU2627 SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13318	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,45	R\$ 16,45
TOTAL Material:						R\$ 16,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,61
VALOR:						27,06

CPU3344 SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08616	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,78	R\$ 32,78
TOTAL Material:						R\$ 32,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,37	R\$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,72	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,97
VALOR:						40,75

CPU2628 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
047575	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	Composições	UN	1,00000000	R\$ 63,70	R\$ 63,70
TOTAL Material:						R\$ 63,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54100000	R\$ 23,15	R\$ 12,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54100000	R\$ 31,37	R\$ 16,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,49
VALOR:						93,19

CPU3345 TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12138	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 36,89	R\$ 36,89
TOTAL Material:						R\$ 36,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,55
VALOR:						63,44

CPU3346 LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036935	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 600mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 271,19	R\$ 271,19
TOTAL Material:						R\$ 271,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%		
		LOCAL:	Maceió		FORTE	VERSÃO	HORA
						MES	
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,15	R\$ 9,47	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 31,37	R\$ 12,83	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,30
						VALOR:	293,49

CPU2630 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
035758	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22	Composições	UN	1,00000000	R\$ 5,95	R\$ 5,95
						TOTAL Material:
						R\$ 5,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 23,15	R\$ 3,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 31,37	R\$ 4,52
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 7,85
						VALOR:
						13,80

CPU2670 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
037484	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22	Composições	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
						TOTAL Material:
						R\$ 2,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 23,15	R\$ 3,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 31,37	R\$ 4,52
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 7,85
						VALOR:
						10,80

CPU3347 TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13383	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,24	R\$ 19,24
						TOTAL Material:
						R\$ 19,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,15	R\$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 31,37	R\$ 1,57
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 2,73
						VALOR:
						21,97

CPU3348 TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03994	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 95,50	R\$ 95,50
						TOTAL Material:
						R\$ 95,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 10,61
						VALOR:
						106,11

CPU2878 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.062171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	SP Obras	M	1,30000000	R\$ 37,22	R\$ 48,39



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,15	R\$ 1,16	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 31,37	R\$ 1,57	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,73
						VALOR:	51,12

CPU2936 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.062173	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 64,91	R\$ 64,91
				TOTAL Material:		R\$ 64,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,15	R\$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 31,37	R\$ 1,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,73
				VALOR:		67,64

CPU3273 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.062175	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm	SP Obras	M	1,30000000	R\$ 93,56	R\$ 121,63
				TOTAL Material:		R\$ 121,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,15	R\$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 31,37	R\$ 1,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,73
				VALOR:		124,36

CPU2928 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.062176	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 400mm	SP Obras	M	1,30000000	R\$ 125,72	R\$ 163,44
				TOTAL Material:		R\$ 163,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,15	R\$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 31,37	R\$ 1,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,73
				VALOR:		166,17

CPU2631 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12302	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
				TOTAL Material:		R\$ 6,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,61
				VALOR:		16,71

CPU3203 CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td colspan="2">MES</td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td colspan="2">119,40%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td colspan="2">115,91%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPES</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td colspan="2">69,72%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td colspan="2">47,48%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td colspan="2">61,06%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td colspan="2">58,59%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td colspan="2">98,72%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td colspan="2">0,00%</td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPES	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPES	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
103999	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 49,90	R\$ 49,90																																																																																																									
TOTAL Material:						R\$ 49,90																																																																																																									
Mão de Obra com Encargos Complementares																																																																																																															
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27																																																																																																									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34																																																																																																									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,61																																																																																																									
VALOR:						60,51																																																																																																									

CPU2632 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.042173	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4" - NBR13057	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 28,58	R\$ 28,58
TOTAL Material:						R\$ 28,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 23,15	R\$ 18,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 31,37	R\$ 25,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,62
VALOR:						72,20

CPU3349 QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10104	QFAC II - Quadro / Pannel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.404,70	R\$ 2.404,70
TOTAL Material:						R\$ 2.404,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 21,72	R\$ 65,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 153,78
VALOR:						2.558,48

CPU2884 QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10103	QFAC - Quadro / Pannel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1500x1000x350mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6.387,45	R\$ 6.387,45
TOTAL Material:						R\$ 6.387,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 21,72	R\$ 65,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 153,78
VALOR:						6.541,23

CPU2695 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
TOTAL Material:						R\$ 1.850,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,00000000	R\$ 31,37	R\$ 439,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 25,88	R\$ 90,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,20000000	R\$ 21,72	R\$ 112,94

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA : BDI : 24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 642,70
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 545,73
					R\$ 13,10
TOTAL Serviço:					R\$ 13,10
VALOR:					2.505,80

CPU3350 QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM (BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109748	QD - Quadro / Pannel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) - 1400x800x300mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6.222,61
					R\$ 6.222,61
TOTAL Material:					R\$ 6.222,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 31,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,72
					R\$ 108,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 291,33
VALOR:					6.513,94

CPU3351 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
006490	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2"	Composições	CJ	2,00000000	R\$ 5,50
006899	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE	Composições	UN	1,00000000	R\$ 559,90
					R\$ 570,90
TOTAL Material:					R\$ 570,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22600000	R\$ 23,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22600000	R\$ 31,37
					R\$ 38,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,84
VALOR:					637,74

CPU3111 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041817	QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 828,86
					R\$ 828,86
TOTAL Material:					R\$ 828,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37
					R\$ 62,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 108,02
VALOR:					936,88

CPU2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004949	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	Composições	UN	1,00000000	R\$ 51,50
					R\$ 51,50
TOTAL Material:					R\$ 51,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	R\$ 23,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	R\$ 31,37
					R\$ 44,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 77,64
VALOR:					129,14

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Maceió		GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	
						IOPESE		2025/12	
				ORSE		2026/01			
				SCO		2026/01			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO			
				SETOP		2026/01 - Central COM			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO			
				Composições Próprias		PRÓPRIA			
						0,00%			
						0,00%			

CPU3177 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036720	CAIXA INSPECAO CONCR.PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 184,90	R\$ 184,90
077214	TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 530x460mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 372,00	R\$ 372,00
					TOTAL Material:	R\$ 556,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,99800000	R\$ 23,15	R\$ 115,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,99800000	R\$ 31,37	R\$ 156,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 272,49
					VALOR:	829,39

CPU2633 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12700	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	1,00000000	R\$ 147,93	R\$ 147,93
					TOTAL Material:	R\$ 147,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,55
					VALOR:	174,48

CPU2648 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.16.000.067001	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 203,43	R\$ 203,43
					TOTAL Material:	R\$ 203,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,15	R\$ 4,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 31,37	R\$ 12,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,18
					VALOR:	220,61

CPU3352 LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 16,61	R\$ 0,17
P.15.000.046093	Luminária decorativa tipo poste balizador, com altura aproximada de 500mm a 600mm; ref. 532 FM Lustres, ST222V da Starlumen, Ecoforce ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 112,81	R\$ 112,81
					TOTAL Material:	R\$ 112,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,15	R\$ 6,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,37	R\$ 9,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,36
					VALOR:	129,34

CPU3353 FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036524	FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V) 12V 5A	Composições	UN	1,00000000	R\$ 34,90	R\$ 34,90
					TOTAL Material:	R\$ 34,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FONTE VERSÃO HORA MES			
		LOCAL:	Maceió	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
				EMOP		2026/01	-	-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPES		2025/12	157,27%	-	
ORSE		2026/01	111,51%	69,72%					
SCO		2026/01	-	-					
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
SETOP		2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%					
SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-					
SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%					
SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%					
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-					
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,20400000	R\$ 23,15	R\$ 4,72	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,20400000	R\$ 31,37	R\$ 6,40	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 11,12		
VALOR:							46,02		

CPU2635 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
TOTAL Material:						R\$ 6,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,37	R\$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,72	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,97
VALOR:						14,42

CPU2645 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
009551	ILUMINACAO - ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 25,45	R\$ 25,45
TOTAL Material:						R\$ 25,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	R\$ 23,15	R\$ 40,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31500000	R\$ 31,37	R\$ 41,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 81,86
VALOR:						107,31

CPU3354 LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 16,61	R\$ 0,50
068420	LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120cm STELLA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 115,71	R\$ 115,71
TOTAL Material:						R\$ 116,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 23,15	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,37	R\$ 32,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,72
VALOR:						171,93

CPU3355 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 16,61	R\$ 1,66
003586	ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT	Composições	UN	1,00000000	R\$ 31,50	R\$ 31,50
TOTAL Material:						R\$ 33,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 23,15	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,37	R\$ 32,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,72
VALOR:						88,88

CPU3155 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-		
				GOINFRA CIVIL T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%		
				IOPES	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 16,61	R\$ 0,17		
P.15.000.034118	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente		SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 334,55	R\$ 334,55		
						TOTAL Material:		R\$ 334,72	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,15	R\$ 9,26		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,40000000	R\$ 31,37	R\$ 12,55		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 21,61	
						VALOR:		356,53	
CPU3356 LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA (UN)									
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 16,61	R\$ 4,98		
000756	LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21		Composições	UN	1,00000000	R\$ 73,40	R\$ 73,40		
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL		SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,62	R\$ 5,24		
						TOTAL Material:		R\$ 83,62	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,02200000	R\$ 23,15	R\$ 23,66		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,37	R\$ 32,06		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 55,72	
						VALOR:		139,34	
CPU3357 LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN (UN)									
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
050571	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN		Composições	UN	1,00000000	R\$ 266,92	R\$ 266,92		
						TOTAL Material:		R\$ 266,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,10200000	R\$ 23,15	R\$ 2,36		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,36	
						VALOR:		269,28	
CPU3358 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)									
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10		ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,86	R\$ 1,72		
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,10	R\$ 31,10		
						TOTAL Material:		R\$ 32,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,30000000	R\$ 21,72	R\$ 6,52		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,21	
						VALOR:		55,03	
CPU3359 LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W (UN)									
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 16,61	R\$ 0,17		
P.15.000.031434	Luminária LED redonda sobrepor, 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor translucido, ref. EF72-S2000840 Lumicenter, PL 644/LED20W TL Prolumi ou equivalente		SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 262,33	R\$ 262,33		
						TOTAL Material:		R\$ 262,50	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPES	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,15	R\$ 6,95	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,37	R\$ 9,41	
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,36	
							VALOR:	278,86	

CPU2649 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 338,00	R\$ 338,00
				TOTAL Material:		R\$ 338,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 31,37	R\$ 47,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 47,06
				VALOR:		385,06

CPU2650 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	Composições	M	1,00000000	R\$ 39,40	R\$ 39,40
				TOTAL Material:		R\$ 39,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 23,15	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 31,37	R\$ 1,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,96
				VALOR:		41,36

CPU2651 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 66,22	R\$ 66,22
				TOTAL Material:		R\$ 66,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 23,15	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 31,37	R\$ 1,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,96
				VALOR:		68,18

CPU3360 COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
203056	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6"" (150mm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 11,95	R\$ 11,95
				TOTAL Material:		R\$ 11,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 22,64	R\$ 23,14
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,08	R\$ 31,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 54,90
				VALOR:		66,85

CPU2978 COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036488	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 5"" (125mm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 15,90	R\$ 15,90
					TOTAL Material:	R\$ 15,90

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td></td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td>119,40%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td>115,91%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPES</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td>61,06%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td>58,59%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td>98,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPES	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPES	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,08	R\$ 31,76																																																																																																									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,76																																																																																																									
VALOR:						47,66																																																																																																									

CPU2979 COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
203059	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12"" (300mm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 15,99	R\$ 15,99
TOTAL Material:						R\$ 15,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 22,64	R\$ 23,14
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,08	R\$ 31,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,90
VALOR:						70,89

CPU3361 COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036491	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10"" (250mm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 149,00	R\$ 149,00
030160	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	Composições	UN	0,12380000	R\$ 8,10	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 150,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 22,64	R\$ 23,14
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	R\$ 31,08	R\$ 31,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,90
VALOR:						204,90

CPU2800 COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036486	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8"" (200mm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 35,60	R\$ 35,60
030160	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	Composições	UN	0,12380000	R\$ 8,10	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 36,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 22,64	R\$ 23,34
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 31,08	R\$ 32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,38
VALOR:						91,98

CPU2803 DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040079	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 200x200mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 245,52	R\$ 245,52
TOTAL Material:						R\$ 245,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,57800000	R\$ 22,64	R\$ 58,37
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,57800000	R\$ 31,08	R\$ 80,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 138,49
VALOR:						384,01

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :			BDI : 24,62%		
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA	
		LOCAL:		Maceió			GOINFRA CIVIL		T326 2025/12		COM DESONERAÇÃO	
							IOPES		2025/12			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%		
				SCO		2026/01						
				SEINFRA		028.1		COM DESONERAÇÃO		84,44%		
				SETOP		2026/01		- Central		COM		
				SICRO NOVO		2025/10		COM DESONERAÇÃO				
				SINAPI		2026/01		COM DESONERAÇÃO		100,13%		
				SIURB		2025/07		COM DESONERAÇÃO		136,73%		
				SP Obras		200		COM DESONERAÇÃO		105,39%		
				Composições Próprias		PRÓPRIA				0,00%		
										0,00%		

CPU3362 DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 350X250mm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040078	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350x250mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 285,12	R\$ 285,12
TOTAL Material:						R\$ 285,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 22,64	R\$ 57,85
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 31,08	R\$ 79,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 137,26
VALOR:						422,38

CPU2768 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3051	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
TOTAL Material:						R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 23,15	R\$ 0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 31,37	R\$ 0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,63
VALOR:						2,53

CPU3363 DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040078	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350x250mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 285,12	R\$ 285,12
TOTAL Material:						R\$ 285,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 22,64	R\$ 57,85
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 31,08	R\$ 79,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 137,26
VALOR:						422,38

CPU3364 DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001407	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 650x400mm	Composições	UN	1,00000000	R\$ 712,80	R\$ 712,80
TOTAL Material:						R\$ 712,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 22,64	R\$ 57,85
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55500000	R\$ 31,08	R\$ 79,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 137,26
VALOR:						850,06

CPU3365 DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011	CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"	EMOP	KG	0,02500000	R\$ 8,16	R\$ 0,20
07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARAUSOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	EMOP	KG	1,00000000	R\$ 11,56	R\$ 11,56
14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,06000000	R\$ 285,09	R\$ 17,11
05567	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PECAS	EMOP	UN	0,03500000	R\$ 101,21	R\$ 3,54

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,04000000	R\$ 110,13	R\$ 4,41
14287	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM	EMOP	M2	0,19000000	R\$ 21,16	R\$ 4,02
					TOTAL Material:	R\$ 40,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,64	R\$ 11,32
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,34	R\$ 2,73
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,58	R\$ 13,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,84
					VALOR:	68,68

CPU2656 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 8,02	R\$ 0,20
07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARAUSOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	EMOP	KG	1,00000000	R\$ 11,56	R\$ 11,56
14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,06000000	R\$ 285,09	R\$ 17,11
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACOO DIRETA) COR VERMELHA	SINAPI	CENTO	0,00350000	R\$ 44,15	R\$ 0,15
14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,04000000	R\$ 110,13	R\$ 4,41
					TOTAL Material:	R\$ 33,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,34	R\$ 2,73
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,58	R\$ 13,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,38
					VALOR:	60,81

CPU3157 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036512	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6"" 150mm	Composições	M	1,05000000	R\$ 40,83	R\$ 42,87
					TOTAL Material:	R\$ 42,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,64	R\$ 9,26
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 21,01	R\$ 8,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,85
					VALOR:	60,72

CPU2698 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
005925	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 5"" 131mm	Composições	M	1,05000000	R\$ 20,16	R\$ 21,17
					TOTAL Material:	R\$ 21,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41200000	R\$ 22,64	R\$ 9,33
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41200000	R\$ 25,25	R\$ 10,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,73
					VALOR:	40,90

CPU2981 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" (M)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPES		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
Material				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
036516	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm			Composições	M	1,05000000	R\$ 55,57	R\$ 58,35					
							TOTAL Material:		R\$ 58,35				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,64	R\$ 9,26					
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,40900000	R\$ 25,25	R\$ 10,33					
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,59				
							VALOR:		77,94				
CPU3366 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"" (M)													
Material				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
036515	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm			Composições	M	1,05000000	R\$ 46,76	R\$ 49,10					
							TOTAL Material:		R\$ 49,10				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,64	R\$ 9,26					
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,40	R\$ 9,57					
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,83				
							VALOR:		67,93				
CPU2805 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"" (M)													
Material				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
036514	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm			Composições	M	1,05000000	R\$ 42,00	R\$ 44,10					
							TOTAL Material:		R\$ 44,10				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,41200000	R\$ 22,64	R\$ 9,33					
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,41200000	R\$ 25,25	R\$ 10,40					
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,73				
							VALOR:		63,83				
CPU2810 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES (M)													
Material				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm			SP Obras	M	3,19020000	R\$ 0,19	R\$ 0,61					
O.04.000.021107	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4´			SP Obras	M	1,30000000	R\$ 254,18	R\$ 330,43					
							TOTAL Material:		R\$ 331,04				
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,50000000	R\$ 22,35	R\$ 55,88					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,50000000	R\$ 30,41	R\$ 76,03					
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 131,91				
							VALOR:		462,95				
CPU2811 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES (M)													
Material				FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm			SP Obras	M	2,39270000	R\$ 0,19	R\$ 0,45					
O.04.000.021101	Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3´			SP Obras	M	1,30000000	R\$ 180,59	R\$ 234,77					
							TOTAL Material:		R\$ 235,22				

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA : BDI : 24,62%				
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
			EMOP	2026/01	-	-	
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
			IOPES	2025/12	157,27%	-	
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
			SCO	2026/01	-	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,25000000	R\$ 22,35	R\$ 50,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,25000000	R\$ 30,41	R\$ 68,42
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 118,71
						VALOR:	353,93

CPU3367 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07229	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 38,18	R\$ 38,56
TOTAL Material:						R\$ 38,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,08	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,32
VALOR:						47,88

CPU3368 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07228	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø1.1/2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 31,29	R\$ 31,60
TOTAL Material:						R\$ 31,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,08	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,32
VALOR:						40,92

CPU3369 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07227	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø1.1/4"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 29,15	R\$ 29,44
TOTAL Material:						R\$ 29,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,08	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,32
VALOR:						38,76

CPU3370 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07226	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 77,07	R\$ 77,84
TOTAL Material:						R\$ 77,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,08	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,32
VALOR:						87,16

CPU3371 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07225	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 74,01	R\$ 74,75
TOTAL Material:						R\$ 74,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,08	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,32
VALOR:						84,07

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

CPU2982 VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2" (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q.04.000.032349	Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2 1/2"	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 2.514,92	R\$ 2.514,92
TOTAL Material:						R\$ 2.514,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,15	R\$ 5,79
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,40	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,64
VALOR:						2.526,56

CPU3373 ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
030002	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.289,19	R\$ 1.289,19
TOTAL Material:						R\$ 1.289,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72800000	R\$ 22,35	R\$ 16,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65200000	R\$ 30,41	R\$ 19,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,10
VALOR:						1.325,29

CPU2826 VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2" (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q.04.000.032347	Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2" a 3/4"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2" e 3/4" da Honeywell, B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 2.561,50	R\$ 2.561,50
TOTAL Material:						R\$ 2.561,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,15	R\$ 5,79
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,40	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,64
VALOR:						2.573,14

CPU3375 VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
016131	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
TOTAL Material:						R\$ 1.230,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27000000	R\$ 22,64	R\$ 74,03
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27000000	R\$ 31,08	R\$ 101,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 175,66
VALOR:						1.405,66

CPU3376 VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Composições	M	1,58300000	R\$ 0,15	R\$ 0,24
007828	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2""	Composições	UN	1,00000000	R\$ 249,90	R\$ 249,90
TOTAL Material:						R\$ 250,14

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td></td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td>119,40%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td>115,91%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPES</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td>61,06%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td>58,59%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td>98,72%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPES	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPES	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	R\$ 22,35	R\$ 17,21																																																																																																									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	R\$ 30,41	R\$ 25,64																																																																																																									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,85																																																																																																									
VALOR:						292,99																																																																																																									

CPU3377 VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Composições	M	1,27700000	R\$ 0,15	R\$ 0,19
047711	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	Composições	UN	1,00000000	R\$ 99,99	R\$ 99,99
TOTAL Material:						R\$ 100,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63100000	R\$ 22,35	R\$ 14,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 30,41	R\$ 17,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,28
VALOR:						131,46

CPU3378 VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Composições	M	0,60000000	R\$ 0,15	R\$ 0,09
070250	VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE M/F 3/4" PASSAGEM PLENA EMMETI	Composições	UN	1,00000000	R\$ 38,39	R\$ 38,39
TOTAL Material:						R\$ 38,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	R\$ 22,35	R\$ 9,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 30,41	R\$ 11,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,79
VALOR:						59,27

CPU2702 FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M110811024	FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 MM	EMBASA	UN	1,00000000	R\$ 2.421,57	R\$ 2.421,57
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	1,25000000	R\$ 0,19	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 2.421,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 22,35	R\$ 27,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 30,41	R\$ 38,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,95
VALOR:						2.487,76

CPU2568 FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.08.000.061342	Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 324,91	R\$ 324,91
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,96000000	R\$ 0,19	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 325,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 22,35	R\$ 27,94

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPES		2025/12		157,27%		-	
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
						SCO		2026/01		-		-	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
SETOP						2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-							
SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%							
SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%							
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-							
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		1,25000000		R\$ 30,41		R\$ 38,01	
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 65,95			
								VALOR:		391,04			

CPU3379 TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
036589	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50mm INCOTERM 5270	Composições	UN	1,00000000	R\$ 215,90
TOTAL Material:					R\$ 215,90
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 5,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,71
VALOR:					229,61

CPU2831 SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Composições	M	0,18000000	R\$ 0,15
202066	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""	Composições	UN	1,00000000	R\$ 110,00
TOTAL Material:					R\$ 110,03
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42500000	R\$ 22,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83000000	R\$ 55,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 87,50
VALOR:					197,53

CPU2832 PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO (m²)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
E.07.000.090592	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2"	SP Obras	M	1,20000000	R\$ 1,00
E.08.000.090569	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	SP Obras	M	1,20000000	R\$ 27,13
TOTAL Material:					R\$ 33,76
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 5,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 6,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,13
VALOR:					45,89

CPU3380 RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR (UN)					
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	SP Obras	H	17,00000000	R\$ 249,76
TOTAL Equipamento:					R\$ 4.245,92
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
Q.04.000.032311	Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capacidade 120 TR, compacto, com tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB-A Carrier, R407C série SAZ mod. RCU120SAZ4A7P Chiller Hitachi ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 468.696,47
TOTAL Material:					R\$ 468.696,47
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	870,00000000	R\$ 19.696,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%		
		LOCAL:	Maceió		FONTES	VERSÃO	HORA
					MES		
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
					EMOP	2026/01	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
					IOPES	2025/12	157,27%
					ORSE	2026/01	111,51%
					SCO	2026/01	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000	R\$ 23,15	R\$ 578,75	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000	R\$ 31,37	R\$ 784,25	
100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	290,00000000	R\$ 27,46	R\$ 7.963,40	
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00000000	R\$ 23,40	R\$ 468,00	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29.491,20	
VALOR:						502.433,59	

CPU3381 RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q.04.000.031006	Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de 80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA da Carrier ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 271.396,81	R\$ 271.396,81
TOTAL Material:						R\$ 271.396,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	696,00000000	R\$ 22,64	R\$ 15.757,44
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00000000	R\$ 23,15	R\$ 463,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00000000	R\$ 31,37	R\$ 627,40
100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	232,00000000	R\$ 27,46	R\$ 6.370,72
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R\$ 23,40	R\$ 374,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23.592,96
VALOR:						294.989,77

CPU3382 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H (UN)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.11.000.066543	Motor-bomba centrífuga, potência 15cv, ref.CX 13-15cv da Darka ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 12.041,64	R\$ 12.041,64
TOTAL Equipamento:						R\$ 12.041,64
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E.03.000.026513	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	SP Obras	UN	4,00000000	R\$ 3,99	R\$ 15,96
TOTAL Material:						R\$ 15,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,15	R\$ 92,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,35	R\$ 89,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 31,37	R\$ 62,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,41	R\$ 60,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 305,56
VALOR:						12.363,16

CPU2139 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701005	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. FILTRAGEM G0. VENTILADOR TIPO SIROCO COM VAZÃO DE AR DE 1.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTATICA DE 10MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 17.051,45	R\$ 17.051,45
TOTAL Material:						R\$ 17.051,45
VALOR:						17.051,45

CPU3383 TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
				IOPEs	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias		0,00%	0,00%		
				PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
Equipamento				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S.01.000.080351		Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg		SP Obras	H	3,00000000	R\$ 249,76	R\$ 749,28	
						TOTAL Equipamento:		R\$ 749,28	
Material				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Q.04.000.032333		Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente		SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 22.918,46	R\$ 22.918,46	
						TOTAL Material:		R\$ 22.918,46	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	105,00000000	R\$ 22,64	R\$ 2.377,20	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	5,00000000	R\$ 23,15	R\$ 115,75	
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	5,00000000	R\$ 31,37	R\$ 156,85	
88279		MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	35,00000000	R\$ 23,40	R\$ 819,00	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3.468,80	
						VALOR:		27.136,54	
CPU2141 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									
Cotação				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6701007		CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.500 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições	UN	1,00000000	R\$ 17.356,18	R\$ 17.356,18	
						TOTAL Cotação:		R\$ 17.356,18	
						VALOR:		17.356,18	
CPU2142 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									
Cotação				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6701008		CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.250 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições	UN	1,00000000	R\$ 17.411,97	R\$ 17.411,97	
						TOTAL Cotação:		R\$ 17.411,97	
						VALOR:		17.411,97	
CPU2143 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									
Cotação				FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6701009		CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 3,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições	UN	1,00000000	R\$ 19.947,34	R\$ 19.947,34	
						TOTAL Cotação:		R\$ 19.947,34	
						VALOR:		19.947,34	
CPU2144 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :	BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORNTE	VERSÃO
	LOCAL:	Maceió		HORA	MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO

Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701010	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 50MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 20.221,94	R\$ 20.221,94
TOTAL Cotação:						R\$ 20.221,94
VALOR:						20.221,94

CPU2145 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701011	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 20.221,94	R\$ 20.221,94
TOTAL Cotação:						R\$ 20.221,94
VALOR:						20.221,94

CPU2146 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701012	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 3.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 20.221,94	R\$ 20.221,94
TOTAL Cotação:						R\$ 20.221,94
VALOR:						20.221,94

CPU3384 TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q.04.000.032333	Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 22.918,46	R\$ 22.918,46
TOTAL Material:						R\$ 22.918,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	105,00000000	R\$ 22,64	R\$ 2.377,20
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 23,15	R\$ 115,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 31,37	R\$ 156,85
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,00000000	R\$ 23,40	R\$ 819,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3.468,80
VALOR:						26.387,26

CPU2150 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-		
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%		
						IOPES		2025/12		157,27%		-		
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%		
						SCO		2026/01		-		-		
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%		
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%		
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%		
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-		
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
6701016	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS, AQUECIMENTO DE 9,0KW EM 02 ESTÁGIOS, FILTRAGEM G4+F8, VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 6.000 M³/H A 60HZ, PRESSÃO ESTATICA DE 80MMCA, TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			Composições	un	1,00000000	R\$ 32.882,63	R\$ 32.882,63						
							TOTAL Cotação:		R\$ 32.882,63					
							VALOR:		32.882,63					

CPU2151 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701017	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 12,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 8.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTATICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 47.242,19	R\$ 47.242,19
TOTAL Cotação:						R\$ 47.242,19
VALOR:						47.242,19

CPU2152 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701018	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 3.642,48	R\$ 3.642,48
TOTAL Cotação:						R\$ 3.642,48
VALOR:						3.642,48

CPU2153 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701019	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,26 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.594,82	R\$ 4.594,82
TOTAL Cotação:						R\$ 4.594,82
VALOR:						4.594,82

CPU2154 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701020	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,34 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 5.785,48	R\$ 5.785,48
TOTAL Cotação:						R\$ 5.785,48
VALOR:						5.785,48

CPU2155 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701021	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,71 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 9.884,99	R\$ 9.884,99
TOTAL Cotação:						R\$ 9.884,99
VALOR:						9.884,99

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :	BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Maceió		HORA	MES
			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%

CPU2156 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701022	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,13 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 3.887,85	R\$ 3.887,85
TOTAL Cotação:						R\$ 3.887,85
VALOR:						3.887,85

CPU2157 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701023	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.403,68	R\$ 4.403,68
TOTAL Cotação:						R\$ 4.403,68
VALOR:						4.403,68

CPU2158 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701024	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,19 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.780,40	R\$ 4.780,40
TOTAL Cotação:						R\$ 4.780,40
VALOR:						4.780,40

CPU2159 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701025	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.889,93	R\$ 4.889,93
TOTAL Cotação:						R\$ 4.889,93
VALOR:						4.889,93

CPU2160 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701026	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 16.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,24 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 5.046,51	R\$ 5.046,51
TOTAL Cotação:						R\$ 5.046,51
VALOR:						5.046,51

CPU2161 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701027	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 6.262,54	R\$ 6.262,54
TOTAL Cotação:						R\$ 6.262,54
VALOR:						6.262,54

CPU2162 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPES	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
6701028	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,32 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 6.262,54	R\$ 6.262,54			
					TOTAL Cotação:	R\$ 6.262,54			
					VALOR:	6.262,54			

CPU2163 Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701029	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 7.999,28	R\$ 7.999,28
				TOTAL Cotação:		R\$ 7.999,28
				VALOR:		7.999,28

CPU2164 Exaustor Centrifugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701030	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 35MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,15 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.019,59	R\$ 4.019,59
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.019,59
				VALOR:		4.019,59

CPU2165 Exaustor Centrifugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701031	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.019,59	R\$ 4.019,59
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.019,59
				VALOR:		4.019,59

CPU2166 Exaustor Centrifugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701032	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 25MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.053,54	R\$ 4.053,54
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.053,54
				VALOR:		4.053,54

CPU2167 Exaustor Centrifugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701033	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 55MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.019,59	R\$ 4.019,59
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.019,59
				VALOR:		4.019,59



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA : BDI : 24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CPU2168 Exaustor Centrifugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701034	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.019,59	R\$ 4.019,59
TOTAL Cotação:						R\$ 4.019,59
VALOR:						4.019,59

CPU2169 Exaustor Centrifugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701035	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 900M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,35 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.019,59	R\$ 4.019,59
TOTAL Cotação:						R\$ 4.019,59
VALOR:						4.019,59

CPU2170 Exaustor Centrifugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701036	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1.200M³/H E P.E. DE 60MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36
TOTAL Cotação:						R\$ 4.557,36
VALOR:						4.557,36

CPU2171 Exaustor Centrifugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701037	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1.600M³/H E P.E. DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.882,65	R\$ 4.882,65
TOTAL Cotação:						R\$ 4.882,65
VALOR:						4.882,65

CPU2172 Exaustor Centrifugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701038	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 2.950M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 6.527,73	R\$ 6.527,73
TOTAL Cotação:						R\$ 6.527,73
VALOR:						6.527,73

CPU2173 Exaustor Centrifugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%		
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		
		LOCAL:	Maceió	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
				EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPES		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-					
SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%					
SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%					
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-					
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
6701039	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZAO DE 3.250M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				Composições	un	1,00000000	R\$ 6.809,76	R\$ 6.809,76		
							TOTAL Cotação:		R\$ 6.809,76		
							VALOR:		6.809,76		

CPU2174 Exaustor Centrifugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701040	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 8.400M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 5,0 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 10.121,80	R\$ 10.121,80
				TOTAL Cotação:		R\$ 10.121,80
				VALOR:		10.121,80

CPU2175 Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701041	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.295,05	R\$ 4.295,05
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.295,05
				VALOR:		4.295,05

CPU2176 Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701042	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.295,05	R\$ 4.295,05
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.295,05
				VALOR:		4.295,05

CPU2177 Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701043	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.261,09	R\$ 4.261,09
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.261,09
				VALOR:		4.261,09

CPU2178 Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701044	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.370,62	R\$ 4.370,62
				TOTAL Cotação:		R\$ 4.370,62
				VALOR:		4.370,62

CPU2179 Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701045	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 4.808,72	R\$ 4.808,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
			IOPES	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
				TOTAL Cotação:	R\$ 4.808,72	
				VALOR:	4.808,72	

CPU2180 Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Cotação		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701046	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	un	1,00000000	R\$ 5.399,61	R\$ 5.399,61
					TOTAL Cotação:	R\$ 5.399,61
					VALOR:	5.399,61

CPU2672 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.042351	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
					TOTAL Material:	R\$ 13,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,15	R\$ 4,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,90
					VALOR:	24,40

CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034533	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	Composições	UN	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
					TOTAL Material:	R\$ 6,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 23,15	R\$ 3,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 31,37	R\$ 4,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,45
					VALOR:	14,45

CPU3385 COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12190	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 16,86	R\$ 16,86
					TOTAL Material:	R\$ 16,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,37	R\$ 15,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,55
					VALOR:	43,41

CPU2626 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000703	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Composições	UN	1,10000000	R\$ 48,04	R\$ 52,84
					TOTAL Material:	R\$ 52,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 23,15	R\$ 11,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 31,37	R\$ 16,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,14
					VALOR:	80,98

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

CPU3386 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.062196	Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 13,87	R\$ 13,87
TOTAL Material:						R\$ 13,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,15	R\$ 5,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 31,37	R\$ 7,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,63
VALOR:						27,50

CPU2631 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12302	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
TOTAL Material:						R\$ 6,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 31,37	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,72	R\$ 4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,61
VALOR:						16,71

CPU3123 CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07543	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 446,73	R\$ 446,73
TOTAL Material:						R\$ 446,73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,41	R\$ 15,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,72	R\$ 10,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,07
VALOR:						472,80

CPU3122 PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07624	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO,AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 588,13	R\$ 588,13
TOTAL Material:						R\$ 588,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 30,41	R\$ 7,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,72	R\$ 5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03
VALOR:						601,16

CPU3187 RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12102	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.074,86	R\$ 1.074,86
TOTAL Material:						R\$ 1.074,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 31,37	R\$ 47,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,72	R\$ 32,58

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01		-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%
			IOPES	2025/12		157,27%	-
			ORSE	2026/01		111,51%	69,72%
			SCO	2026/01		-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,64		
VALOR:					1.154,50		

CPU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,00000000	R\$ 86,32
016202	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 104,00
TOTAL Material:					R\$ 190,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 31,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,84
VALOR:					198,16

CPU3387 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I08987	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.170,34
TOTAL Material:					R\$ 2.170,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,28
VALOR:					2.201,62

CPU3161 CORRENTE GALVANIZADA (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I04686	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 17,89
TOTAL Material:					R\$ 17,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,76
VALOR:					25,65

CPU3388 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. (UN)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,30000000	R\$ 68,97
93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	2,70000000	R\$ 282,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 782,58
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
07901	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRESSORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 123.000,00
TOTAL Material:					R\$ 123.000,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	R\$ 31,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,00000000	R\$ 30,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,00000000	R\$ 21,72

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
			EMOP	2026/01	-	-	
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
			IOPES	2025/12	157,27%	-	
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
			SCO	2026/01	-	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1.611,63		
VALOR:					125.394,21		

CPU3389 CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,30000000	R\$ 68,97	R\$ 20,69
93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,00000000	R\$ 68,97	R\$ 68,97
93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	2,70000000	R\$ 282,18	R\$ 761,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 851,55
Material						
07632	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DEVACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 79.000,00	R\$ 79.000,00
TOTAL Material:						R\$ 79.000,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	R\$ 31,37	R\$ 282,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,00000000	R\$ 30,41	R\$ 547,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,00000000	R\$ 21,72	R\$ 781,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.611,63
VALOR:						81.463,18

CPU3390 PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
088196	PLATAFORMA ELEVATORIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA ACO PINTADA 1100x1400x1300mm ESTRUTURA PERFIS TUBULAR DE ACO REVEST EM VIDRO TRANSLUCIDO, 01 ENTRADA, 2 A 4M, LINHA SOFTY, RD ELEVADORES	Composições	UN	1,00000000	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00
TOTAL Material:						R\$ 34.500,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	81,76000000	R\$ 22,64	R\$ 1.851,05
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	81,76000000	R\$ 23,40	R\$ 1.913,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3.764,23
VALOR:						38.264,23

CPU2674 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	GOINFRA CIVIL	m	1,00000000	R\$ 695,03	R\$ 695,03
TOTAL Material:						R\$ 695,03
VALOR:						695,03

COMP-46652833 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - OUT/2025 (T)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-41959699	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE - OUT/2025	Composições	T	1,00000000	R\$ 3.011,77	R\$ 3.011,77
TOTAL Material:						R\$ 3.011,77
VALOR:						3.011,77

COM-91876483 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019 (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
				IOPES	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023			SINAPI	CHI	0,00481260	R\$ 68,89	R\$ 0,33	
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023			SINAPI	CHP	0,00037740	R\$ 279,19	R\$ 0,11	
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,00358590	R\$ 39,33	R\$ 0,14	
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHP	0,00160420	R\$ 125,30	R\$ 0,20	
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,00377460	R\$ 4,68	R\$ 0,02	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHP	0,00188730	R\$ 9,31	R\$ 0,02	
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 0,82		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00519010	R\$ 21,72	R\$ 0,11	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 0,11		
VALOR:							0,93		
COMP-12875740 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C - OUT/2025 (T)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-11917928	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C - OUT/2025			Composições	T	1,00000000	R\$ 4.226,74	R\$ 4.226,74	
TOTAL Material:							R\$ 4.226,74		
VALOR:							4.226,74		
COMP-24491743 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019 (M3)									
Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 279,53	R\$ 12,97	
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017			SINAPI	CHI	0,09900000	R\$ 87,48	R\$ 8,66	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017			SINAPI	CHP	0,04190000	R\$ 218,35	R\$ 9,15	
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016			SINAPI	CHI	0,06070000	R\$ 81,21	R\$ 4,93	
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016			SINAPI	CHP	0,08050000	R\$ 232,91	R\$ 18,75	
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017			SINAPI	CHI	0,10710000	R\$ 43,80	R\$ 4,69	
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017			SINAPI	CHP	0,03410000	R\$ 133,63	R\$ 4,56	
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014			SINAPI	CHI	0,09490000	R\$ 143,84	R\$ 13,65	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014			SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 382,53	R\$ 17,75	
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 95,11		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,14397210	R\$ 24,46	R\$ 27,98	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 27,98		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPES	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
COM-73151542	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P (T)	Composições	T	1,00000000	R\$ 208,05	R\$ 208,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 208,05
					VALOR:	331,14

COMP-28963529 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - OUT/2025 (T)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-82281906	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE - OUT/2025	Composições	T	1,00000000	R\$ 4.460,00
					TOTAL Material: R\$ 4.460,00
					VALOR: 4.460,00

COM-86828813 SARJETA EM CONCRETO PREPARO MECÂNICO, MOLDADO IN LOCO, FCK=20 MPA, 0,13X0,10X0,12 M (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 120,00
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 4,11
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06700000	R\$ 20,42
					TOTAL Material: R\$ 3,39
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 25,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 21,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 23,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03970000	R\$ 503,81
					TOTAL Serviço: R\$ 20,00
					VALOR: 46,57

CP-25291200 Guarita com banheiro (m2)					
Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-25291200	Guarita com banheiro	Composições	m2	1,00000000	R\$ 1.933,90
					TOTAL Geral: R\$ 1.933,90
					VALOR: 1.933,90

CPU2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS (m²)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,14000000	R\$ 23,90
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 16,94
					TOTAL Material: R\$ 4,20
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 8,69
					VALOR: 12,89

CP-92726-39734559 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12700000	R\$ 0,56
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,04400000	R\$ 1,46
					TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,13
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
								GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
								IOPES		2025/12		157,27%		-	
								ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
								SCO		2026/01		-		-	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
								SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
								SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
								SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
								SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
								Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
00001524		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)				SINAPI		M3		1,10300000		R\$ 582,98		R\$ 643,03	
										TOTAL Material:		R\$ 643,03			
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,08500000		R\$ 25,33		R\$ 2,15	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,51200000		R\$ 25,88		R\$ 13,25	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,58600000		R\$ 21,72		R\$ 12,73	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,13			
										VALOR:		671,29			
CP-93182-27203014 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)															
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00002692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				SINAPI		L		0,00600000		R\$ 9,24		R\$ 0,06	
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM				SINAPI		UN		6,00000000		R\$ 0,22		R\$ 1,32	
										TOTAL Material:		R\$ 1,38			
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,08400000		R\$ 25,88		R\$ 2,17	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,10200000		R\$ 21,72		R\$ 2,22	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,39			
Serviço						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
87294		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019				SINAPI		M3		0,00190000		R\$ 562,81		R\$ 1,07	
94970		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				SINAPI		M3		0,01800000		R\$ 503,81		R\$ 9,07	
92801		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				SINAPI		KG		0,49000000		R\$ 11,20		R\$ 5,49	
92270		FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020				SINAPI		M2		0,17000000		R\$ 141,69		R\$ 24,09	
										TOTAL Serviço:		R\$ 39,72			
										VALOR:		45,49			
CP-93196-84780706 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)															
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00002692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				SINAPI		L		0,00600000		R\$ 9,24		R\$ 0,06	
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM				SINAPI		UN		6,00000000		R\$ 0,22		R\$ 1,32	
										TOTAL Material:		R\$ 1,38			
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,37600000		R\$ 25,88		R\$ 9,73	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,18800000		R\$ 21,72		R\$ 4,08	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,81			
Serviço						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
94970		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				SINAPI		M3		0,01800000		R\$ 503,81		R\$ 9,07	
92801		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				SINAPI		KG		0,49000000		R\$ 11,20		R\$ 5,49	
92270		FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020				SINAPI		M2		0,35000000		R\$ 141,69		R\$ 49,59	
										TOTAL Serviço:		R\$ 64,15			
										VALOR:		79,34			
CP-93185-24757308 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)															
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		BDI : 24,62%		
		LOCAL:	Maceió		FORTE	VERSÃO	HORA
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 9,24	R\$ 0,06	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32	
						TOTAL Material:	R\$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 25,88	R\$ 1,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 21,72	R\$ 1,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 562,81	R\$ 1,07
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 503,81	R\$ 12,09
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,21	R\$ 8,86
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21400000	R\$ 141,69	R\$ 30,32
				TOTAL Serviço:		R\$ 52,34
				VALOR:		57,09

CP-38372020 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4" (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-38372020	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	Composições	M	1,00000000	R\$ 204,05
					TOTAL Material:
					204,05
					VALOR:
					204,05

CP-23347298 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-23347298	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 1"	Composições	M	1,00000000	R\$ 27,86
					TOTAL Material:
					27,86
					VALOR:
					27,86

CP-86156568 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-86156568	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	UN	1,00000000	R\$ 63,09
					TOTAL Material:
					63,09
					VALOR:
					63,09

CP-04561444 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1INTERRUPTOR (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-04561444	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1INTERRUPTOR	Composições	UN	1,00000000	R\$ 6,42
					TOTAL Material:
					6,42
					VALOR:
					6,42

CP-66128714 CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-66128714	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV	Composições	M	1,00000000	R\$ 154,02
					TOTAL Material:
					154,02
					VALOR:
					154,02

CP-72252-60806141 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%										
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FONTE		VERSÃO		HORA MES								
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56% 119,40%								
							EMOP		2026/01		- -								
					GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79% 115,91%										
					IOPES		2025/12		157,27% -										
					ORSE		2026/01		111,51% 69,72%										
					SCO		2026/01		- -										
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%										
					SETOP		2026/01 - Central COM		100,33% 61,06%										
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		- -										
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13% 58,59%										
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73% 98,72%										
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39% -										
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%										
00000868		CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO			SINAPI		M		1,02000000		R\$ 31,56		R\$ 32,19						
										TOTAL Material:		R\$ 32,19							
Mão de Obra com Encargos Complementares										FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,17000000		R\$ 23,15		R\$ 3,94						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI		H		0,17000000		R\$ 31,37		R\$ 5,33						
												TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,27					
												VALOR:		41,46					
CP-22034437 CRUZETA POLIMÉRICA, SEÇÃO RETANGULAR 90X112,5X2400MM (UN)																			
Material					FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL						
CP-22034437		CRUZETA POLIMÉRICA, SEÇÃO RETANGULAR 90X112,5X2400MM			Composições		UN		1,00000000		R\$ 235,89		R\$ 235,89						
												TOTAL Material:		R\$ 235,89					
												VALOR:		235,89					
CT-05058056 Conjunto motobombas para esgotos Q=128L/s H - 10m - Pot = 50 CV 1800 RPM (KSB)																			
Cotação					FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL						
CT-05058056		Conjunto motobombas para esgotos Q=128L/s H - 10m - Pot = 50 CV 1800 RPM			Composições		KSB		1,00000000		R\$ 35.400,92		R\$ 35.400,92						
												TOTAL Cotação:		R\$ 35.400,92					
												VALOR:		35.400,92					

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA – SITUADA NA AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT. GRAND JARDIM II, NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			ID: 10834302
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,37	R\$ 12,37
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	R\$ 53,86	R\$ 0,18
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R\$ 61,02	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 12,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R\$ 22,35	R\$ 2,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R\$ 30,41	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,05
VALOR:						19,84

94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,61	R\$ 18,61
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 53,86	R\$ 0,25
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00550000	R\$ 61,02	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 19,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R\$ 22,35	R\$ 3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R\$ 30,41	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,25
VALOR:						26,44

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,72
Mão de Obra						
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,79
Serviço						
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						22,69

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%	
LOCAL:		Maceió				
					FORTE	VERSÃO
					HORA	MES
					EMBASE	2026 COM DESONERAÇÃO
					158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01
					-	-
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
					158,79%	115,91%
					IOPESE	2025/12
					157,27%	-
					ORSE	2026/01
					111,51%	69,72%
					SCO	2026/01
					-	-
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
					84,44%	47,48%
					SETOP	2026/01 - Central COM
					100,33%	61,06%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
					-	-
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
					100,13%	58,59%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
					136,73%	98,72%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
					105,39%	-
					Composições Próprias	PRÓPRIA
					0,00%	0,00%
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,35
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,23
					VALOR:	22,37
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,18
					VALOR:	22,64
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 7,60	R\$ 8,83
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 26,31	R\$ 0,15
					TOTAL Material:	R\$ 8,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07054110	R\$ 24,48	R\$ 1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01993550	R\$ 21,72	R\$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,15
					VALOR:	11,13
87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	MACEIÓ	MACEIÓ	MACEIÓ	MACEIÓ	MACEIÓ	MACEIÓ
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	R\$ 1,03	R\$ 3,72			
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	R\$ 5,20	R\$ 5,72			
				TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 9,44	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.981,23000000	R\$ 3,28	R\$ 6.498,43			
				TOTAL Material:				R\$ 6.498,43	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	R\$ 18,02	R\$ 85,05			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 85,05	
				VALOR:				6.592,92	
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)									
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 120,00	R\$ 139,20			
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 1,10	R\$ 128,04			
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,88	R\$ 230,46			
				TOTAL Material:				R\$ 497,70	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 21,72	R\$ 243,91			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 243,91	
				VALOR:				741,61	
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)									
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 120,00	R\$ 136,80			
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 1,10	R\$ 188,24			
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,88	R\$ 169,41			
				TOTAL Material:				R\$ 494,45	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 21,72	R\$ 241,09			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 241,09	
				VALOR:				735,54	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)									
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,38	R\$ 1,31			
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,02	R\$ 2,12			
				TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 3,43	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 120,00	R\$ 139,20			
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,10	R\$ 191,51			
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,88	R\$ 172,35			
				TOTAL Material:				R\$ 503,06	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 18,02	R\$ 81,09			

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,09
				VALOR:	587,58

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 1,60	R\$ 4,48
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 5,62	R\$ 4,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,25
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 120,00	R\$ 141,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 1,10	R\$ 173,18
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,88	R\$ 155,86
TOTAL Material:						R\$ 470,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R\$ 18,02	R\$ 65,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 21,72	R\$ 17,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,92
VALOR:						562,81

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 121,56	R\$ 114,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,88	R\$ 371,91
TOTAL Material:						R\$ 486,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 21,72	R\$ 239,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 239,35
VALOR:						725,52

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,38	R\$ 1,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 2,02	R\$ 2,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 121,56	R\$ 115,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,88	R\$ 375,31
TOTAL Material:						R\$ 490,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 18,02	R\$ 77,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 77,84
VALOR:						571,92

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPEs	2025/12	157,27%	-	
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01	-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)								
Equipamento Custo Horário			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,38	R\$ 1,09	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 2,02	R\$ 1,75	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,84	
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		SINAPI	L	19,44000000	R\$ 9,62	R\$ 187,01	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 120,00	R\$ 129,60	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,88	R\$ 427,68	
						TOTAL Material:	R\$ 744,29	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	3,75000000	R\$ 18,02	R\$ 67,57	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 67,57	
						VALOR:	814,70	
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)								
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 120,00	R\$ 150,00	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI	KG	563,59000000	R\$ 0,88	R\$ 495,95	
						TOTAL Material:	R\$ 645,95	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	11,65000000	R\$ 21,72	R\$ 253,03	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 253,03	
						VALOR:	898,98	
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)								
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 120,00	R\$ 128,40	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,88	R\$ 425,00	
						TOTAL Material:	R\$ 553,40	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	8,57000000	R\$ 21,72	R\$ 186,14	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 186,14	
						VALOR:	739,54	
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)								
Equipamento Custo Horário			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,38	R\$ 0,99	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023		SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 2,02	R\$ 1,61	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,60	
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 120,00	R\$ 128,40	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				
	LOCAL:	Maceió				
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,88 R\$ 425,65
					TOTAL Material:	R\$ 554,05
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	3,42000000	R\$ 18,02 R\$ 61,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 61,62
					VALOR:	618,27
100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	R\$ 1,60	R\$ 2,99
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	R\$ 5,62	R\$ 3,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,19
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 120,00	R\$ 128,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	R\$ 0,88	R\$ 425,67
					TOTAL Material:	R\$ 554,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	R\$ 18,02	R\$ 43,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 21,72	R\$ 16,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 60,25
					VALOR:	620,51
87296 ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,43000000	R\$ 1,60	R\$ 3,88
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,74000000	R\$ 5,62	R\$ 4,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,03
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21000000	R\$ 120,00	R\$ 145,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	181,19000000	R\$ 1,10	R\$ 199,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	135,89000000	R\$ 0,88	R\$ 119,58
					TOTAL Material:	R\$ 464,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,17000000	R\$ 18,02	R\$ 57,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76000000	R\$ 21,72	R\$ 16,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,62
					VALOR:	545,73
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,38	R\$ 1,35

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
						IOPEs		2025/12		157,27%		-			
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
						SCO		2026/01		-		-			
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023				SINAPI		CHP		1,08000000		R\$ 2,02		R\$ 2,18	
										TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 3,53	
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000367		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				SINAPI		M3		1,02000000		R\$ 121,56		R\$ 123,99	
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				SINAPI		KG		343,52000000		R\$ 0,88		R\$ 302,29	
										TOTAL Material:				R\$ 426,28	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		4,64000000		R\$ 18,02		R\$ 83,61	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 83,61	
										VALOR:				513,42	
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)															
Equipamento Custo Horário						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023				SINAPI		CHI		3,72000000		R\$ 0,38		R\$ 1,41	
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023				SINAPI		CHP		1,13000000		R\$ 2,02		R\$ 2,28	
										TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 3,69	
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				SINAPI		M3		1,36000000		R\$ 120,00		R\$ 163,20	
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				SINAPI		KG		459,85000000		R\$ 0,88		R\$ 404,66	
										TOTAL Material:				R\$ 567,86	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		4,85000000		R\$ 18,02		R\$ 87,39	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 87,39	
										VALOR:				658,94	
100490 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)															
Equipamento Custo Horário						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023				SINAPI		CHI		1,76000000		R\$ 1,60		R\$ 2,81	
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023				SINAPI		CHP		0,54000000		R\$ 5,62		R\$ 3,03	
										TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 5,84	
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				SINAPI		M3		1,16000000		R\$ 120,00		R\$ 139,20	
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				SINAPI		KG		390,16000000		R\$ 0,88		R\$ 343,34	
										TOTAL Material:				R\$ 482,54	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		2,30000000		R\$ 18,02		R\$ 41,44	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		0,71000000		R\$ 21,72		R\$ 15,42	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 56,86	
										VALOR:				545,24	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)															

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMOP	2026/01	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
							-	-	
158,79%	115,91%								
		IOPEs	2025/12		157,27%	-			
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%			
		SCO	2026/01		-	-			
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%			
		SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%			
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-			
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%			
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%			
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48	
							TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,72	
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77	
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,77	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21	
							TOTAL Serviço:	R\$ 0,21	
							VALOR:	25,70	
89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,13	R\$ 9,13	
							TOTAL Material:	R\$ 9,13	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03250000	R\$ 22,69	R\$ 0,73	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,04880000	R\$ 25,70	R\$ 1,25	
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,98	
							VALOR:	11,11	
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07	
							TOTAL Material:	R\$ 0,69	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00420000	R\$ 22,69	R\$ 0,09	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,02590000	R\$ 25,70	R\$ 0,66	
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,75	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38	
							TOTAL Serviço:	R\$ 10,38	
							VALOR:	11,82	
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,22	R\$ 0,61	
							TOTAL Material:	R\$ 1,23	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES	
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	
				EMOP		2026/01			
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO			
				IOPEs		2025/12			
				ORSE		2026/01			
				SCO		2026/01			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO			
				SETOP		2026/01 - Central COM			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO			
				Composições Próprias		PRÓPRIA			
						0,00%			
						0,00%			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,01720000	R\$ 22,69	R\$ 0,39	
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,10550000	R\$ 25,70	R\$ 2,71	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 3,10	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92799		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,97	R\$ 11,97	
				TOTAL Serviço:				R\$ 11,97	
				VALOR:				16,30	
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62	
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46	
				TOTAL Material:				R\$ 1,08	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,01360000	R\$ 22,69	R\$ 0,30	
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,08360000	R\$ 25,70	R\$ 2,14	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,44	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,94	R\$ 10,94	
				TOTAL Serviço:				R\$ 10,94	
				VALOR:				14,46	
89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)									
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,13	R\$ 9,13	
				TOTAL Material:				R\$ 9,13	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,04100000	R\$ 22,69	R\$ 0,93	
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06150000	R\$ 25,70	R\$ 1,58	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,51	
				VALOR:				11,64	
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68	
00043488		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91	
00037372		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40	
00043464		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02	
00037373		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
00037371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48	
				TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 5,60	
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040331		ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70	
				TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,70	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE

MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%					
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORNTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:		Maceió				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				
						EMOP	2026/01	-	-				
						GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				
						IOPE	2025/12	157,27%	-				
						ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				
						SCO	2026/01	-	-				
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
						SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				
						SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				
						SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				
										SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
										SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15				
							TOTAL Serviço:		R\$ 0,15				
							VALOR:		16,45				

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	R\$ 72,13	R\$ 71,15
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07316000	R\$ 288,23	R\$ 21,08
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 92,23
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 46,49	R\$ 418,41
				TOTAL Material:		R\$ 418,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91490910	R\$ 23,15	R\$ 21,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,11709090	R\$ 31,37	R\$ 129,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 150,33
				VALOR:		660,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,58
				VALOR:		23,15

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																																																															
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%																																																									
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td>119,40%</td></tr><tr><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td>115,91%</td></tr><tr><td>IOPEs</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td>-</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr><tr><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td>61,06%</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td>58,59%</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td>98,72%</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	EMOP	2026/01	-	-	GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	IOPEs	2025/12	157,27%	-	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	SCO	2026/01	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																												
EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																														
EMOP	2026/01	-	-																																																														
GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																														
IOPEs	2025/12	157,27%	-																																																														
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																														
SCO	2026/01	-	-																																																														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																														
SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																														
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																														
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																														
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																														
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																														
LOCAL:		Maceió																																																															
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48																																																										
					TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,28																																																										
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79																																																										
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,79																																																										
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28																																																										
					TOTAL Serviço:		R\$ 0,28																																																										
					VALOR:		22,35																																																										
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)																																																																	
Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68																																																										
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45																																																										
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40																																																										
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60																																																										
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11																																																										
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48																																																										
					TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,72																																																										
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79																																																										
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,79																																																										
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18																																																										
					TOTAL Serviço:		R\$ 0,18																																																										
					VALOR:		22,69																																																										
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)																																																																	
Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68																																																										
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45																																																										
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40																																																										
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60																																																										
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11																																																										
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48																																																										
					TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,72																																																										
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77																																																										
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,77																																																										
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																										
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27																																																										
					TOTAL Serviço:		R\$ 0,27																																																										
					VALOR:		25,76																																																										
S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 (m2)																																																																	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO			
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES			
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO			
				EMOP		2026/01		158,56%		119,40%	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPEs		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro			ORSE	h	1,14000000	R\$ 3,86	R\$ 4,40			
S10549	Encargos Complementares - Servente			ORSE	h	0,88000000	R\$ 3,96	R\$ 3,48			
						TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 7,88		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm			ORSE	un	40,00000000	R\$ 1,10	R\$ 44,00			
						TOTAL Material:			R\$ 44,00		
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I04750S	Pedreiro (horista)			ORSE	h	1,14000000	R\$ 20,45	R\$ 23,31			
I06111S	Servente de obras (horista)			ORSE	h	0,88000000	R\$ 15,59	R\$ 13,71			
						TOTAL Mão de Obra:			R\$ 37,02		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte			ORSE	m3	0,02520000	R\$ 612,68	R\$ 15,43			
						TOTAL Serviço:			R\$ 15,43		
						VALOR:			104,35		
S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)											
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro			ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,86	R\$ 23,16			
S10549	Encargos Complementares - Servente			ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,96	R\$ 23,76			
						TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 46,92		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/tornecedor, sem frete)			ORSE	m3	1,20000000	R\$ 129,48	R\$ 155,37			
						TOTAL Material:			R\$ 155,37		
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I04750S	Pedreiro (horista)			ORSE	h	6,00000000	R\$ 20,45	R\$ 122,70			
I06111S	Servente de obras (horista)			ORSE	h	6,00000000	R\$ 15,59	R\$ 93,54			
						TOTAL Mão de Obra:			R\$ 216,24		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte			ORSE	m3	0,30000000	R\$ 444,18	R\$ 133,25			
						TOTAL Serviço:			R\$ 133,25		
						VALOR:			551,76		
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)											
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro			ORSE	h	1,52000000	R\$ 3,86	R\$ 5,86			
S10549	Encargos Complementares - Servente			ORSE	h	0,91000000	R\$ 3,96	R\$ 3,60			
						TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 9,46		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm			ORSE	un	68,00000000	R\$ 0,70	R\$ 47,60			
						TOTAL Material:			R\$ 47,60		
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I04750S	Pedreiro (horista)			ORSE	h	1,52000000	R\$ 20,45	R\$ 31,08			
I06111S	Servente de obras (horista)			ORSE	h	0,91000000	R\$ 15,59	R\$ 14,18			
						TOTAL Mão de Obra:			R\$ 45,26		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte			ORSE	m3	0,03200000	R\$ 612,68	R\$ 19,60			
						TOTAL Serviço:			R\$ 19,60		

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				VALOR:	121,92

S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,420000000	R\$ 3,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,810000000	R\$ 3,96
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 16,50
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,000000000	R\$ 0,70
				TOTAL Material:	R\$ 91,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,420000000	R\$ 20,45
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,810000000	R\$ 15,59
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 77,69
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,079000000	R\$ 612,68
				TOTAL Serviço:	R\$ 48,40
				VALOR:	233,65

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,000000000	R\$ 3,96
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,84
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,080000000	R\$ 100,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,200000000	R\$ 0,86
				TOTAL Material:	R\$ 496,89
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,000000000	R\$ 15,59
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,36
				VALOR:	575,07

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte (m3)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,000000000	R\$ 3,96
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,84
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,080000000	R\$ 100,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,200000000	R\$ 0,86
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,000000000	R\$ 8,83
				TOTAL Material:	R\$ 673,49
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,000000000	R\$ 15,59
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,36
				VALOR:	751,67

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,000000000	R\$ 3,96
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,84

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPEs	2025/12	-
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 100,00	R\$ 108,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	300,00000000	R\$ 0,86	R\$ 258,00
					TOTAL Material:	R\$ 366,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 15,59	R\$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,36
					VALOR:	444,18

S03309 Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,96	R\$ 15,84
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,84

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 101,30	R\$ 123,18
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	148,00000000	R\$ 1,40	R\$ 207,20
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	148,00000000	R\$ 0,86	R\$ 127,28
					TOTAL Material:	R\$ 457,66

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 15,59	R\$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,36
					VALOR:	535,84

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,96	R\$ 15,84
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,84

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 101,30	R\$ 123,18
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 1,40	R\$ 254,80
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,86	R\$ 156,52
					TOTAL Material:	R\$ 534,50

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 15,59	R\$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,36
					VALOR:	612,68

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,78	R\$ 0,30
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,96	R\$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,61

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 8,43	R\$ 8,43
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 25,00	R\$ 0,50
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,36	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 9,15

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 20,45	R\$ 1,63
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 15,59	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,87
					VALOR:	12,67

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,78	R\$ 0,26
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,96	R\$ 0,27
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,53
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 7,97	R\$ 7,97
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 25,00	R\$ 0,50
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,36	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 8,69
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 20,45	R\$ 1,43
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 15,59	R\$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,52
					VALOR:	11,75

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 23,37	R\$ 4,67
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,70840000	R\$ 14,86	R\$ 10,52
					TOTAL Material:	R\$ 15,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67747000	R\$ 24,48	R\$ 16,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67250410	R\$ 25,88	R\$ 43,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66412310	R\$ 21,72	R\$ 14,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 74,28
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 739,54	R\$ 16,49
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 330,42	R\$ 330,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 346,91
					VALOR:	436,38

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 209,00	R\$ 209,00
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 30,83	R\$ 0,33
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 23,40	R\$ 0,56
					TOTAL Material:	R\$ 209,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
				EMOP	2026/01	-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPES	2025/12	157,27%	-	
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01	-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
Composições Próprias	PRÓPRIA			0,00%	0,00%			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,93691790	R\$ 24,48	R\$ 96,37		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11260720	R\$ 21,72	R\$ 24,16		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 120,53			
VALOR:					330,42			

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38
VALOR:						0,38

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Serviço:						R\$ 2,02
VALOR:						2,02

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.999,00	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,31
VALOR:						0,31

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.999,00	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.999,00	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,34
VALOR:						0,34

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 1,04	R\$ 1,30
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,30
					VALOR:	1,30

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,60
					VALOR:	1,60

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,62
					VALOR:	5,62

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 20.334,91	R\$ 1,30
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,30
					VALOR:	1,30

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 20.334,91	R\$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,30
					VALOR:	0,30

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 20.334,91	R\$ 1,42
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,42
					VALOR:	1,42

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPESE		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
Especiais				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL				
00002705		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			SINAPI	KWH	2.50000000	R\$ 1,04		R\$ 2,60			
							TOTAL Especiais:			R\$ 2,60			
							VALOR:			2,60			

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 12,21	R\$ 15,18
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,28	R\$ 0,05
						TOTAL Material:
						R\$ 15,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 23,15	R\$ 1,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 31,37	R\$ 2,38
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 4,13
						VALOR:
						19,36

102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034637	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 290,28	R\$ 290,28
						TOTAL Material:
						R\$ 290,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	R\$ 22,35	R\$ 2,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	R\$ 30,41	R\$ 3,19
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						R\$ 5,54
						VALOR:
						295,82

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
						TOTAL Encargos Complementares:
						R\$ 6,72
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
						TOTAL Mão de Obra:
						R\$ 18,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
						TOTAL Serviço:
						R\$ 0,21
						VALOR:
						25,70

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPESE	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,25 R\$ 27,25

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 27,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,39	R\$ 30,39
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,69	R\$ 11,69
				TOTAL Serviço:		R\$ 46,79
				VALOR:		74,04

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,25	R\$ 27,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 27,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,39	R\$ 30,39
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,69	R\$ 11,69
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 54,76	R\$ 54,76
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 150,73	R\$ 150,73
				TOTAL Serviço:		R\$ 252,28
				VALOR:		279,53

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 81.335,04	R\$ 4,90
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 745.573,13	R\$ 25,49
				TOTAL Equipamento:		R\$ 30,39
				VALOR:		30,39

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 81.335,04	R\$ 0,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-	
						GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
						IOPES	2025/12	157,27%	-	
						ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
						SCO	2026/01	-	-	
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
						SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
						SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
						SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
						SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 745.573,13	R\$ 4,24		
							TOTAL Equipamento:	R\$ 4,71		
							VALOR:	4,71		

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 81.335,04	R\$ 1,18	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 745.573,13	R\$ 10,51	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 11,69
						VALOR:	11,69

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 81.335,04	R\$ 6,90	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 745.573,13	R\$ 47,86	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 54,76
						VALOR:	54,76

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 6,36	R\$ 150,73	
						TOTAL Material:	R\$ 150,73
						VALOR:	150,73

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,25	R\$ 27,25	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,90	R\$ 23,90	
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72	
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23	
						TOTAL Serviço:	R\$ 36,85
						VALOR:	64,10

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,25	R\$ 27,25	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%		
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01	-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPES	2025/12	157,27%	-	
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01	-	-	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,90	R\$ 23,90
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,14	R\$ 43,14
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 86,62	R\$ 86,62
TOTAL Serviço:					R\$ 166,61	
VALOR:					193,86	

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 60.984,70	R\$ 3,67
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 591.575,65	R\$ 20,23
				TOTAL Equipamento:		R\$ 23,90
				VALOR:		23,90

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 60.984,70	R\$ 0,35
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 591.575,65	R\$ 3,37
				TOTAL Equipamento:		R\$ 3,72
				VALOR:		3,72

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 60.984,70	R\$ 0,89
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 591.575,65	R\$ 8,34
				TOTAL Equipamento:		R\$ 9,23
				VALOR:		9,23

7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 60.984,70	R\$ 5,17
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 591.575,65	R\$ 37,97
				TOTAL Equipamento:		R\$ 43,14
				VALOR:		43,14

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%							
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO							
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO							
						EMOP		2026/01							
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO							
						IOPE		2025/12							
						ORSE		2026/01							
						SCO		2026/01							
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO							
						SETOP		2026/01 - Central COM							
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO							
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO							
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO							
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO							
						Composições Próprias		PRÓPRIA							
								0,00%							
								0,00%							
7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)															
Material				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
00004221				OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500		SINAPI		L		13,62000000		R\$ 6,36		R\$ 86,62	
										TOTAL Material:		R\$ 86,62			
										VALOR:		86,62			
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)															
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
88282				MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 26,45		R\$ 26,45	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,45			
Serviço				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
91396				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 30,62		R\$ 30,62	
91398				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 4,77		R\$ 4,77	
91397				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 11,83		R\$ 11,83	
										TOTAL Serviço:		R\$ 47,22			
										VALOR:		73,67			
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)															
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
88282				MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 26,45		R\$ 26,45	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,45			
Serviço				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
91396				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 30,62		R\$ 30,62	
91398				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 4,77		R\$ 4,77	
91397				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 11,83		R\$ 11,83	
5763				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 54,26		R\$ 54,26	
53831				CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 204,53		R\$ 204,53	
										TOTAL Serviço:		R\$ 306,01			
										VALOR:		332,46			
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)															
Equipamento				FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
00037758				CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		SINAPI		UN		0,00003430		R\$ 745.573,13		R\$ 25,57	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
						IOPES		2025/12		157,27%		-	
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
						SCO		2026/01		-		-	
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
00037736		TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)			SINAPI		UN	0,00005510	R\$ 91.750,00	R\$ 5,05			
									TOTAL Equipamento:		R\$ 30,62		
									VALOR:		30,62		

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 745.573,13	R\$ 4,24	
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 91.750,00	R\$ 0,53	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 4,77
						VALOR:	4,77

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 745.573,13	R\$ 10,51	
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 91.750,00	R\$ 1,32	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 11,83
						VALOR:	11,83

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 745.573,13	R\$ 47,94	
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 91.750,00	R\$ 6,32	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 54,26
						VALOR:	54,26

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 6,36	R\$ 204,53	
						TOTAL Material:	R\$ 204,53
						VALOR:	204,53

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)							
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 74,04	R\$ 1,02	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 279,53	R\$ 5,53	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-	
						GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPESE	2025/12	157,27%	-			
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%			
				SCO	2026/01	-	-			
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
5942	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 69,71	R\$ 0,73		
5940	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 164,85	R\$ 1,36		
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 8,64		
						VALOR:		8,64		

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,35
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,87	R\$ 17,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:						R\$ 0,26
VALOR:						24,48

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,35
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						25,33

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,68

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,21	R\$ 6,21
TOTAL Serviço:						R\$ 8,48
VALOR:						31,16
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 17,019,08	R\$ 0,90
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,90
VALOR:						0,90
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 17,019,08	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,24
VALOR:						0,24
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 17,019,08	R\$ 1,13
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,13
VALOR:						1,13
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,03	R\$ 6,21
TOTAL Material:						R\$ 6,21
VALOR:						6,21
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,92
VALOR:						0,92
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPEs	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,70	R\$ 4,70	
						TOTAL Serviço:		R\$ 6,53	
						VALOR:		6,53	

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 13.734,70	R\$ 0,73
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,73
				VALOR:		0,73

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 13.734,70	R\$ 0,19
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,19
				VALOR:		0,19

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 13.734,70	R\$ 0,91
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,91
				VALOR:		0,91

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	R\$ 6,03	R\$ 4,70
				TOTAL Material:		R\$ 4,70
				VALOR:		4,70

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R\$ 0,92	R\$ 0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 6,53	R\$ 0,16
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 25,88	R\$ 1,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 21,72	R\$ 1,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,09
				VALOR:		3,28

103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,79550000	R\$ 0,56	R\$ 0,44

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



**PREFEITURA DE
MACAÍÓ**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84220000	R\$ 25,88	R\$ 47,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,68440000	R\$ 21,72	R\$ 80,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 127,69
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 503,81	R\$ 555,70
				TOTAL Serviço:		R\$ 555,70
				VALOR:		684,47

102474 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,72760000	R\$ 0,38	R\$ 0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,77170000	R\$ 2,02	R\$ 1,55

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82100000	R\$ 120,00	R\$ 98,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	278,60630000	R\$ 0,88	R\$ 245,17
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58470000	R\$ 304,11	R\$ 177,81
				TOTAL Material:		R\$ 521,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49930000	R\$ 18,02	R\$ 27,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37500000	R\$ 21,72	R\$ 51,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 78,59
				VALOR:		601,91

102481 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,63880000	R\$ 1,60	R\$ 1,02
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,67750000	R\$ 5,62	R\$ 3,80

Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75530000	R\$ 120,00	R\$ 90,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	335,21410000	R\$ 0,88	R\$ 294,98
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,60010000	R\$ 304,11	R\$ 182,49
				TOTAL Material:		R\$ 568,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31630000	R\$ 18,02	R\$ 23,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,09000000	R\$ 21,72	R\$ 45,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 69,10

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				VALOR:	642,02

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,38	R\$ 0,29
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 2,02	R\$ 1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,95
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 120,00	R\$ 90,69
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,88	R\$ 284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 92,51	R\$ 54,32
TOTAL Material:						R\$ 429,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 18,02	R\$ 28,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 21,72	R\$ 55,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 83,93
VALOR:						515,11

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,60	R\$ 0,99
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 5,62	R\$ 3,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,68
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 120,00	R\$ 91,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,88	R\$ 286,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 92,51	R\$ 54,69
TOTAL Material:						R\$ 432,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 18,02	R\$ 23,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 21,72	R\$ 44,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,01
VALOR:						503,81

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,60	R\$ 0,97
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,62	R\$ 3,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,58
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



**PREFEITURA DE
MACAÍÓ**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 18,02	R\$ 22,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 21,72	R\$ 42,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 65,50
				VALOR:		533,77

94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,60	R\$ 0,96
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 5,62	R\$ 3,58
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 4,54

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 120,00	R\$ 85,42
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,88	R\$ 344,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 92,51	R\$ 54,83
				TOTAL Material:		R\$ 484,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 18,02	R\$ 22,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 21,72	R\$ 42,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 64,98
				VALOR:		553,99

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 120,00	R\$ 102,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,88	R\$ 192,65
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 92,51	R\$ 55,23
				TOTAL Material:		R\$ 350,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 21,72	R\$ 136,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 136,52
				VALOR:		486,85

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,09	R\$ 7,09
				TOTAL Material:		R\$ 7,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 23,15	R\$ 4,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,37	R\$ 5,84

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPESE	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,15
VALOR:					17,24

96977 CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 66,22
TOTAL Material:					R\$ 69,53
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 23,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 31,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,79
VALOR:					71,32

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08
TOTAL Serviço:					R\$ 0,47
VALOR:					0,47

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,74
TOTAL Serviço:					R\$ 9,71
VALOR:					9,71

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 6.023,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,38
Material					
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 261,20
TOTAL Material:					R\$ 0,01
VALOR:					0,39

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%		
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		
						EMOP		2026/01		
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		
				IOPESE		2025/12		158,79%		
				ORSE		2026/01		157,27%		
				SCO		2026/01		111,51%		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		69,72%		
				SETOP		2026/01 - Central COM		-		
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		84,44%		
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		47,48%		
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,33%		
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		61,06%		
				Composições Próprias		PRÓPRIA		-		
								0,00%		
								0,00%		
00011280		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO			SINAPI		UN		0,00001480	
									R\$ 6.023,06	
									R\$ 0,08	
							TOTAL Equipamento:		R\$ 0,08	
							VALOR:		0,08	

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 6.023,06	R\$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,48
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 261,20	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,50

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 6,03	R\$ 8,74
					TOTAL Material:	R\$ 8,74
					VALOR:	8,74

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 9,13	R\$ 10,13
					TOTAL Material:	R\$ 10,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 22,69	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 25,70	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,25
					VALOR:	10,38

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,91	R\$ 8,78
					TOTAL Material:	R\$ 8,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	R\$ 22,69	R\$ 0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R\$ 25,70	R\$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,13
					VALOR:	8,91

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,91	R\$ 8,78
					TOTAL Material:	R\$ 8,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 25,70	R\$ 0,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,06
					VALOR:	8,84

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,64	R\$ 9,24
				TOTAL Material:		R\$ 9,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 22,69	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 25,70	R\$ 1,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,70
				VALOR:		10,94

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA : BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada							
		LOCAL:		Maceió							
				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
				EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPEs		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,79	R\$ 0,18
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,18
				VALOR:		0,18

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 15,79	R\$ 0,23
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,23
				VALOR:		0,23

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,79	R\$ 0,18
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,18
				VALOR:		0,18

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,77	R\$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,21
				VALOR:		0,21

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 10,70	R\$ 0,15
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,15
				VALOR:		0,15

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 15,79	R\$ 0,58
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,58
				VALOR:		0,58

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 15,79	R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,28
				VALOR:		0,28

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,79	R\$ 0,18
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,18
				VALOR:		0,18

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,77	R\$ 0,27
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,27

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
			FONTES	VERSÃO	HORA MES
			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
			EMOP	2026/01	- -
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
			IOPEs	2025/12	157,27% -
			ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
			SCO	2026/01	- -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
					VALOR: 0,27

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,77	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	0,21

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 17,87	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
					VALOR:	0,26

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,77	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 23,71	R\$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,88
					VALOR:	0,88

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	R\$ 26,69	R\$ 0,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,82
					VALOR:	0,82

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 23,71	R\$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,42
					VALOR:	0,42

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 23,71	R\$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,50
					VALOR:	0,50

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 131,56	R\$ 1,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,94
					VALOR:	1,94

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
								GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
								IOPES		2025/12		157,27%		-	
								ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
								SCO		2026/01		-		-	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
00012873		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)				SINAPI		H		0,02120000		R\$ 19,17		R\$ 0,40	
										TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,40	
										VALOR:				0,40	

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 15,81	R\$ 0,08
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,08
				VALOR:		0,08

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,21	R\$ 0,26
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,26
				VALOR:		0,26

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,77	R\$ 0,27
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,27
				VALOR:		0,27

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02765000	R\$ 23,65	R\$ 0,65
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,65
				VALOR:		0,65

100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	R\$ 20,07	R\$ 0,61
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,61
				VALOR:		0,61

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,24	R\$ 0,17
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,17
				VALOR:		0,17

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 19,37	R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,28
				VALOR:		0,28

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECHANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	R\$ 16,13	R\$ 0,49
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,49
				VALOR:		0,49

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			
		LOCAL:		Maceió			
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPES	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 21,55	R\$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 20,75	R\$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 23,25	R\$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,38
					VALOR:	0,38

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 12,32	R\$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,77	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	0,21

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 14,20	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 16,45	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
					VALOR:	0,26

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 30,11	R\$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,25
					VALOR:	0,25

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 16,89	R\$ 0,19

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,19
				VALOR:	0,19

95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044500	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 16,89	R\$ 0,14
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,14
				VALOR:		0,14

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 16,89	R\$ 0,14
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,14
				VALOR:		0,14

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 17,89	R\$ 0,14
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,14
				VALOR:		0,14

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 30,11	R\$ 0,25
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,25
				VALOR:		0,25

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 18,77	R\$ 0,39
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,39
				VALOR:		0,39

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,77	R\$ 0,27
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,27
				VALOR:		0,27

95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 18,77	R\$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,09
				VALOR:		0,09

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,63	R\$ 0,23
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,23
				VALOR:		0,23

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%	119,40%	
				EMOP	2026/01		-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%	
				IOPESE	2025/12		157,27%	-	
				ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01		-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%	
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-					
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%					
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%					
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-					
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)			SINAPI	H	0,02120000	R\$ 14,74	R\$ 0,31	
							TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,31
							VALOR:		0,31

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,43	R\$ 0,24
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,24
				VALOR:		0,24

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,53	R\$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,21
				VALOR:		0,21

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 16,89	R\$ 0,19
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,19
				VALOR:		0,19

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 14,26	R\$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,21
				VALOR:		0,21

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,81	R\$ 4,81
				TOTAL Material:		R\$ 4,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 23,15	R\$ 7,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 31,37	R\$ 10,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,87
				VALOR:		22,68

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
				TOTAL Material:		R\$ 3,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 23,15	R\$ 7,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 31,37	R\$ 10,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,87
				VALOR:		21,12

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)						
--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
				IOPEs	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10550		Encargos Complementares - Pedreiro		ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,86	R\$ 0,38	
S10549		Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,96	R\$ 0,39	
				TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 0,77		
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S		Pedreiro (horista)		ORSE	h	0,10000000	R\$ 20,45	R\$ 2,04	
I06111S		Servente de obras (horista)		ORSE	h	0,10000000	R\$ 15,59	R\$ 1,55	
				TOTAL Mão de Obra:			R\$ 3,59		
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903		Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte		ORSE	m3	0,00500000	R\$ 575,07	R\$ 2,87	
				TOTAL Serviço:			R\$ 2,87		
				VALOR:			7,23		
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)									
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549		Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,96	R\$ 23,76	
				TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 23,76		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00367S		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		ORSE	m3	0,94300000	R\$ 101,30	R\$ 95,52	
I01379S		Cimento portland composto cp ii-32		ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,86	R\$ 219,30	
I04721S		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete		ORSE	m3	0,20900000	R\$ 137,75	R\$ 28,78	
I04718S		Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete		ORSE	m3	0,62700000	R\$ 138,48	R\$ 86,82	
				TOTAL Material:			R\$ 430,42		
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S		Servente de obras (horista)		ORSE	h	6,00000000	R\$ 15,59	R\$ 93,54	
				TOTAL Mão de Obra:			R\$ 93,54		
				VALOR:			547,68		
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)									
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00124		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento		ORSE	m3	1,00000000	R\$ 547,68	R\$ 547,68	
S07692		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura		ORSE	m3	1,00000000	R\$ 53,49	R\$ 53,49	
				TOTAL Serviço:			R\$ 601,17		
				VALOR:			601,20		
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)									
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00125		Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento		ORSE	m3	1,00000000	R\$ 577,32	R\$ 577,32	
S07692		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura		ORSE	m3	1,00000000	R\$ 53,49	R\$ 53,49	
				TOTAL Serviço:			R\$ 630,81		
				VALOR:			630,84		
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)									
Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549		Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,96	R\$ 23,76	
				TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 23,76		
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00367S		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		ORSE	m3	0,91300000	R\$ 101,30	R\$ 92,48	


**PREFEITURA DE
MACEIÓ**

Mão de Obra

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO. PESO DE 78 KG. 4 PÁS. MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 5.5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023 (CHP)

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5.5 HP - DEPRECIACÃO, AF 05/2023 (H)

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO PESO DE 78 KG. 4 PÁS. MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5.5 HP. - JUROS. AF. 05/2023 (H)

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO, AE, 05/2023 /HU

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,03	R\$ 8,68
TOTAL Material:						R\$ 8,68
VALOR:						8,68
91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038109	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,21	R\$ 108,21
TOTAL Material:						R\$ 108,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 23,15	R\$ 5,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 31,37	R\$ 7,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,64
VALOR:						120,85
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,91	R\$ 75,91
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,19	R\$ 6,57
TOTAL Material:						R\$ 82,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 23,15	R\$ 12,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 31,37	R\$ 16,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,87
VALOR:						111,35
S08495 Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08809	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	ORSE	kg	0,35500000	R\$ 10,50	R\$ 3,72
I08810	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	ORSE	kg	0,10500000	R\$ 10,50	R\$ 1,10
I08811	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	ORSE	m	0,18000000	R\$ 18,47	R\$ 3,32
TOTAL Material:						R\$ 8,14
VALOR:						8,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 23,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,71

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,88
					VALOR:	31,37

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 9,73	R\$ 9,89
					TOTAL Material:	R\$ 9,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 23,15	R\$ 4,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 31,37	R\$ 6,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,73
					VALOR:	20,62

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,69	R\$ 26,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,69
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,82
					VALOR:	34,29

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,28
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 23,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	Maceió	HORA		MES	
			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
			IOPESE	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
			TOTAL Serviço:	R\$ 0,42		
			VALOR:	30,41		

90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
						TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,03
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 23,71
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 23,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
						TOTAL Serviço: R\$ 0,50
						VALOR: 30,24

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,52	R\$ 42,52
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,65	R\$ 0,05
						TOTAL Material: R\$ 42,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 30,41	R\$ 4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 21,72	R\$ 1,04
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,67
						VALOR: 48,24

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,65	R\$ 0,05
						TOTAL Material: R\$ 5,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 30,41	R\$ 4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 21,72	R\$ 1,04
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,67
						VALOR: 10,83

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO			
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES			
				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
				EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPEs		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,40		R\$ 1,40	
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,02		R\$ 0,02	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,11		R\$ 0,11	
								TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,11	
Mão de Obra				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 131,56		R\$ 131,56	
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 131,56	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,94		R\$ 1,94	
								TOTAL Serviço:		R\$ 1,94	
								VALOR:		138,61	
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)											
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 24,58		R\$ 24,58	
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 24,58	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 47,45		R\$ 47,45	
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 12,54		R\$ 12,54	
								TOTAL Serviço:		R\$ 59,99	
								VALOR:		84,57	
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)											
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 24,58		R\$ 24,58	
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 24,58	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 47,45		R\$ 47,45	
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 12,54		R\$ 12,54	
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 59,31		R\$ 59,31	
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000		R\$ 68,49		R\$ 68,49	
								TOTAL Serviço:		R\$ 187,79	
								VALOR:		212,37	
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)											
Equipamento				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP			SINAPI	UN	0,00005600		R\$ 847.385,85		R\$ 47,45	
								TOTAL Equipamento:		R\$ 47,45	
								VALOR:		47,45	
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)											
Equipamento				FORTE	UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP			SINAPI	UN	0,00001480		R\$ 847.385,85		R\$ 12,54	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
			FORTE	VERSÃO	HORA MES
		EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
		EMOP	2026	0/1	- -
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO 158,79% 115,91%
		IOPEs	2025	/12	- -
		ORSE	2026	0/1	111,51% 69,72%
		SCO	2026	0/1	- -
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SETOP	2026	0/1 - Central COM	100,33% 61,06%
		SICRO NOVO	2025	/10	COM DESONERAÇÃO - -
		SINAPI	2026	0/1	COM DESONERAÇÃO 100,13% 58,59%
		SIURB	2025	/07	COM DESONERAÇÃO 136,73% 98,72%
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39% -
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00% 0,00%
TOTAL Equipamento:					R\$ 12,54
VALOR:					12,54

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 847.385,85	R\$ 59,31
TOTAL Equipamento:						R\$ 59,31
VALOR:						59,31

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	R\$ 6,36	R\$ 68,49
TOTAL Material:						R\$ 68,49
VALOR:						68,49

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 21,72	R\$ 85,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 85,91
VALOR:						85,91

91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,45	R\$ 26,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,43	R\$ 27,43
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,32	R\$ 4,32
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,69	R\$ 10,69
TOTAL Serviço:						R\$ 42,44
VALOR:						68,89

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,45	R\$ 26,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,43	R\$ 27,43
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,32	R\$ 4,32

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-		
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
				IOPEs	2025/12	157,27%	-		
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
				SCO	2026/01	-	-		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,69	R\$ 10,69	
83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,77	R\$ 45,77	
91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 164,53	R\$ 164,53	
						TOTAL Serviço:		R\$ 252,74	
						VALOR:		279,19	

91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 538.803,38	R\$ 18,48
00036484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	SINAPI	UN	0,00003200	R\$ 279.744,94	R\$ 8,95
					TOTAL Equipamento:	R\$ 27,43
					VALOR:	27,43

91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 538.803,38	R\$ 3,07
00036484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	SINAPI	UN	0,00000450	R\$ 279.744,94	R\$ 1,25
					TOTAL Equipamento:	R\$ 4,32
					VALOR:	4,32

91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 538.803,38	R\$ 7,59
00036484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	SINAPI	UN	0,00001110	R\$ 279.744,94	R\$ 3,10
					TOTAL Equipamento:	R\$ 10,69
					VALOR:	10,69

83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 538.803,38	R\$ 34,59
00036484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 279.744,94	R\$ 11,18
					TOTAL Equipamento:	R\$ 45,77
					VALOR:	45,77

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				
	LOCAL:	Maceió				
91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	25,87000000	R\$ 6,36	R\$ 164,53
					TOTAL Material:	R\$ 164,53
					VALOR:	164,53

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,95	R\$ 0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 45,00	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,70
					VALOR:	3,78

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 21,30	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,10	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 979,65	R\$ 0,09
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 36,00	R\$ 0,00

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,81
VALOR:						3,90

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,00
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 140,00	R\$ 0,02
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,72
VALOR:						3,81

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,85	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 92,70	R\$ 0,03
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 49,00	R\$ 0,02
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 34,80	R\$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 27,49	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%	119,40%	
				EMOP	2026/01		-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%	115,91%	
				IOPEs	2025/12		157,27%	-	
				ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01		-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM		100,33%	61,06%	
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO		-	-					
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%	58,59%					
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%	98,72%					
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-					
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			
I02378	Vale transporte			ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29	
						TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,80	
						VALOR:		3,91	

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,90	R\$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 319,90	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,73
				VALOR:		3,86

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,90	R\$ 0,00
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R\$ 269,00	R\$ 0,02
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,82	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 26,93	R\$ 0,12

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%	
LOCAL:		Maceió				
					FORTE	VERSÃO
					HORA	MES
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO
					EMOP	2026/01
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
					IOPESE	2025/12
					ORSE	2026/01
					SCO	2026/01
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
					SETOP	2026/01 - Central COM
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
					Composições Próprias	PRÓPRIA
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	R\$ 26,00	R\$ 0,05
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 11,98	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,94
					VALOR:	4,05

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,95	R\$ 0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 45,00	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,70
					VALOR:	3,78

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 175,45	R\$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPES		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo		ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05						
I04728	Talhadeira chata 10"		ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00						
I02378	Vale transporte		ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42						
							TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,86				
							VALOR:		3,96				

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,96	R\$ 11,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,88
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 15,59	R\$ 46,77
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,77
					VALOR:	58,62

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	R\$ 22,78	R\$ 2,00
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	R\$ 24,25	R\$ 0,53
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,53
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 106,55	R\$ 14,49
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	R\$ 11,75	R\$ 27,51
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R\$ 23,40	R\$ 0,28
					TOTAL Material:	R\$ 42,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R\$ 22,37	R\$ 0,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 25,33	R\$ 2,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,81
					VALOR:	47,62

101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01800000	R\$ 22,78	R\$ 0,41
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00400000	R\$ 24,25	R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,50
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,19600000	R\$ 11,75	R\$ 2,30
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 23,40	R\$ 0,30
00004448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00600000	R\$ 31,13	R\$ 31,31
					TOTAL Material:	R\$ 33,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R\$ 22,37	R\$ 0,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 25,33	R\$ 1,26

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,52
VALOR:					35,93

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 22,78	R\$ 0,68
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 24,25	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,84
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 11,75	R\$ 15,39
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 23,40	R\$ 0,53
TOTAL Material:						R\$ 15,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 22,37	R\$ 0,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 25,33	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,76
VALOR:						19,52

101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14300000	R\$ 22,78	R\$ 3,25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04100000	R\$ 24,25	R\$ 0,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,24
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,08300000	R\$ 26,21	R\$ 2,17
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,35100000	R\$ 4,11	R\$ 30,21
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,64200000	R\$ 20,42	R\$ 135,62
TOTAL Material:						R\$ 168,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18400000	R\$ 22,37	R\$ 4,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91900000	R\$ 25,33	R\$ 23,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,38
VALOR:						199,62

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 22,78	R\$ 0,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 24,25	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,62
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 62,92	R\$ 66,06

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

				TOTAL Material:		R\$ 66,06
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 22,37	R\$ 0,11
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 25,33	R\$ 0,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,23
				VALOR:		66,91

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01040000	R\$ 22,78	R\$ 0,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 24,25	R\$ 0,07
		TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,85500000	R\$ 20,42	R\$ 78,71
		TOTAL Material:				R\$ 78,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 22,37	R\$ 0,06
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 25,33	R\$ 0,07
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 0,13
		VALOR:				79,14

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 22,78	R\$ 5,80
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 24,25	R\$ 1,52
		TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 7,32
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 62,92	R\$ 84,06
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 11,75	R\$ 27,11
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 23,40	R\$ 4,86
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 4,11	R\$ 37,96
		TOTAL Material:				R\$ 153,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,37	R\$ 5,59
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 25,33	R\$ 29,88
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 35,47
		VALOR:				196,78

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 22,78	R\$ 4,57

Página 1151

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 22,37	R\$ 4,51
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 25,33	R\$ 23,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,58
VALOR:						140,52

100382 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01260000	R\$ 20,32	R\$ 0,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00620000	R\$ 21,35	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,38
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55555560	R\$ 9,90	R\$ 5,50
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	R\$ 23,40	R\$ 2,80
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22222220	R\$ 20,94	R\$ 4,65
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07407410	R\$ 26,16	R\$ 1,93
TOTAL Material:						R\$ 14,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09385170	R\$ 22,37	R\$ 2,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13505550	R\$ 25,33	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,51
VALOR:						20,77

92562 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,00000000	R\$ 15,75	R\$ 110,25
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	PAR	1,00000000	R\$ 137,58	R\$ 137,58
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SEÇÃO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,52	R\$ 32,52
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 21,61	R\$ 86,44
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 23,40	R\$ 58,50
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 3,74	R\$ 11,22
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 13,99	R\$ 41,97
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,50000000	R\$ 20,94	R\$ 240,81
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 26,16	R\$ 287,76
TOTAL Material:						R\$ 1.007,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,69917390	R\$ 22,37	R\$ 127,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,51702620	R\$ 25,33	R\$ 519,69

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 647,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 633,19	R\$ 633,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 633,19
					VALOR:	2.287,42

96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19800000	R\$ 22,78	R\$ 4,51
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04900000	R\$ 24,25	R\$ 1,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 5,69
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,24	R\$ 0,15
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,24400000	R\$ 11,75	R\$ 26,36
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 23,85	R\$ 2,26
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 28,88	R\$ 1,53
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,02700000	R\$ 4,11	R\$ 8,33
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,20800000	R\$ 19,49	R\$ 82,01
					TOTAL Material:	R\$ 120,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 22,37	R\$ 12,34
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35500000	R\$ 25,33	R\$ 34,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,66
					VALOR:	172,99

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 22,78	R\$ 1,20
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 24,25	R\$ 0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,51
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,24	R\$ 0,15
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 11,75	R\$ 7,10
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 23,85	R\$ 0,62
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 28,88	R\$ 1,53
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	R\$ 4,11	R\$ 2,24
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	R\$ 19,49	R\$ 22,10
					TOTAL Material:	R\$ 33,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 22,37	R\$ 10,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 25,33	R\$ 27,55

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%					
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Maceió	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%			
			EMOP		2026/01		-		-			
			GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
			IOPES		2025/12		157,27%		-			
			ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
			SCO		2026/01		-		-			
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
			SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
			SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
			SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
			SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,22						
VALOR:						73,47						

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINGOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 138,75	R\$ 138,75
TOTAL Material:						R\$ 138,75
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45280150	R\$ 24,48	R\$ 35,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41057430	R\$ 21,72	R\$ 8,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,47
VALOR:						183,22

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 1,79	R\$ 3,19
TOTAL Material:						R\$ 3,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 22,35	R\$ 1,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 30,41	R\$ 6,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,49
VALOR:						10,68

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R\$ 22,35	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R\$ 30,41	R\$ 2,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,51
VALOR:						4,51

102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	R\$ 22,35	R\$ 2,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	R\$ 30,41	R\$ 2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,10
VALOR:						5,10

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 (m2)						
Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,33300000	R\$ 3,90	R\$ 5,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,96	R\$ 5,94
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,13
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 25,00	R\$ 3,75
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,58400000	R\$ 44,17	R\$ 25,79

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
LOCAL:		Maceió		IOPES		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	I	0,02000000	R\$ 8,12	R\$ 0,16							
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	R\$ 6,69	R\$ 20,51							
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 16,04	R\$ 0,40							
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 16,35	R\$ 1,63							
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	2,72200000	R\$ 6,12	R\$ 16,65							
I06193S	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,30600000	R\$ 15,19	R\$ 4,64							
						TOTAL Material:	R\$ 73,53						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL							
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,33300000	R\$ 20,45	R\$ 27,25							
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 15,59	R\$ 23,38							
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,63						
						VALOR:	135,35						

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,90	R\$ 5,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,96	R\$ 5,94
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,79
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 25,00	R\$ 3,75
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R\$ 44,17	R\$ 24,29
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	I	0,01500000	R\$ 8,12	R\$ 0,12
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 6,69	R\$ 3,34
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 17,10	R\$ 5,13
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	2,00000000	R\$ 6,12	R\$ 12,24
					TOTAL Material:	R\$ 48,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 20,45	R\$ 30,67
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 15,59	R\$ 23,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,05
					VALOR:	114,75

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	R\$ 3,90	R\$ 5,46
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	R\$ 3,96	R\$ 5,54
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 25,00	R\$ 3,75
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,37000000	R\$ 44,17	R\$ 16,34
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	I	0,01500000	R\$ 8,12	R\$ 0,12
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	R\$ 6,69	R\$ 2,20
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 17,10	R\$ 5,13
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	1,33000000	R\$ 6,12	R\$ 8,13
					TOTAL Material:	R\$ 35,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,40000000	R\$ 20,45	R\$ 28,63

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :			BDI : 24,62%				
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
							EMOP		2026/01		-		-	
							GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
					IOPES		2025/12		157,27%		-			
					ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
					SCO		2026/01		-		-			
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
					SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
I06111S		Servente de obras (horista)			ORSE		h		1,40000000		R\$ 15,59		R\$ 21,82	
										TOTAL Mão de Obra:		R\$ 50,45		
										VALOR:		97,16		

5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,51	R\$ 2,51
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
TOTAL Serviço:						R\$ 3,20
VALOR:						3,20

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,51	R\$ 2,51
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
TOTAL Serviço:						R\$ 4,94
VALOR:						4,94

53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003318	GRADE DE DISCOS MECÂNICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00005140	R\$ 49.000,00	R\$ 2,51
TOTAL Equipamento:						R\$ 2,51
VALOR:						2,51

87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003318	GRADE DE DISCOS MECÂNICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 49.000,00	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,69
VALOR:						0,69

53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003318	GRADE DE DISCOS MECÂNICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 49.000,00	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,74
VALOR:						1,74

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,38	R\$ 0,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 2,02	R\$ 2,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,42
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 121,56	R\$ 76,60



**PREFEITURA DE
MACEIÓ**

Mão de Obra com Encargos Complementares	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	R\$ 25,88	R\$ 125,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	R\$ 21,72	R\$ 70,18

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	R\$ 25,88	R\$ 191,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	R\$ 21,72	R\$ 107,36

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	R\$ 25,88	R\$ 214,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	R\$ 21,72	R\$ 120,14

95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 (CHI)					
Serviço	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	H	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09	
95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	H	1,00000000	R\$ 3,91	R\$ 3,91	

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95874	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
95869	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,91	R\$ 3,91
95870	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,90	R\$ 9,90
95871	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 290,27	R\$ 290,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 315,17
					VALOR:	315,17
95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 277.367,84	R\$ 11,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 11,09
					VALOR:	11,09
95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 277.367,84	R\$ 3,91
					TOTAL Equipamento:	R\$ 3,91
					VALOR:	3,91
95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 277.367,84	R\$ 9,90
					TOTAL Equipamento:	R\$ 9,90
					VALOR:	9,90
95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	45,64000000	R\$ 6,36	R\$ 290,27
					TOTAL Material:	R\$ 290,27
					VALOR:	290,27
93428 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,94	R\$ 6,94
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,38
					VALOR:	9,38
93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,94	R\$ 6,94
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,44	R\$ 2,44

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,19	R\$ 6,19
93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 170,38	R\$ 170,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 185,95
					VALOR:	185,95

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 173.533,15	R\$ 6,94
					TOTAL Equipamento:	R\$ 6,94
					VALOR:	6,94

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 173.533,15	R\$ 2,44
					TOTAL Equipamento:	R\$ 2,44
					VALOR:	2,44

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 173.533,15	R\$ 6,19
					TOTAL Equipamento:	R\$ 6,19
					VALOR:	6,19

93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,79000000	R\$ 6,36	R\$ 170,38
					TOTAL Material:	R\$ 170,38
					VALOR:	170,38

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,03	R\$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,03
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
					VALOR:	20,32

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,03	R\$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,03
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-	
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
			IOPES	2025/12	157,27%	-	
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
			SCO	2026/01	-	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05	
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22	
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81	
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,32	
				VALOR:		21,35	

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 3.781,91	R\$ 0,24
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,24
				VALOR:		0,24

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.781,91	R\$ 0,05
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,05
				VALOR:		0,05

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.781,91	R\$ 0,22
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,22
				VALOR:		0,22

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 1,04	R\$ 0,81
				TOTAL Especiais:		R\$ 0,81
				VALOR:		0,81

89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,31
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,21	R\$ 52,21
89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,44	R\$ 7,44
89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,40	R\$ 18,40
					TOTAL Serviço:		R\$ 78,05
					VALOR:		100,36

89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página 1161

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				
		IOPESE	2025/12	157,27%	-				
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				
		SCO	2026/01	-	-				
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
93403 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)									
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,23	R\$ 29,23	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 29,23	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,96	R\$ 25,96	
93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96	
93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
						TOTAL Serviço:		R\$ 39,74	
						VALOR:		68,97	
93402 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)									
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,23	R\$ 29,23	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 29,23	
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,96	R\$ 25,96	
93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96	
93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,12	R\$ 45,12	
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 168,09	R\$ 168,09	
						TOTAL Serviço:		R\$ 252,95	
						VALOR:		282,18	
93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)									
Equipamento				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 591.575,65	R\$ 20,29	
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)			SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 102.997,07	R\$ 5,67	
						TOTAL Equipamento:		R\$ 25,96	
						VALOR:		25,96	
93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)									

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió				MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%
				EMOP	2026/01	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%
				IOPEs	2025/12	157,27%
				ORSE	2026/01	111,51%
				SCO	2026/01	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
						0,00%
Equipamento				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			SINAPI	UN	0,00000570
						R\$ 591.575,65
						R\$ 3,37
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)			SINAPI	UN	0,00000580
						R\$ 102.997,07
						R\$ 0,59
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,96
VALOR:						3,96
93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			SINAPI	UN	0,00001410
						R\$ 591.575,65
						R\$ 8,34
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)			SINAPI	UN	0,00001440
						R\$ 102.997,07
						R\$ 1,48
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,82
VALOR:						9,82
93400 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			SINAPI	UN	0,00006430
						R\$ 591.575,65
						R\$ 38,03
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)			SINAPI	UN	0,00006890
						R\$ 102.997,07
						R\$ 7,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 45,12
VALOR:						45,12
93401 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500			SINAPI	L	26,43000000
						R\$ 6,36
						R\$ 168,09
TOTAL Material:						R\$ 168,09
VALOR:						168,09
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000
						R\$ 29,23
						R\$ 29,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,23
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000
						R\$ 28,27
						R\$ 28,27
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015			SINAPI	H	1,00000000
						R\$ 4,21
						R\$ 4,21
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000
						R\$ 10,42
						R\$ 10,42
TOTAL Serviço:						R\$ 42,90

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					VALOR:
					72,13

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 29,23	R\$ 29,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,23

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 28,27	R\$ 28,27
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 4,21	R\$ 4,21
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 10,42	R\$ 10,42
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 48,01	R\$ 48,01
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 168,09	R\$ 168,09
TOTAL Serviço:						R\$ 259,00
VALOR:						288,23

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 591.575,65	R\$ 20,29
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 144.875,00	R\$ 7,98
TOTAL Equipamento:						R\$ 28,27
VALOR:						28,27

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 591.575,65	R\$ 3,37
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 144.875,00	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,21
VALOR:						4,21

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 591.575,65	R\$ 8,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :			BDI : 24,62%		
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA MES	
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56% 119,40%	
							EMOP		2026/01		- -	
							GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79% 115,91%	
							IOPES		2025/12		157,27% -	
							ORSE		2026/01		111,51% 69,72%	
							SCO		2026/01		- -	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
							SETOP		2026/01 - Central COM		100,33% 61,06%	
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		- -			
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13% 58,59%			
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73% 98,72%			
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39% -			
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%			
00003363		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)			SINAPI		UN	0,00001440	R\$ 144.875,00	R\$ 2,08		
								TOTAL Equipamento:		R\$ 10,42		
								VALOR:		10,42		

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 591.575,65	R\$ 38,03
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 144.875,00	R\$ 9,98
TOTAL Equipamento:						R\$ 48,01
VALOR:						48,01

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 6,36	R\$ 168,09
TOTAL Material:						R\$ 168,09
VALOR:						168,09

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,57	R\$ 68,57
TOTAL Material:						R\$ 68,57
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 23,15	R\$ 8,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 31,37	R\$ 12,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,15
VALOR:						89,72

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,72
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,17	R\$ 19,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,17
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Serviço:						R\$ 0,40

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
			EMOP	2026/01	-	-	
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
			IOPESE	2025/12	157,27%	-	
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
			SCO	2026/01	-	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALOR:					26,29		

96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,63640000	R\$ 0,25	R\$ 1,90
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,02930000	R\$ 9,45	R\$ 9,72
TOTAL Material:						R\$ 11,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 21,01	R\$ 1,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	R\$ 21,72	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,85
VALOR:						13,47

92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,17462410	R\$ 100,36	R\$ 17,52
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,08639850	R\$ 215,14	R\$ 18,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 36,10
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	R\$ 49,35	R\$ 1,97
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	R\$ 23,40	R\$ 26,32
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 20,94	R\$ 188,46
TOTAL Material:						R\$ 216,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97822020	R\$ 22,37	R\$ 88,99
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,50254850	R\$ 25,33	R\$ 291,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 380,34
VALOR:						633,19

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,89	R\$ 26,89
TOTAL Material:						R\$ 26,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 23,15	R\$ 9,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 31,37	R\$ 12,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,91
VALOR:						48,80

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,66	R\$ 12,66
TOTAL Material:						R\$ 12,66

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
				EMOP	2026/01	-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPEs	2025/12	157,27%	-	
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01	-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
SP Obras				200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 23,15	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 31,37	R\$ 9,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,27
VALOR:						29,93

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 12,66	R\$ 25,32
				TOTAL Material:		R\$ 25,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 23,15	R\$ 13,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 31,37	R\$ 17,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 31,18
				VALOR:		56,50

91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 12,66	R\$ 37,98
				TOTAL Material:		R\$ 37,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 23,15	R\$ 19,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 31,37	R\$ 25,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 45,03
				VALOR:		83,01

91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 12,66	R\$ 25,32
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
				TOTAL Material:		R\$ 35,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 23,15	R\$ 17,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 31,37	R\$ 23,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 40,39
				VALOR:		75,43

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
				TOTAL Material:		R\$ 9,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 23,15	R\$ 5,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 31,37	R\$ 7,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,64
				VALOR:		22,36

91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página 1168

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,03
VALOR:					5,94

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 53,86	R\$ 0,50
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 1,97	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 61,02	R\$ 0,67
TOTAL Material:						R\$ 3,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	R\$ 22,35	R\$ 1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	R\$ 30,41	R\$ 2,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,95
VALOR:						7,56

100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,77	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 10,21	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,34
Material						
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	R\$ 92,51	R\$ 55,04
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	R\$ 93,00	R\$ 55,33
TOTAL Material:						R\$ 110,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	R\$ 25,88	R\$ 40,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	R\$ 21,72	R\$ 13,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,63
VALOR:						165,34

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,77	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 10,21	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,34
Material						
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 93,00	R\$ 128,34
TOTAL Material:						R\$ 128,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	R\$ 25,88	R\$ 50,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	R\$ 21,72	R\$ 16,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,86
VALOR:						195,54

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				
	LOCAL:	Maceió				
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,67	R\$ 98,67
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 17,56	R\$ 35,12
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 123,67	R\$ 3,75
TOTAL Material:						R\$ 137,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 30,41	R\$ 11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 21,72	R\$ 4,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,85
VALOR:						153,39
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Material:						R\$ 1,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 23,15	R\$ 5,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 31,37	R\$ 6,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,93
VALOR:						13,23
S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,78	R\$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,90	R\$ 1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,86	R\$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,96	R\$ 6,41
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 20,45	R\$ 3,68
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,45	R\$ 7,36
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,45	R\$ 7,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 15,59	R\$ 25,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,65
VALOR:						53,49
S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,78	R\$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,90	R\$ 1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,86	R\$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,96	R\$ 6,41
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 20,45	R\$ 3,68
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,45	R\$ 7,36
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 20,45	R\$ 7,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 15,59	R\$ 25,25

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		DATA :	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,65
				VALOR:	53,49

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:
					R\$ 6,35
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,21
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 18,21
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:
					R\$ 0,26
					VALOR:
					24,82

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:
					R\$ 6,72
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 18,77
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27
					TOTAL Serviço:
					R\$ 0,27
					VALOR:
					25,76

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :				BDI : 24,62%												
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO		HORA		MES										
		LOCAL:		Maceió			EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%										
					EMOP		2026/01		-		-												
					GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%												
					IOPEs		2025/12		157,27%		-												
					ORSE		2026/01		111,51%		69,72%												
					SCO		2026/01		-		-												
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%												
					SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%												
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-												
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%												
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%												
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-												
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%												
00037371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,48		R\$ 0,48										
							TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 6,78												
Mão de Obra														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00034794		MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 23,65		R\$ 23,65										
							TOTAL Mão de Obra:				R\$ 23,65												
Serviço														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
100298		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,65		R\$ 0,65										
							TOTAL Serviço:				R\$ 0,65												
							VALOR:				31,08												
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)																							
Serviço														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88387		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,84		R\$ 0,84										
88389		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,19		R\$ 0,19										
							TOTAL Serviço:				R\$ 1,03												
							VALOR:				1,03												
88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)																							
Serviço														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88387		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,84		R\$ 0,84										
88389		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,19		R\$ 0,19										
88390		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,92		R\$ 0,92										
88391		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 3,25		R\$ 3,25										
							TOTAL Serviço:				R\$ 5,20												
							VALOR:				5,20												
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)																							
Equipamento														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00037544		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV			SINAPI		UN		0,00006400		R\$ 13.249,77		R\$ 0,84										
							TOTAL Equipamento:				R\$ 0,84												
							VALOR:				0,84												
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)																							
Equipamento														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00037544		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV			SINAPI		UN		0,00001480		R\$ 13.249,77		R\$ 0,19										
							TOTAL Equipamento:				R\$ 0,19												
							VALOR:				0,19												
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)																							
Equipamento														FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00037544		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV			SINAPI		UN		0,00007000		R\$ 13.249,77		R\$ 0,92										
							TOTAL Equipamento:				R\$ 0,92												
							VALOR:				0,92												

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	R\$ 1,04	R\$ 3,25
				TOTAL Especiais:		R\$ 3,25
				VALOR:		3,25

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,37	R\$ 19,37
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,28
				VALOR:		25,25

100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,07	R\$ 20,07
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,61
				VALOR:		27,46

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
--	--------------------------------	----------

		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,24
--	--	--------------------	-----------

		TOTAL Serviço:	R\$ 0,17
--	--	----------------	----------

[illegible]

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48

TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,78
--------------------------------	--	----------

		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,13
--	--	--------------------	-----------

		TOTAL Serviço:	R\$ 0,49
--	--	----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55460000	R\$ 21,01	R\$ 11,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10580000	R\$ 21,72	R\$ 2,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,94
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730000	R\$ 13,28	R\$ 2,22
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,22
				VALOR:		16,16

[illegible]

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPESE	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 35,96
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,60	R\$ 47,60
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
				TOTAL Serviço:		R\$ 64,37
				VALOR:		100,33

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,96	R\$ 35,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 35,96
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,60	R\$ 47,60
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 76,51	R\$ 76,51
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 88,97	R\$ 88,97
				TOTAL Serviço:		R\$ 229,85
				VALOR:		265,81

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 1.190.000,00	R\$ 47,60
				TOTAL Equipamento:		R\$ 47,60
				VALOR:		47,60

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 1.190.000,00	R\$ 16,77
				TOTAL Equipamento:		R\$ 16,77
				VALOR:		16,77

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 1.190.000,00	R\$ 76,51
				TOTAL Equipamento:		R\$ 76,51
				VALOR:		76,51

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	R\$ 6,36	R\$ 88,97
				TOTAL Material:		R\$ 88,97
				VALOR:		88,97

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
			DATA :		
			FORTE	VERSÃO	HORA MES
			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
			EMOP	2026/01	- -
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
			IOPEs	2025/12	157,27% -
			ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
			SCO	2026/01	- -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02 R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11 R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48 R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,55 R\$ 21,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,55
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10 R\$ 0,10
TOTAL Serviço:					R\$ 0,10
VALOR:					27,25

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02 R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11 R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48 R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,75 R\$ 20,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10 R\$ 0,10
TOTAL Serviço:					R\$ 0,10
VALOR:					26,45

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02 R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11 R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48 R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,60

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,25	R\$ 23,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,38
					VALOR:	29,23
S02995 Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100055	Unidade de Serviço padrão Energisa	ORSE	us	1,12000000	R\$ 15,14	R\$ 16,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 16,95
					VALOR:	16,96
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,32	R\$ 12,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,32
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,10
					VALOR:	18,02
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO					
		LOCAL:		Maceió				HORA		MES					
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%			
						EMOP		2026/01		-		-			
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
						IOPES		2025/12		157,27%		-			
						ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
						SCO		2026/01		-		-			
						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
						SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
						SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
						SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
						SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,21		R\$ 0,21	
										TOTAL Serviço:		R\$ 0,21			
										VALOR:		24,58			

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:
					R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,20
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 14,20
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço:
					R\$ 0,23
					VALOR:
					20,03

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:
					R\$ 5,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,45
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 16,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:
					R\$ 0,26
					VALOR:
					22,31

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%	
LOCAL:		Maceió				
					FORNecedor	PREÇO
					VERSÃO	MES
					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO
					EMOP	2026/01
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO
					IOPEs	2025/12
					ORSE	2026/01
					SCO	2026/01
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
					SETOP	2026/01 - Central COM
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO
					Composições Próprias	PROPRIA
						0,00%
						0,00%
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,11	R\$ 30,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,11
Serviço						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	35,96
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,89	R\$ 16,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,89
Serviço						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,19
					VALOR:	22,68
88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044500	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,89	R\$ 16,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,89
Serviço						
		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%						
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORNTE		VERSÃO						
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO						
						EMOP		2026/01						
						GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO						
				IOPES		2025/12		158,56%		119,40%				
				ORSE		2026/01		157,27%		-				
				SCO		2026/01		111,51%		69,72%				
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		-		-				
				SETOP		2026/01 - Central COM		84,44%		47,48%				
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		100,33%		61,06%				
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		-		-				
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%				
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%				
				Composições Próprias		PRÓPRIA		105,39%		-				
								0,00%		0,00%				
95365		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,14		R\$ 0,14	
										TOTAL Serviço:		R\$ 0,14		
										VALOR:		22,63		

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02 R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11 R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48 R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,60
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,89 R\$ 16,89
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,89
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14 R\$ 0,14
					TOTAL Serviço: R\$ 0,14
					VALOR: 22,63

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02 R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11 R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48 R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,60
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,89 R\$ 17,89
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,89
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14 R\$ 0,14
					TOTAL Serviço: R\$ 0,14
					VALOR: 23,63

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68 R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91 R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40 R\$ 1,40

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FONTE		VERSÃO			
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES			
				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
				EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
				IOPEs		2025/12		157,27%		-	
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
				SCO		2026/01		-		-	
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
00043464		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,02	
00037373		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,11	
00037371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 0,48	
								TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,60	
Mão de Obra				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
00004233				OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 30,11	
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 30,11	
Serviço				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
95367				CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 0,25	
								TOTAL Serviço:		R\$ 0,25	
								VALOR:		35,96	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)											
Encargos Complementares				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
00037370				ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 2,68	
00043489				EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 1,45	
00037372				EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 1,40	
00043465				FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 0,60	
00037373				SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 0,11	
00037371				TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 0,48	
								TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,72	
Mão de Obra				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
00004750				PEDREIRO (HORISTA)		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 18,77	
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,77	
Serviço				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
95371				CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H		1,00000000	
										R\$ 0,39	
								TOTAL Serviço:		R\$ 0,39	
								VALOR:		25,88	
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)											
Equipamento Custo Horário				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
91693				SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		SINAPI		CHI		3,42710000	
										R\$ 22,78	
91692				SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		SINAPI		CHP		0,88010000	
										R\$ 24,25	
90587				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHI		18,09170000	
										R\$ 0,56	
90586				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHP		6,63500000	
										R\$ 1,46	
								TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 119,21	
Material				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	
00043677				CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM		SINAPI		M2		13,05140000	
										R\$ 78,06	
00043682				CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM		SINAPI		M2		0,60740000	
										R\$ 23,93	
00002692				DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		SINAPI		L		0,06670000	
										R\$ 9,24	
								TOTAL Material:		R\$ 1.018,79	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
			EMOP	2026/01	- -
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
			IOPEs	2025/12	157,27% -
			ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
			SCO	2026/01	- -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO. SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	R\$ 9,66	R\$ 57,96
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	R\$ 25,91	R\$ 55,12

	TOTAL Material:	R\$ 1.147,01
--	-----------------	--------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	R\$ 22,37	R\$ 96,35
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	R\$ 24,48	R\$ 527,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R\$ 25,88	R\$ 821,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R\$ 21,72	R\$ 689,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2.135,04
--	--	--------------

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,2000000	R\$ 533,77	R\$ 640,52

				TOTAL Serviço:	R\$ 640,52
--	--	--	--	----------------	------------

VALOR:	4.041,78

97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09710000	R\$ 22,78	R\$ 2,21
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08940000	R\$ 24,25	R\$ 2,16
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,08100000	R\$ 0,56	R\$ 1,16
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,76320000	R\$ 1,46	R\$ 1,11

				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,64
--	--	--	--	----------------------------------	----------

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,75830000	R\$ 62,92	R\$ 47,71
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03340000	R\$ 9,24	R\$ 0,30
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,18540000	R\$ 439,92	R\$ 81,56
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06010000	R\$ 25,91	R\$ 1,55
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,83160000	R\$ 4,11	R\$ 11,63

	TOTAL Material:	R\$ 142,75
--	-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18650000	R\$ 22,37	R\$ 4,17
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93260000	R\$ 24,48	R\$ 22,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,31680000	R\$ 25,88	R\$ 163,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,31680000	R\$ 21,72	R\$ 137,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 327,67
--	--	------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	31,73180000	R\$ 14,46	R\$ 458,84
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 553,99	R\$ 611,05

					TOTAL Serviço:		R\$ 1.069,89
--	--	--	--	--	----------------	--	--------------

	VALOR:	1.546,95

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada				
	LOCAL:	Maceió				
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 22,78	R\$ 9,62
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 24,25	R\$ 7,59
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R\$ 0,56	R\$ 7,15
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R\$ 1,46	R\$ 6,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 31,20
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 62,92	R\$ 82,50
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 9,24	R\$ 0,52
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 25,91	R\$ 6,78
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 4,11	R\$ 18,40
TOTAL Material:						R\$ 108,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 22,37	R\$ 16,45
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 24,48	R\$ 90,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 25,88	R\$ 582,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 21,72	R\$ 488,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.177,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 16,30	R\$ 471,67
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 553,99	R\$ 664,78
TOTAL Serviço:						R\$ 1.136,45
VALOR:						2.453,20
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,30
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						27,34

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 35,27	R\$ 11,48
TOTAL Material:						R\$ 11,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 27,34	R\$ 12,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,38
VALOR:						23,86
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 10,27	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,07
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 540,00	R\$ 43,95
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMIENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 11,84	R\$ 47,36
TOTAL Material:						R\$ 91,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R\$ 25,88	R\$ 2,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04660000	R\$ 21,72	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,90
VALOR:						95,28
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,77
VALOR:						0,77
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,68	R\$ 8,68
TOTAL Serviço:						R\$ 10,21
VALOR:						10,21
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 11.530,18	R\$ 0,61

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPESE	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,61
				VALOR:	0,61

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 11.530,18
					R\$ 0,16
					TOTAL Equipamento:
					R\$ 0,16
					VALOR:
					0,16

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 11.530,18
					R\$ 0,76
					TOTAL Equipamento:
					R\$ 0,76
					VALOR:
					0,76

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,03
					R\$ 8,68
					TOTAL Material:
					R\$ 8,68
					VALOR:
					8,68

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08
					R\$ 1,58
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,09
					R\$ 45,27
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08
					R\$ 1,58
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 227,11
					R\$ 227,11
					TOTAL Material:
					R\$ 275,54
Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24197760	R\$ 24,48
					R\$ 54,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360240	R\$ 21,72
					R\$ 13,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 68,64
					VALOR:
					344,18

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08
					R\$ 1,58
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,09
					R\$ 45,27
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08
					R\$ 1,58
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 301,97
					R\$ 301,97
					TOTAL Material:
					R\$ 350,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
				EMOP	2026/01	-	-	
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
				IOPES	2025/12	157,27%	-	
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
				SCO	2026/01	-	-	
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,43347720	R\$ 24,48	R\$ 59,57		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68772180	R\$ 21,72	R\$ 14,93		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 74,50			
VALOR:					424,90			

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00626000	R\$ 31,16 R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04866500	R\$ 25,88 R\$ 1,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08405800	R\$ 21,72 R\$ 1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,07
VALOR:					3,26

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 (M3)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12520000	R\$ 31,16 R\$ 3,90
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,35171100	R\$ 57,60 R\$ 20,25
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,21102700	R\$ 144,50 R\$ 30,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 54,64
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 106,80 R\$ 117,48
TOTAL Material:					R\$ 117,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61901200	R\$ 25,88 R\$ 16,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06920200	R\$ 21,72 R\$ 23,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,24
VALOR:					211,36

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00675300	R\$ 31,16 R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11091900	R\$ 25,88 R\$ 2,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19158700	R\$ 21,72 R\$ 4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,03
VALOR:					7,24

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 (M3)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				SINAPI		CHP		0,13505000		R\$ 31,16		R\$ 4,20	
										TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 4,20	
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				SINAPI		M3		1,10000000		R\$ 120,00		R\$ 132,00	
										TOTAL Material:				R\$ 132,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		1,78439000		R\$ 25,88		R\$ 46,18	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		3,08212900		R\$ 21,72		R\$ 66,94	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 113,12	
										VALOR:				249,32	
CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)															
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
H.08.000.031658		Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente				SP Obras		UN		1,00000000		R\$ 507,65		R\$ 507,65	
										TOTAL Material:				R\$ 507,65	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		1,50000000		R\$ 22,69		R\$ 34,04	
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		1,50000000		R\$ 27,58		R\$ 41,37	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 75,41	
										VALOR:				583,06	
S02322 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (m2)															
Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
S10553		Encargos Complementares - Pintor				ORSE		h		0,40000000		R\$ 4,05		R\$ 1,62	
S10549		Encargos Complementares - Servente				ORSE		h		0,20000000		R\$ 3,96		R\$ 0,79	
										TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 2,41	
Material						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I07342S		Tinta mineral impermeavel em po, branca				ORSE		kg		0,33000000		R\$ 3,89		R\$ 1,28	
										TOTAL Material:				R\$ 1,28	
Mão de Obra						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
I04783S		Pintor (horista)				ORSE		h		0,40000000		R\$ 20,45		R\$ 8,18	
I06111S		Servente de obras (horista)				ORSE		h		0,20000000		R\$ 15,59		R\$ 3,11	
										TOTAL Mão de Obra:				R\$ 11,29	
										VALOR:				14,96	
5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)															
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88301		OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		1,00000000		R\$ 22,63		R\$ 22,63	
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 22,63	
Serviço						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
89128		PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				SINAPI		H		1,00000000		R\$ 37,24		R\$ 37,24	
89129		PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014				SINAPI		H		1,00000000		R\$ 9,84		R\$ 9,84	
										TOTAL Serviço:				R\$ 47,08	
										VALOR:				69,71	
5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)															
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
								GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
								IOPEs		2025/12		157,27%		-	
								ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
								SCO		2026/01		-		-	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
SETOP								2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
SICRO NOVO								2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%									
SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%									
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-									
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%									
88301		OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI		H		1,00000000		R\$ 22,63		R\$ 22,63	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,24	R\$ 37,24
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 46,55	R\$ 46,55
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 48,59	R\$ 48,59
				TOTAL Serviço:		R\$ 142,22
				VALOR:		164,85

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 665.000,00	R\$ 37,24
				TOTAL Equipamento:		R\$ 37,24
				VALOR:		37,24

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 665.000,00	R\$ 9,84
				TOTAL Equipamento:		R\$ 9,84
				VALOR:		9,84

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 665.000,00	R\$ 46,55
				TOTAL Equipamento:		R\$ 46,55
				VALOR:		46,55

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014						
(H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,64000000	R\$ 6,36	R\$ 48,59
				TOTAL Material:		R\$ 48,59
				VALOR:		48,59

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Maceió		HORA		MES	
						EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	
				EMOP		2026/01			
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO			
				IOPES		2025/12			
				ORSE		2026/01			
				SCO		2026/01			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO			
				SETOP		2026/01 - Central COM			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO			
				Composições Próprias		PRÓPRIA			
						0,00%			
						0,00%			
00037371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI		H			
						1,00000000			
						R\$ 0,48			
						R\$ 0,48			
						TOTAL Encargos Complementares:			
						R\$ 5,60			
Mão de Obra				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
00004759				CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)		1,00000000			
						R\$ 18,77			
						R\$ 18,77			
						TOTAL Mão de Obra:			
						R\$ 18,77			
Serviço				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
95376				CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		1,00000000			
						R\$ 0,09			
						R\$ 0,09			
						TOTAL Serviço:			
						R\$ 0,09			
						VALOR:			
						24,46			
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)									
Material				FORTE		UNID			
				SINAPI		UN			
00020080				ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		0,04000000			
						R\$ 17,58			
						R\$ 0,70			
00038383				LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		0,00800000			
						R\$ 1,97			
						R\$ 0,01			
00011674				REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO		1,00000000			
						R\$ 19,26			
						R\$ 19,26			
00020083				SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		0,00950000			
						R\$ 61,02			
						R\$ 0,57			
						TOTAL Material:			
						R\$ 20,54			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
88248				AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,07950000			
						R\$ 22,35			
						R\$ 1,77			
88267				ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,07950000			
						R\$ 30,41			
						R\$ 2,41			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
						R\$ 4,18			
						VALOR:			
						24,72			
94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)									
Material				FORTE		UNID			
				SINAPI		UN			
00020080				ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		0,04000000			
						R\$ 17,58			
						R\$ 0,70			
00038383				LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		0,00800000			
						R\$ 1,97			
						R\$ 0,01			
00011675				REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO		1,00000000			
						R\$ 30,58			
						R\$ 30,58			
00020083				SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		0,00950000			
						R\$ 61,02			
						R\$ 0,57			
						TOTAL Material:			
						R\$ 31,86			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
88248				AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,07950000			
						R\$ 22,35			
						R\$ 1,77			
88267				ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,07950000			
						R\$ 30,41			
						R\$ 2,41			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
						R\$ 4,18			
						VALOR:			
						36,04			
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)									
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
88294				OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,00000000			
						R\$ 24,58			
						R\$ 24,58			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
						R\$ 24,58			
Serviço				FORTE		UNID			
				SINAPI		H			
88857				RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		1,00000000			
						R\$ 26,12			
						R\$ 26,12			
88858				RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014		1,00000000			
						R\$ 6,90			
						R\$ 6,90			

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%		
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01	-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPESE	2025/12	157,27%	-	
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01	-	-	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
		TOTAL Serviço:				R\$ 33,02
		VALOR:				57,60

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,58
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 54,25
TOTAL Serviço:					R\$ 119,92
VALOR:					144,50

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 466.463,38
TOTAL Equipamento:					R\$ 26,12
VALOR:					26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 466.463,38
TOTAL Equipamento:					R\$ 6,90
VALOR:					6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 466.463,38
TOTAL Equipamento:					R\$ 32,65
VALOR:					32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE

MACEIÓ

OBRA:

Policlínica - DESONERADA

DESCRIÇÃO:

Policlínica Desonerada

LOCAL:

Maceió

DATA :

BDI : 24,62%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
EMOP	2026/01	-	-
GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
IOPES	2025/12	157,27%	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SCO	2026/01	-	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUN METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 6,36	R\$ 54,25
TOTAL Material:						R\$ 54,25
VALOR:						54,25

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,35	R\$ 50,35
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
				TOTAL Serviço:		R\$ 63,85
				VALOR:		87,48

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,35	R\$ 50,35
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 63,01	R\$ 63,01
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 67,86	R\$ 67,86
				TOTAL Serviço:	R\$ 194,72	
				VALOR:	218,35	

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 944.749,59	R\$ 50,35
				TOTAL Equipamento:		R\$ 50,35
				VALOR:		50,35

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 944.749,59	R\$ 13,50
				TOTAL Equipamento:		R\$ 13,50
				VALOR:		13,50

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPEs	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M			SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 944.749,59	R\$ 63,01	
						TOTAL Equipamento:		R\$ 63,01	
						VALOR:		63,01	

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,67000000	R\$ 6,36	R\$ 67,86
				TOTAL Material:		R\$ 67,86
				VALOR:		67,86

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF_11/2016		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,40	R\$ 45,40
95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
					TOTAL Serviço:		R\$ 57,58
					VALOR:		81,21

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,40	R\$ 45,40
95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
95629	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 56,81	R\$ 56,81
95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 94,89	R\$ 94,89
					TOTAL Serviço:	R\$ 209,28
					VALOR:	232,91

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF_11/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 851.857,18	R\$ 45,40
				TOTAL Equipamento:		R\$ 45,40
				VALOR:		45,40

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
				EMOP	2026/01	-	-		
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
		IOPEs	2025/12	157,27%	-				
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				
		SCO	2026/01	-	-				
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M		SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 851.857,18		R\$ 12,18	
					TOTAL Equipamento:		R\$ 12,18		
					VALOR:		12,18		

95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 851.857,18	R\$ 56,81
				TOTAL Equipamento:		R\$ 56,81
				VALOR:		56,81

95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	14,92000000	R\$ 6,36	R\$ 94,89
					TOTAL Material:	R\$ 94,89
					VALOR:	94,89

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,35	R\$ 30,35
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,14	R\$ 8,14
					TOTAL Serviço:		R\$ 38,49
					VALOR:		62,12

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,35	R\$ 30,35
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,14	R\$ 8,14
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,98	R\$ 37,98
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 60,73	R\$ 60,73
				TOTAL Serviço:		R\$ 137,20
				VALOR:		160,83

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
		LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
					EMOP	2026/01	- -
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
					IOPESE	2025/12	157,27% -
					ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
					SCO	2026/01	- -
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
					SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 569.472,64	R\$ 30,35	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 30,35
						VALOR:	30,35

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 569.472,64	R\$ 8,14
				TOTAL Equipamento:		R\$ 8,14
				VALOR:		8,14

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 569.472,64	R\$ 37,98
				TOTAL Equipamento:		R\$ 37,98
				VALOR:		37,98

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R\$ 6,36	R\$ 60,73
				TOTAL Material:		R\$ 60,73
				VALOR:		60,73

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,55	R\$ 31,55
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
				TOTAL Serviço:		R\$ 40,07
				VALOR:		63,70

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,55	R\$ 31,55
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES <table><tr><td>OBRA:</td><td>Policlínica - DESONERADA</td><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="3">BDI : 24,62%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>Policlínica Desonerada</td><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td colspan="2">MES</td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>Maceió</td><td>EMBASA</td><td>2026 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,56%</td><td colspan="2">119,40%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMOP</td><td>2026/01</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GOINFRA CIVIL</td><td>T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>158,79%</td><td colspan="2">115,91%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IOPEs</td><td>2025/12</td><td>157,27%</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORSE</td><td>2026/01</td><td>111,51%</td><td colspan="2">69,72%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SCO</td><td>2026/01</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td colspan="2">47,48%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SETOP</td><td>2026/01 - Central COM</td><td>100,33%</td><td colspan="2">61,06%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SINAPI</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>100,13%</td><td colspan="2">58,59%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIURB</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>136,73%</td><td colspan="2">98,72%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP Obras</td><td>200 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td colspan="2">0,00%</td></tr></table>							OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%			DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%				EMOP	2026/01	-	-				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%				IOPEs	2025/12	157,27%	-				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%				SCO	2026/01	-	-				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%																																																																																																											
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																																																																										
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%																																																																																																										
		EMOP	2026/01	-	-																																																																																																										
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%																																																																																																										
		IOPEs	2025/12	157,27%	-																																																																																																										
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%																																																																																																										
		SCO	2026/01	-	-																																																																																																										
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																																																																										
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%																																																																																																										
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																																																																										
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%																																																																																																										
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%																																																																																																										
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																																																																										
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																										
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,49	R\$ 39,49																																																																																																									
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 60,73	R\$ 60,73																																																																																																									
					TOTAL Serviço:	R\$ 140,29																																																																																																									
					VALOR:	163,92																																																																																																									
73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016 (H)																																																																																																															
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 592.078,81	R\$ 31,55																																																																																																									
					TOTAL Equipamento:	R\$ 31,55																																																																																																									
					VALOR:	31,55																																																																																																									
73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)																																																																																																															
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 592.078,81	R\$ 8,52																																																																																																									
					TOTAL Equipamento:	R\$ 8,52																																																																																																									
					VALOR:	8,52																																																																																																									
5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)																																																																																																															
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 592.078,81	R\$ 39,49																																																																																																									
					TOTAL Equipamento:	R\$ 39,49																																																																																																									
					VALOR:	39,49																																																																																																									
73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)																																																																																																															
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R\$ 6,36	R\$ 60,73																																																																																																									
					TOTAL Material:	R\$ 60,73																																																																																																									
					VALOR:	60,73																																																																																																									
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)																																																																																																															
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,86	R\$ 2,31																																																																																																									
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,96	R\$ 2,37																																																																																																									
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 4,68																																																																																																									
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,45	R\$ 12,27																																																																																																									
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 15,59	R\$ 9,35																																																																																																									
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,62																																																																																																									
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R\$ 751,67	R\$ 15,03																																																																																																									
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,03																																																																																																									
					VALOR:	41,31																																																																																																									
S03314 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)																																																																																																															
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																																																																																									

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%					
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
						EMOP		2026/01		-		-	
				GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPES		2025/12		157,27%		-			
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%			
				SCO		2026/01		-		-			
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%			
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%			
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%			
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-			
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
S10550		Encargos Complementares - Pedreiro		ORSE		h		0,60000000		R\$ 3,86		R\$ 2,31	
S10549		Encargos Complementares - Servente		ORSE		h		0,60000000		R\$ 3,96		R\$ 2,37	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 20,45	R\$ 12,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 15,59	R\$ 9,35
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,62
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	R\$ 535,84	R\$ 8,03
				TOTAL Serviço:		R\$ 8,03
				VALOR:		34,32

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,10
				VALOR:		22,78

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,57
				VALOR:		24,25

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.252,51	R\$ 0,09
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,09
				VALOR:		0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
					EMOP	2026/01	-	-	
					GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
					IOPEs	2025/12	157,27%	-	
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
					SCO	2026/01	-	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
			SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
			SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)			SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.252,51	R\$ 0,01	
						TOTAL Equipamento:		R\$ 0,01	
						VALOR:		0,01	

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.252,51	R\$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,06
					VALOR:	0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,04	R\$ 1,41
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,41
					VALOR:	1,41

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,72
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,63	R\$ 20,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,23
					VALOR:	27,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,74	R\$ 14,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,74



PREFEITURA DE
MACEIÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%		
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01	-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPES	2025/12	157,27%	-	
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01	-	-	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Serviço	FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31	
VALOR:					21,72	

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,65	R\$ 0,08
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45
				TOTAL Material:		R\$ 8,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 30,41	R\$ 2,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 21,72	R\$ 0,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,13
				VALOR:		11,66

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,21	R\$ 2,21
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 8,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,43	R\$ 21,43
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,43
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,24
				VALOR:		29,69

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,12	R\$ 4,12
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
				TOTAL Material:		R\$ 6,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,15	R\$ 2,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 31,37	R\$ 4,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,97
				VALOR:		13,23

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,37	R\$ 8,37
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,50	R\$ 3,50
TOTAL Material:						R\$ 11,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,15	R\$ 3,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,37	R\$ 4,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,17
VALOR:						20,04
7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,02	R\$ 5,02
7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,27	R\$ 6,27
7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 272,60	R\$ 272,60
TOTAL Serviço:						R\$ 285,63
VALOR:						285,63
7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	SINAPI	UN	0,00003200	R\$ 156.956,93	R\$ 5,02
TOTAL Equipamento:						R\$ 5,02
VALOR:						5,02
7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	SINAPI	UN	0,00001110	R\$ 156.956,93	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,74
VALOR:						1,74
7034 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 156.956,93	R\$ 6,27
TOTAL Equipamento:						R\$ 6,27
VALOR:						6,27
7035 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	42,86230000	R\$ 6,36	R\$ 272,60
TOTAL Material:						R\$ 272,60
VALOR:						272,60
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,56	R\$ 105,36

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%		
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:		Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPEs	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R\$ 123,67	R\$ 8,68
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 568,55	R\$ 568,55
					TOTAL Material:	R\$ 682,59
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	R\$ 30,41	R\$ 53,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	R\$ 21,72	R\$ 15,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 69,23
					VALOR:	751,82
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,35
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,53	R\$ 18,53
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,53
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	25,09
94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	R\$ 20,32	R\$ 0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 21,35	R\$ 0,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,24
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	R\$ 0,26	R\$ 0,33
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	R\$ 3,94	R\$ 5,00
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	R\$ 39,19	R\$ 49,96
					TOTAL Material:	R\$ 55,29
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,72	R\$ 3,25
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 25,09	R\$ 2,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,13
					VALOR:	61,66
104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 (CHP)						
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48; CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada		FONTE VERSÃO HORA MES	
		LOCAL:		Maceió		EMBASA 2026 COM DESONERAÇÃO 158,56% 119,40%	
				EMOP 2026/01 - -			
				GOINFRA CIVIL T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO 158,79% 115,91%			
				IOPEs 2025/12 157,27% -			
				ORSE 2026/01 111,51% 69,72%			
				SCO 2026/01 - -			
				SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%			
				SETOP 2026/01 - Central COM 100,33% 61,06%			
				SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO - -			
				SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO 100,13% 58,59%			
				SIURB 2025/07 COM DESONERAÇÃO 136,73% 98,72%			
				SP Obras 200 COM DESONERAÇÃO 105,39% -			
				Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
104087	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2022		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
104088	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104089	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
104090	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,77
						VALOR:	0,77
104087 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2022 (H)							
Equipamento			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V		SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 543,10	R\$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,03	
					VALOR:	0,03	
104088 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 (H)							
Equipamento			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V		SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 543,10	R\$ 0,00
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,00	
					VALOR:	0,00	
104089 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 (H)							
Equipamento			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V		SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 543,10	R\$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,04	
					VALOR:	0,04	
104090 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 (H)							
Especiais			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		SINAPI	KWH	0,68000000	R\$ 1,04	R\$ 0,70
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,70	
					VALOR:	0,70	
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,06	R\$ 11,06
					TOTAL Material:	R\$ 11,06	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,31700000	R\$ 23,15	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,31700000	R\$ 31,37	R\$ 9,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,27	
					VALOR:	28,33	
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)							
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,65	R\$ 0,05

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA : BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FONTE VERSÃO HORA MES			
		LOCAL:		Maceió				EMBASA 2026 COM DESONERAÇÃO 158,56% 119,40%			
								EMOP 2026/01 - -			
						GOINFRA CIVIL T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO 158,79% 115,91%					
						IOPEs 2025/12 157,27% -					
						ORSE 2026/01 111,51% 69,72%					
						SCO 2026/01 - -					
						SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%					
						SETOP 2026/01 - Central COM 100,33% 61,06%					
						SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO - -					
						SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO 100,13% 58,59%					
						SIURB 2025/07 COM DESONERAÇÃO 136,73% 98,72%					
						SP Obras 200 COM DESONERAÇÃO 105,39% -					
						Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%					
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,36	R\$ 94,36		
							TOTAL Material:		R\$ 94,41		
Mão de Obra com Encargos Complementares							FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,15250000	R\$ 30,41	R\$ 4,63		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,04810000	R\$ 21,72	R\$ 1,04		
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,67		
							VALOR:		100,08		
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)											
Material					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)				SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 9,77	R\$ 0,05		
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,19	R\$ 22,19		
							TOTAL Material:		R\$ 22,24		
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,19040000	R\$ 22,35	R\$ 4,25		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,19040000	R\$ 30,41	R\$ 5,79		
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,04		
							VALOR:		32,28		
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)											
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,61180000	R\$ 21,72	R\$ 13,28		
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,28		
							VALOR:		13,28		
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)											
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68		
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68		
Serviço					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,58	R\$ 33,58		
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,79	R\$ 14,79		
							TOTAL Serviço:		R\$ 48,37		
							VALOR:		71,05		
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)											
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68		
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68		
Serviço					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,58	R\$ 33,58		
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,79	R\$ 14,79		
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 60,04	R\$ 60,04		

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			FORTE		VERSÃO	
		LOCAL:		Maceió			HORA		MES	
							EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO	
							EMOP		2026/01	
							GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	
							IOPES		2025/12	
							ORSE		2026/01	
							SCO		2026/01	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
					SETOP		2026/01 - Central COM			
					SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO			
					SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO			
					SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO			
					SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO			
					Composições Próprias		PRÓPRIA			
							0,00%		0,00%	
53817		TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI		H		1,00000000	
									R\$ 66,39	
									R\$ 66,39	
							TOTAL Serviço:		R\$ 174,80	
							VALOR:		197,48	

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 1.079.918,00	R\$ 33,58
TOTAL Equipamento:						R\$ 33,58
VALOR:						33,58

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 1.079.918,00	R\$ 14,79
TOTAL Equipamento:						R\$ 14,79
VALOR:						14,79

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 1.079.918,00	R\$ 60,04
TOTAL Equipamento:						R\$ 60,04
VALOR:						60,04

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R\$ 6,36	R\$ 66,39
TOTAL Material:						R\$ 66,39
VALOR:						66,39

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,54	R\$ 43,54
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,18	R\$ 19,18
TOTAL Serviço:						R\$ 62,72
VALOR:						85,40

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,54	R\$ 43,54

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-		
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%		
		IOPESE	2025/12	157,27%	-		
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
		SCO	2026/01	-	-		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%		
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,18	R\$ 19,18
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 77,84	R\$ 77,84	
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 99,66	R\$ 99,66	
					TOTAL Serviço:	R\$ 240,22	
					VALOR:	262,90	

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 1.400.000,00	R\$ 43,54
				TOTAL Equipamento:		R\$ 43,54
				VALOR:		43,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 1.400.000,00	R\$ 19,18
				TOTAL Equipamento:		R\$ 19,18
				VALOR:		19,18

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 1.400.000,00	R\$ 77,84
				TOTAL Equipamento:		R\$ 77,84
				VALOR:		77,84

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 6,36	R\$ 99,66
				TOTAL Material:		R\$ 99,66
				VALOR:		99,66

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,27	R\$ 43,27
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,06	R\$ 19,06
				TOTAL Serviço:		R\$ 62,33
				VALOR:		85,01

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PREFEITURA DE MACEIÓ		OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA :		BDI : 24,62%	
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	Maceió			EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
						EMOP	2026/01	-	-
						GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
						IOPEs	2025/12	157,27%	-
						ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
						SCO	2026/01	-	-
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
						SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
						SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
						SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
						SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		SINAPI	H		1,00000000		R\$ 43,27	R\$ 43,27
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 JUROS. AF_06/2014		SINAPI	H		1,00000000		R\$ 19,06	R\$ 19,06
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 MANUTENÇÃO. AF_06/2014		SINAPI	H		1,00000000		R\$ 77,36	R\$ 77,36
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		SINAPI	H		1,00000000		R\$ 112,95	R\$ 112,95
						TOTAL Serviço:			R\$ 252,64
						VALOR:			275,32

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 1.391.437,18	R\$ 43,27
				TOTAL Equipamento:		R\$ 43,27
				VALOR:		43,27

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 1.391.437,18	R\$ 19,06
				TOTAL Equipamento:		R\$ 19,06
				VALOR:		19,06

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 1.391.437,18	R\$ 77,36
				TOTAL Equipamento:		R\$ 77,36
				VALOR:		77,36

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	17,76000000	R\$ 6,36	R\$ 112,95
				TOTAL Material:		R\$ 112,95
				VALOR:		112,95

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
				TOTAL Serviço:		R\$ 21,12
				VALOR:		43,80

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió				MES
						EMBASA 2026 COM DESONERAÇÃO 158,56% 119,40%

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,22	R\$ 18,22
96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 71,61	R\$ 71,61
TOTAL Serviço:						R\$ 110,95
VALOR:						133,63

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 246.390,00	R\$ 13,13
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 66.249,99	R\$ 3,53
TOTAL Equipamento:						R\$ 16,66
VALOR:						16,66

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 246.390,00	R\$ 3,52
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 66.249,99	R\$ 0,94
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,46
VALOR:						4,46

96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005830	R\$ 246.390,00	R\$ 14,36
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00005830	R\$ 66.249,99	R\$ 3,86
TOTAL Equipamento:						R\$ 18,22
VALOR:						18,22

96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	11,26000000	R\$ 6,36	R\$ 71,61
TOTAL Material:						R\$ 71,61
VALOR:						71,61

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,13	R\$ 13,13
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,52	R\$ 3,52
TOTAL Serviço:						R\$ 16,65
VALOR:						39,33

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,13	R\$ 13,13
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,52	R\$ 3,52
5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 14,36	R\$ 14,36
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 71,61	R\$ 71,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 102,62
					VALOR:	125,30

89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 246.390,00	R\$ 13,13
					TOTAL Equipamento:	R\$ 13,13
					VALOR:	13,13

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 246.390,00	R\$ 3,52
					TOTAL Equipamento:	R\$ 3,52
					VALOR:	3,52

5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005830	R\$ 246.390,00	R\$ 14,36
					TOTAL Equipamento:	R\$ 14,36
					VALOR:	14,36

5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	11,26000000	R\$ 6,36	R\$ 71,61
					TOTAL Material:	R\$ 71,61
					VALOR:	71,61

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Maceió				MES
						EMBASA 2026 COM DESONERAÇÃO 158,56% 119,40%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,89	R\$ 16,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						22,68

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	R\$ 1,97	R\$ 0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,17	R\$ 4,37
TOTAL Material:						R\$ 4,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 22,35	R\$ 1,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 30,41	R\$ 1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,43
VALOR:						6,81

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00670000	R\$ 1,97	R\$ 0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 9,00	R\$ 9,44
TOTAL Material:						R\$ 9,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	R\$ 22,35	R\$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	R\$ 30,41	R\$ 1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,18
VALOR:						12,63

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 53,86	R\$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00960000	R\$ 1,97	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 61,02	R\$ 0,73
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
TOTAL Material:						R\$ 2,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 22,35	R\$ 1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 30,41	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,04
VALOR:						6,56

94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	R\$ 53,86	R\$ 0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01260000	R\$ 1,97	R\$ 0,02

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

					TOTAL Material:	R\$ 5,56
--	--	--	--	--	-----------------	----------

100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 (CHI)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 35,96
--	--	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,96	R\$ 35,96
-------	--	--------	---	------------	-----------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

100643	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 412,54	R\$ 412,54
--------	---	--------	---	------------	------------	------------

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00044469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 10.313.696,78	R\$ 412,54
----------	---	--------	----	------------	-------------------	------------

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00044469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 10.313.696,78	R\$ 145,42
----------	---	--------	----	------------	-------------------	------------

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00044469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 10.313.696,78	R\$ 663,17
----------	---	--------	----	------------	-------------------	------------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				TOTAL Equipamento:	R\$ 663,17
				VALOR:	663,17

100646 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	900,00000000	R\$ 6,36	R\$ 5.724,00
					TOTAL Material:	R\$ 5.724,00
					VALOR:	5.724,00

95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,96	R\$ 35,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 21,72	R\$ 86,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 122,84
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 75,17	R\$ 75,17
95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,19	R\$ 23,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 98,36
					VALOR:	221,20

95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,96	R\$ 35,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 21,72	R\$ 86,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 122,84
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 75,17	R\$ 75,17
95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,19	R\$ 23,19
5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 82,25	R\$ 82,25
95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 66,30	R\$ 66,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 246,91
					VALOR:	369,75

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00004570	R\$ 1.645.034,46	R\$ 75,17
					TOTAL Equipamento:	R\$ 75,17
					VALOR:	75,17

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 1.645.034,46	R\$ 23,19
					TOTAL Equipamento:	R\$ 23,19
					VALOR:	23,19

5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:		Policlínica - DESONERADA			DATA :	
DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada			BDI : 24,62%	
LOCAL:		Maceió				
				FORTE	VERSÃO	HORA
				UNID		MES
				EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
				EMOP	2026/01	- -
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79% 115,91%
				IOPESE	2025/12	157,27% -
				ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
				SCO	2026/01	- -
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33% 61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.645.034,46	R\$ 82,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 82,25
VALOR:						82,25

95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	63,75000000	R\$ 1,04	R\$ 66,30
TOTAL Especiais:						R\$ 66,30
VALOR:						66,30

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00595080	R\$ 9,38	R\$ 0,05
93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00644670	R\$ 185,95	R\$ 1,19
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01257310	R\$ 69,71	R\$ 0,87
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01222210	R\$ 164,85	R\$ 2,01
95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,00595080	R\$ 221,20	R\$ 1,31
95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00644670	R\$ 369,75	R\$ 2,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,81

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,53076000	R\$ 106,80	R\$ 56,68
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,14700000	R\$ 92,51	R\$ 13,59
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,26060000	R\$ 93,00	R\$ 24,23
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,52829000	R\$ 87,38	R\$ 46,16
TOTAL Material:						R\$ 140,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01206640	R\$ 30,24	R\$ 0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02413280	R\$ 21,72	R\$ 0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,88
VALOR:						149,35

COM-73151542 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P (T) (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 15,00	R\$ 0,04
95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	SINAPI	CHP	0,00950000	R\$ 315,17	R\$ 2,99
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00740000	R\$ 69,71	R\$ 0,52
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 164,85	R\$ 0,79
7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02440000	R\$ 285,63	R\$ 6,97
100648	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 593,92	R\$ 1,60
100647	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	SINAPI	CHP	0,00950000	R\$ 6.981,09	R\$ 66,32

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 79,23
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,32480000	R\$ 120,00	R\$ 38,98
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	56,20000000	R\$ 1,10	R\$ 61,82
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,19980000	R\$ 106,80	R\$ 21,34
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,06250000	R\$ 92,51	R\$ 5,78
				TOTAL Material:		R\$ 127,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01220000	R\$ 30,24	R\$ 0,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02440000	R\$ 21,72	R\$ 0,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,90
				VALOR:		208,05

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,68	R\$ 9,68
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 407,39	R\$ 407,39
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 23,69	R\$ 47,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 123,67	R\$ 10,89
				TOTAL Material:		R\$ 475,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 30,41	R\$ 23,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 21,72	R\$ 9,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 33,21
				VALOR:		508,55

5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,98	R\$ 0,98
				TOTAL Serviço:		R\$ 4,68
				VALOR:		4,68

5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,98	R\$ 0,98
53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,63	R\$ 4,63
				TOTAL Serviço:		R\$ 9,31
				VALOR:		9,31

89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		OBRA:		Policlínica - DESONERADA				DATA :				BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:		Policlínica Desonerada				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		Maceió				EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
								EMOP		2026/01		-		-	
		GOINFRA CIVIL						T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%			
				IOPESE		2025/12		157,27%		-					
				ORSE		2026/01		111,51%		69,72%					
				SCO		2026/01		-		-					
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%					
				SETOP		2026/01 - Central COM		100,33%		61,06%					
				SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-					
				SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%					
				SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%					
				SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-					
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
00013726		VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M				SINAPI		UN		0,00005600		R\$ 66.249,99		R\$ 3,70	
										TOTAL Equipamento:				R\$ 3,70	
										VALOR:				3,70	

89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 66.249,99	R\$ 0,98
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,98
					VALOR:	0,98

53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 66.249,99	R\$ 4,63
					TOTAL Equipamento:	R\$ 4,63
					VALOR:	4,63

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,56
					VALOR:	0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,46
					VALOR:	1,46

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.626,47	R\$ 0,46
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,46
					VALOR:	0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.626,47	R\$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
 PREFEITURA DE MACEIÓ	OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA : BDI : 24,62%			
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
				EMOP	2026/01	-	-
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
				IOPESE	2025/12	157,27%	-
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
				SCO	2026/01	-	-
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Equipamento			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)		SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.626,47	R\$ 0,36
					TOTAL Equipamento:		R\$ 0,36
					VALOR:		0,36

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,04	R\$ 0,54
				TOTAL Especiais:		R\$ 0,54
				VALOR:		0,54

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,63	R\$ 22,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,63
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 89,62	R\$ 89,62
89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,59	R\$ 31,59
					TOTAL Serviço:		R\$ 121,21
					VALOR:		143,84

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,63	R\$ 22,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 89,62	R\$ 89,62
89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,59	R\$ 31,59
5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 144,06	R\$ 144,06
5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 94,63	R\$ 94,63
				TOTAL Serviço:		R\$ 359,90
				VALOR:		382,53

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 2.240.535,66	R\$ 89,62
				TOTAL Equipamento:		R\$ 89,62
				VALOR:		89,62

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 (H)							
Equipamento			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H		SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 2.240.535,66	R\$ 31,59
					TOTAL Equipamento:		R\$ 31,59

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA			DATA : BDI : 24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada			
	LOCAL:	Maceió			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				VALOR:	31,59

5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 2.240.535,66	R\$ 144,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 144,06
VALOR:						144,06

5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	14,88000000	R\$ 6,36	R\$ 94,63
TOTAL Material:						R\$ 94,63
VALOR:						94,63

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,72
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,26	R\$ 14,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						21,19

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 2,65	R\$ 0,12
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,29	R\$ 53,29
TOTAL Material:						R\$ 53,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 30,41	R\$ 5,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 21,72	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,48
VALOR:						59,89

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,65	R\$ 0,08
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,97	R\$ 4,97
TOTAL Material:						R\$ 5,05

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48. CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
		OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%			
		DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
		LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
		Maceió		EMOP	2026/01	-	-			
				GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%			
				IOPES	2025/12	157,27%	-			
				ORSE	2026/01	111,51%	69,72%			
				SCO	2026/01	-	-			
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
				SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%			
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-			
				SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%			
				SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%			
				SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-			
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
				Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 30,41	R\$ 3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 21,72	R\$ 0,84				
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,58			
					VALOR:		9,63			

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

CURVA ABC

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
POLICLÍNICA – SITUADA NA
AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT.
GRAND JARDIM II, NO BAIRRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025







PREFEITURA DE

MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :	24,62%	ID
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ID: 10834307

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S11904	Fornecimento e instalação de grupo gerador, potência stand-by 625/569 kva, trifásico, 220/127 v, com quadro de comando automático microprocessado/digital, marca Deep Sea/KVA, motor diesel potência máx. de 772cv, incl. kit atenuador de ruído	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 840.763,17	R\$ 840.763,17	3,71	3,71	A
CPU3380	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSACÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR	Composições Próprias	Equipamento Custo Horário	UN	1,00	R\$ 582.923,45	R\$ 582.923,45	2,57	6,29	A
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	4.374,51	R\$ 124,67	R\$ 545.370,16	2,41	8,69	A
92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.905,20	R\$ 275,50	R\$ 524.882,60	2,32	11,01	A
CPU2833	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	Serviço	m³	564,60	R\$ 928,57	R\$ 524.270,62	2,31	13,32	A
S08791	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	ORSE	Serviço	m2	1.042,00	R\$ 459,65	R\$ 478.955,30	2,11	15,44	A
CPU3365	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENT TO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	KG	5.564,00	R\$ 85,59	R\$ 476.222,76	2,10	17,54	A
CPU2102	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	Serviço	m²	2.219,63	R\$ 191,90	R\$ 425.947,00	1,88	19,42	A
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.719,17	R\$ 113,15	R\$ 420.824,09	1,86	21,28	A
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	14,00	R\$ 28.287,52	R\$ 396.025,28	1,75	23,03	A
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	2.494,77	R\$ 151,46	R\$ 377.857,86	1,67	24,70	A
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	7.415,63	R\$ 49,49	R\$ 366.999,53	1,62	26,32	A
CPU3381	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSACÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR	Composições Próprias	Equipamento Custo Horário	UN	1,00	R\$ 342.247,13	R\$ 342.247,13	1,51	27,83	A
I9148	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 329.274,73	R\$ 329.274,73	1,45	29,28	A
101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M3	8.783,44	R\$ 37,44	R\$ 328.851,99	1,45	30,73	A
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	806,00	R\$ 391,32	R\$ 315.403,92	1,39	32,13	A

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA L ELITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :		24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Maceió	SINAPI	Serviço	M2	2.842,71	R\$ 107,34	R\$ 305.136,49	1,35	33,47	A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	2.842,71	R\$ 107,34	R\$ 305.136,49	1,35	33,47	A
CPU2037	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR	Composições Próprias	Serviço	UN	98,00	R\$ 2.664,46	R\$ 261.117,08	1,15	34,62	A
CPU2899	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA.	Composições Próprias	Serviço	UN	337,55	R\$ 772,64	R\$ 260.804,63	1,15	35,78	A
CPU2553	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	Composições Próprias	Serviço	m²	2.653,86	R\$ 98,20	R\$ 260.609,05	1,15	36,93	A
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	2.033,68	R\$ 117,47	R\$ 238.896,39	1,05	37,98	A
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	1.196,40	R\$ 199,12	R\$ 238.227,17	1,05	39,03	A
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	37.120,70	R\$ 6,37	R\$ 236.458,86	1,04	40,08	A
CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Composições Próprias	Serviço	m²	1.302,06	R\$ 172,52	R\$ 224.631,39	0,99	41,07	A
CPU2656	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	KG	2.866,00	R\$ 75,78	R\$ 217.185,48	0,96	42,03	A
00044526	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	SINAPI	Material	M	1.300,00	R\$ 165,37	R\$ 214.981,00	0,95	42,98	A
CPU3305	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	Composições Próprias	Serviço	m²	2.253,46	R\$ 94,05	R\$ 211.937,91	0,94	43,91	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	10.386,34	R\$ 20,26	R\$ 210.427,25	0,93	44,84	A
CPU3303	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	Composições Próprias	Serviço	m²	154,08	R\$ 1.256,04	R\$ 193.530,64	0,85	45,70	A
92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.500,00	R\$ 124,17	R\$ 186.255,00	0,82	46,52	A
CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Composições Próprias	Serviço	M2XMÊS	4.898,20	R\$ 37,35	R\$ 182.947,77	0,81	47,33	A
CPU2156	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	39,00	R\$ 4.510,68	R\$ 175.916,52	0,78	48,10	A
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	652,69	R\$ 265,37	R\$ 173.204,35	0,76	48,87	A
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	9.094,10	R\$ 18,78	R\$ 170.787,20	0,75	49,62	A
CPU2687	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	Composições Próprias	Serviço	m²	154,08	R\$ 1.082,23	R\$ 166.750,00	0,74	50,36	B
CPU3375	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL	Composições Próprias	Serviço	UN	93,00	R\$ 1.751,73	R\$ 162.910,89	0,72	51,08	B

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :	BDI : 24,62%		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3388	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 156.266,26	R\$ 156.266,26	0,69	51,77	B
CPU3384	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 30.614,50	R\$ 153.072,50	0,68	52,44	B
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	32,00	R\$ 4.671,82	R\$ 149.498,24	0,66	53,10	B
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.428,00	R\$ 101,30	R\$ 144.656,40	0,64	53,74	B
107030	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 29,91	R\$ 143.568,00	0,63	54,37	B
90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	120,00	R\$ 1.183,83	R\$ 142.059,60	0,63	55,00	B
CPU3371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4	Composições Próprias	Serviço	M	1.350,00	R\$ 104,77	R\$ 141.439,50	0,62	55,63	B
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.660,76	R\$ 78,04	R\$ 129.605,71	0,57	56,20	B
CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	876,00	R\$ 147,61	R\$ 129.306,36	0,57	56,77	B
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	4.905,80	R\$ 26,31	R\$ 129.071,60	0,57	57,34	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	10.686,34	R\$ 11,88	R\$ 126.953,72	0,56	57,90	B
S10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	ORSE	Serviço	t	3.294,00	R\$ 37,39	R\$ 123.162,66	0,54	58,44	B
CPU2142	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 20.201,37	R\$ 121.208,22	0,54	58,98	B
CPU3296	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	Composições Próprias	Serviço	UNMES	64,00	R\$ 1.869,28	R\$ 119.633,92	0,53	59,51	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	7.792,50	R\$ 15,27	R\$ 118.991,48	0,53	60,03	B
CPU2529	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	Composições Próprias	Serviço	m²	90,00	R\$ 1.303,33	R\$ 117.299,70	0,52	60,55	B
CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	Serviço	m³	855,50	R\$ 128,51	R\$ 109.940,31	0,49	61,03	B
CPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	Composições Próprias	Serviço	m²	2.653,86	R\$ 40,71	R\$ 108.038,64	0,48	61,51	B



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.842,71	R\$ 36,69	R\$ 104.299,03	0,46	61,97	B
COMP-83867925	CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	Serviço	m³	119,23	R\$ 862,15	R\$ 102.794,14	0,45	62,43	B
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	16,00	R\$ 6.398,00	R\$ 102.368,00	0,45	62,88	B
CPU3389	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 101.519,41	R\$ 101.519,41	0,45	63,33	B
93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	43.005,00	R\$ 2,36	R\$ 101.491,80	0,45	63,77	B
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	610,00	R\$ 162,79	R\$ 99.301,90	0,44	64,21	B
CPU3333	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 19.642,92	R\$ 98.214,60	0,43	64,65	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	4.846,80	R\$ 18,63	R\$ 90.295,88	0,40	65,04	B
CPU2530	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	Composições Próprias	Serviço	m³	640,00	R\$ 139,01	R\$ 88.966,40	0,39	65,44	B
CT-05058056	Conjunto motobombas para esgotos Q=128L/s H - 10m - Pot = 50 CV 1800 RPM	Composições Próprias	Cotação	KSB	2,00	R\$ 44.116,63	R\$ 88.233,26	0,39	65,83	B
CPU2097	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Composições Próprias	Serviço	m³	92,70	R\$ 928,62	R\$ 86.083,07	0,38	66,21	B
CPU2848	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	Composições Próprias	Serviço	UN	283,00	R\$ 303,26	R\$ 85.822,58	0,38	66,59	B
CPU3354	LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA	Composições Próprias	Serviço	UN	376,00	R\$ 214,26	R\$ 80.561,76	0,36	66,94	B
I14333	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 16,20	R\$ 77.760,00	0,34	67,28	B
CPU3306	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	m²	130,84	R\$ 586,52	R\$ 76.740,28	0,34	67,62	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	7.702,34	R\$ 9,73	R\$ 74.943,77	0,33	67,95	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	629,20	R\$ 116,92	R\$ 73.566,06	0,32	68,28	B
S13583	Transformador à seco, trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. Tensão Secundária 220/127V-Estrela, grau de proteção IP-00, fator K = 1. Itaipu ou similar. Obra - Complexo de Glória	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 73.398,13	R\$ 73.398,13	0,32	68,60	B
CPU2626	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	Composições Próprias	Serviço	M	726,40	R\$ 100,92	R\$ 73.308,29	0,32	68,93	B

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA L. ELITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:3:11.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01 - Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-39626528	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	Serviço	m³	78,97	R\$ 915,18	R\$ 72.271,76	0,32	69,25	B
CPU3155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	Composições Próprias	Serviço	UN	160,00	R\$ 444,31	R\$ 71.089,60	0,31	69,56	B
92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	574,60	R\$ 123,40	R\$ 70.905,64	0,31	69,87	B
100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	2.502,52	R\$ 27,80	R\$ 69.570,06	0,31	70,18	B
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	13.925,84	R\$ 4,95	R\$ 68.932,91	0,30	70,48	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.126,88	R\$ 60,42	R\$ 68.086,09	0,30	70,78	B
CPU2810	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4' - INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	116,00	R\$ 576,93	R\$ 66.923,88	0,30	71,08	B
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	2.502,52	R\$ 26,67	R\$ 66.742,21	0,29	71,37	B
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	184,66	R\$ 356,89	R\$ 65.903,31	0,29	71,67	B
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	5.218,40	R\$ 12,54	R\$ 65.438,74	0,29	71,95	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	3.539,50	R\$ 18,13	R\$ 64.171,14	0,28	72,24	B
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	2.087,10	R\$ 30,63	R\$ 63.927,87	0,28	72,52	B
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	926,55	R\$ 68,88	R\$ 63.820,76	0,28	72,80	B
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	1.242,00	R\$ 48,69	R\$ 60.472,98	0,27	73,07	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	41,00	R\$ 1.443,12	R\$ 59.167,92	0,26	73,33	B
CPU2160	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	10,00	R\$ 5.854,96	R\$ 58.549,60	0,26	73,59	B
103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M	700,00	R\$ 83,50	R\$ 58.450,00	0,26	73,85	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	4.425,00	R\$ 12,91	R\$ 57.126,75	0,25	74,10	B
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.137,10	R\$ 18,02	R\$ 56.530,54	0,25	74,35	B
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.819,70	R\$ 14,73	R\$ 56.264,18	0,25	74,60	B



PREFEITURA DE
MACEIÓ

OBRA:

Policlínica - DESONERADA

DESCRIÇÃO:

Policlínica Desonerada

LOCAL:

Maceió

DATA :

BDI :

24,62%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
EMOP	2026/01	-	-
GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
IOPES	2025/12	157,27%	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SCO	2026/01	-	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2157	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancoilete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	11,00	R\$ 5.109,15	R\$ 56.200,65	0,25	74,84	B
CPU2151	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 54.810,39	R\$ 54.810,39	0,24	75,09	B
COMP-28963529	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - OUT/2025	Composições Próprias	Serviço	T	9,50	R\$ 5.558,05	R\$ 52.801,48	0,23	75,32	B
CPU2618	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	Composições Próprias	Serviço	UN	94,00	R\$ 560,84	R\$ 52.718,96	0,23	75,55	B
CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	Composições Próprias	Serviço	m²	3.213,00	R\$ 16,06	R\$ 51.600,78	0,23	75,78	B
CPU2555	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	Composições Próprias	Serviço	M	1.969,80	R\$ 25,82	R\$ 50.860,24	0,22	76,00	B
S12914	Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento	ORSE	Serviço	un	8,00	R\$ 6.234,39	R\$ 49.875,12	0,22	76,23	B
CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	m²	2.740,43	R\$ 18,07	R\$ 49.519,57	0,22	76,44	B
CPU2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	Composições Próprias	Serviço	M	959,00	R\$ 51,54	R\$ 49.426,86	0,22	76,66	B
CPU2568	FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´	Composições Próprias	Serviço	UN	101,00	R\$ 487,31	R\$ 49.218,31	0,22	76,88	B
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.894,60	R\$ 25,52	R\$ 48.350,19	0,21	77,09	B
I14349	Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada.	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 9,97	R\$ 47.856,00	0,21	77,30	B
CPU3390	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 47.684,88	R\$ 47.684,88	0,21	77,51	B
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	225,75	R\$ 203,14	R\$ 45.858,86	0,20	77,72	B
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	221,21	R\$ 206,05	R\$ 45.580,32	0,20	77,92	B
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	1.445,59	R\$ 31,18	R\$ 45.073,50	0,20	78,12	B
101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	2.745,00	R\$ 16,31	R\$ 44.770,95	0,20	78,31	B
CPU3308	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM	Composições Próprias	Serviço	m²	238,50	R\$ 186,06	R\$ 44.375,31	0,20	78,51	B
S08936	Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + Jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 43.402,33	R\$ 43.402,33	0,19	78,70	B
CPU3309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	m²	63,63	R\$ 680,21	R\$ 43.281,76	0,19	78,89	B
CPU3382	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 14.343,74	R\$ 43.031,22	0,19	79,08	B



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	403,20	R\$ 106,41	R\$ 42.904,51	0,19	79,27	B
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.842,71	R\$ 14,63	R\$ 41.588,85	0,18	79,46	B
CPU3323	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	261,10	R\$ 158,59	R\$ 41.407,85	0,18	79,64	B
CPU2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	122,00	R\$ 337,87	R\$ 41.220,14	0,18	79,82	B
CPU3299	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	Composições Próprias	Serviço	m²	48,70	R\$ 841,77	R\$ 40.994,20	0,18	80,00	C
CPU2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	Composições Próprias	Serviço	UN	148,00	R\$ 274,92	R\$ 40.688,16	0,18	80,18	C
CPU2141	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 20.136,64	R\$ 40.273,28	0,18	80,36	C
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	385,73	R\$ 104,29	R\$ 40.227,78	0,18	80,54	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.421,90	R\$ 16,40	R\$ 39.719,16	0,18	80,71	C
CPU2556	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	Composições Próprias	Serviço	m²	47,49	R\$ 836,08	R\$ 39.705,44	0,18	80,89	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	42,27	R\$ 936,49	R\$ 39.585,43	0,17	81,06	C
CPU2526.	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	Composições Próprias	Serviço	UNXMMES	32,00	R\$ 1.219,93	R\$ 39.037,76	0,17	81,23	C
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	12.040,00	R\$ 3,22	R\$ 38.768,80	0,17	81,41	C
CPU2150	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 38.150,43	R\$ 38.150,43	0,17	81,57	C
CPU3313	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	Composições Próprias	Serviço	UN	56,00	R\$ 663,49	R\$ 37.155,44	0,16	81,74	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	429,30	R\$ 82,07	R\$ 35.232,65	0,16	81,89	C
90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	980,00	R\$ 35,87	R\$ 35.152,60	0,16	82,05	C
CPU3321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 34.647,81	R\$ 34.647,81	0,15	82,20	C
CPU2158	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	6,00	R\$ 5.546,22	R\$ 33.277,32	0,15	82,35	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :		24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Maceió	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%		
			EMOP		2026/01		-		-		
			GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%		
			IOPEs		2025/12		157,27%		-		
			ORSE		2026/01		111,51%		69,72%		
			SCO		2026/01		-		-		
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
			SETOP		2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO		100,33%		61,06%		
			SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%		
SIURB			2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%				
SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-					
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	70,66	R\$ 464,26	R\$ 32.804,61	0,14	82,49	C
CPU3350	QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM (BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 8.117,67	R\$ 32.470,68	0,14	82,64	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	380,00	R\$ 85,35	R\$ 32.433,00	0,14	82,78	C
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.262,70	R\$ 14,33	R\$ 32.424,49	0,14	82,92	C
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	233,00	R\$ 137,36	R\$ 32.004,88	0,14	83,06	C
CPU3383	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 31.483,81	R\$ 31.483,81	0,14	83,20	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.754,80	R\$ 17,88	R\$ 31.375,82	0,14	83,34	C
CPU3294	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²)	Composições Próprias	Serviço	UNMES	16,00	R\$ 1.944,18	R\$ 31.106,88	0,14	83,48	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	26,04	R\$ 1.181,10	R\$ 30.755,84	0,14	83,62	C
CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	Composições Próprias	Serviço	M	357,70	R\$ 84,97	R\$ 30.393,77	0,13	83,75	C
CPU2547	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	Composições Próprias	Serviço	M	220,00	R\$ 137,44	R\$ 30.236,80	0,13	83,88	C
CPU3187	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS	Composições Próprias	Serviço	UN	21,00	R\$ 1.438,74	R\$ 30.213,54	0,13	84,02	C
CPU3367	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2	Composições Próprias	Serviço	M	500,00	R\$ 59,67	R\$ 29.835,00	0,13	84,15	C
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 1.339,76	R\$ 29.474,72	0,13	84,28	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	42,00	R\$ 693,87	R\$ 29.142,54	0,13	84,41	C
102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	1.924,00	R\$ 14,90	R\$ 28.667,60	0,13	84,53	C
103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M	220,00	R\$ 129,65	R\$ 28.523,00	0,13	84,66	C
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	24,61	R\$ 1.154,54	R\$ 28.413,23	0,13	84,78	C
101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 1.250,70	R\$ 27.515,40	0,12	84,91	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	234,00	R\$ 116,77	R\$ 27.324,18	0,12	85,03	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1.190,00	R\$ 22,88	R\$ 27.227,20	0,12	85,15	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.158,00	R\$ 23,34	R\$ 27.027,72	0,12	85,27	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	420,00	R\$ 63,47	R\$ 26.657,40	0,12	85,38	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	937,07	R\$ 27,73	R\$ 25.984,95	0,11	85,50	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	607,00	R\$ 42,30	R\$ 25.676,10	0,11	85,61	C
CPU2811	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3' - INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	58,00	R\$ 441,07	R\$ 25.582,06	0,11	85,73	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.458,80	R\$ 17,27	R\$ 25.193,48	0,11	85,84	C
COM-86828813	SARJETA EM CONCRETO PREPARO MECÂNICO, MOLDADO IN LOCO, FCK=20 MPA, 0,13X0,10X0,12 M	Composições Próprias	Serviço	M	420,00	R\$ 58,04	R\$ 24.376,80	0,11	85,94	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	639,90	R\$ 37,91	R\$ 24.258,61	0,11	86,05	C
CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	400,10	R\$ 60,30	R\$ 24.126,03	0,11	86,16	C
CP-25291200	Guarita com banheiro	Composições Próprias	Geral	m2	10,00	R\$ 2.410,03	R\$ 24.100,30	0,11	86,26	C
CPU2095	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	104,00	R\$ 231,18	R\$ 24.042,72	0,11	86,37	C
CP-66128714	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV	Composições Próprias	Material	M	125,00	R\$ 191,94	R\$ 23.992,50	0,11	86,48	C
CPU3370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1	Composições Próprias	Serviço	M	220,00	R\$ 108,62	R\$ 23.896,40	0,11	86,58	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	264,00	R\$ 89,23	R\$ 23.556,72	0,10	86,69	C
CPU2144	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49	0,10	86,79	C
CPU2145	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49	0,10	86,89	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2146	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 23.461,49	R\$ 23.461,49	0,10	87,00	C
CPU3311	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 3.896,29	R\$ 23.377,74	0,10	87,10	C
CPU2143	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 23.142,90	R\$ 23.142,90	0,10	87,20	C
96363	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL. USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	120,75	R\$ 191,19	R\$ 23.086,19	0,10	87,30	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.352,70	R\$ 16,99	R\$ 22.982,37	0,10	87,41	C
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	683,00	R\$ 33,60	R\$ 22.948,80	0,10	87,51	C
CPU2155	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 11.468,57	R\$ 22.937,14	0,10	87,61	C
CPU3307	CUMEIRA TERMOACÚSTICA	Composições Próprias	Serviço	M	116,54	R\$ 193,11	R\$ 22.505,04	0,10	87,71	C
93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	262,10	R\$ 85,64	R\$ 22.446,24	0,10	87,81	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.782,70	R\$ 12,42	R\$ 22.141,13	0,10	87,90	C
CPU2162	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	3,00	R\$ 7.265,80	R\$ 21.797,40	0,10	88,00	C
114336	Projeto de Fundações - Fundações rasas	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 4,49	R\$ 21.552,00	0,10	88,10	C
CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	344,20	R\$ 62,51	R\$ 21.515,94	0,09	88,19	C
92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	246,00	R\$ 85,34	R\$ 20.993,64	0,09	88,28	C
114338	Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidade da DESO.	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 4,36	R\$ 20.928,00	0,09	88,38	C
114340	Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA.	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 4,36	R\$ 20.928,00	0,09	88,47	C
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	1.308,31	R\$ 15,50	R\$ 20.278,81	0,09	88,56	C
CPU3316	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 9.993,54	R\$ 19.987,08	0,09	88,65	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 994,11	R\$ 19.882,20	0,09	88,73	C
CPU2139	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 19.783,09	R\$ 19.783,09	0,09	88,82	C
CPU3295	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	Composições Próprias	Serviço	UNMES	16,00	R\$ 1.223,86	R\$ 19.581,76	0,09	88,91	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	937,07	R\$ 20,89	R\$ 19.575,39	0,09	88,99	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	809,10	R\$ 24,13	R\$ 19.523,58	0,09	89,08	C
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 2.160,74	R\$ 19.446,66	0,09	89,17	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	504,70	R\$ 37,93	R\$ 19.143,27	0,08	89,25	C
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	249,06	R\$ 76,84	R\$ 19.137,77	0,08	89,33	C
CPU2012	PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS	Composições Próprias	Serviço	m²	21,58	R\$ 878,50	R\$ 18.958,03	0,08	89,42	C
CPU3297	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 18.693,00	R\$ 18.693,00	0,08	89,50	C
CPU2163	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 9.280,76	R\$ 18.561,52	0,08	89,58	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.355,04	R\$ 13,67	R\$ 18.523,40	0,08	89,66	C
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	65,60	R\$ 276,74	R\$ 18.154,14	0,08	89,74	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	84,00	R\$ 215,94	R\$ 18.138,96	0,08	89,82	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	683,20	R\$ 26,33	R\$ 17.988,66	0,08	89,90	C
I14360	Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida.	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 3,74	R\$ 17.952,00	0,08	89,98	C
103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	179,23	R\$ 98,14	R\$ 17.589,63	0,08	90,06	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	641,00	R\$ 27,42	R\$ 17.576,22	0,08	90,14	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.894,71	R\$ 6,07	R\$ 17.570,89	0,08	90,22	C
CPU3300	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 4.375,56	R\$ 17.502,24	0,08	90,29	C



PREFEITURA DE

MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	17,00	R\$ 1.017,86	R\$ 17.303,62	0,08	90,37	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	136,00	R\$ 125,02	R\$ 17.002,72	0,08	90,44	C
CPU3143	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	61,00	R\$ 277,48	R\$ 16.926,28	0,07	90,52	C
CPU3096	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	Composições Próprias	Serviço	M	15,13	R\$ 1.118,05	R\$ 16.916,10	0,07	90,59	C
92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	68,00	R\$ 248,75	R\$ 16.915,00	0,07	90,67	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	226,00	R\$ 74,83	R\$ 16.911,58	0,07	90,74	C
CPU1972	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1.20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 2.804,32	R\$ 16.825,92	0,07	90,82	C
CPU2199	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2.00x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 1.858,33	R\$ 16.724,97	0,07	90,89	C
92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	50,30	R\$ 330,44	R\$ 16.621,13	0,07	90,97	C
CPU3298	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM	Composições Próprias	Serviço	UN	17,00	R\$ 966,54	R\$ 16.431,18	0,07	91,04	C
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 2.331,38	R\$ 16.319,66	0,07	91,11	C
CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	220,30	R\$ 73,79	R\$ 16.255,94	0,07	91,18	C
CPU3302	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL)	Composições Próprias	Serviço	m²	3,00	R\$ 5.414,96	R\$ 16.244,88	0,07	91,25	C
CPU1943	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	Composições Próprias	Serviço	m²	63,75	R\$ 254,71	R\$ 16.237,76	0,07	91,32	C
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M3	52,00	R\$ 310,70	R\$ 16.156,40	0,07	91,40	C
CPU2826	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 3.206,65	R\$ 16.033,25	0,07	91,47	C
S07086	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	ORSE	Serviço	m3	3.660,00	R\$ 4,36	R\$ 15.957,60	0,07	91,54	C
CPU3315	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTISTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 7.965,31	R\$ 15.930,62	0,07	91,61	C
CPU3324	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	65,70	R\$ 242,41	R\$ 15.926,34	0,07	91,68	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R\$ 408,30	R\$ 15.923,70	0,07	91,75	C
102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M2	33,20	R\$ 476,12	R\$ 15.807,18	0,07	91,82	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 15.765,98	R\$ 15.765,98	0,07	91,89	C
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	444,00	R\$ 35,30	R\$ 15.673,20	0,07	91,96	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	145,84	R\$ 107,06	R\$ 15.613,63	0,07	92,03	C
COMP-24491743	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019	Composições Próprias	Serviço	M3	37,73	R\$ 412,67	R\$ 15.570,04	0,07	92,09	C
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	52,50	R\$ 295,40	R\$ 15.508,50	0,07	92,16	C
CPU3317	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 7.686,86	R\$ 15.373,72	0,07	92,23	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	231,00	R\$ 66,42	R\$ 15.343,02	0,07	92,30	C
CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	Serviço	UN	33,00	R\$ 461,73	R\$ 15.237,09	0,07	92,37	C
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M	1.064,40	R\$ 13,87	R\$ 14.763,23	0,07	92,43	C
CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	Composições Próprias	Serviço	UN	32,00	R\$ 460,52	R\$ 14.736,64	0,07	92,50	C
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	301,00	R\$ 48,30	R\$ 14.538,30	0,06	92,56	C
CPU2161	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 7.265,80	R\$ 14.531,60	0,06	92,62	C
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 1.612,47	R\$ 14.512,23	0,06	92,69	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	18.300,00	R\$ 0,79	R\$ 14.457,00	0,06	92,75	C
CPU2627	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	425,00	R\$ 33,72	R\$ 14.331,00	0,06	92,82	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	668,40	R\$ 21,31	R\$ 14.243,60	0,06	92,88	C
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	119,40	R\$ 116,61	R\$ 13.923,23	0,06	92,94	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	155,00	R\$ 88,88	R\$ 13.776,40	0,06	93,00	C
CPU2554	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	Composições Próprias	Serviço	m²	253,95	R\$ 54,15	R\$ 13.751,39	0,06	93,06	C
CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	96,00	R\$ 141,74	R\$ 13.607,04	0,06	93,12	C
101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 6.785,23	R\$ 13.570,46	0,06	93,18	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%						
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
		EMOP	2026/01	-	-			
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPEs	2025/12	-	157,27%	-		
		ORSE	2026/01	-	111,51%	69,72%		
		SCO	2026/01	-	-	-		
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
		SETOP	2026/01	-	Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-		
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	215,80	R\$ 62,26	R\$ 13.435,71	0,06	93,24	C
96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	62,30	R\$ 215,58	R\$ 13.430,63	0,06	93,30	C
CPU2154	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 6.712,31	R\$ 13.424,62	0,06	93,36	C
CPU2181	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 6.642,32	R\$ 13.284,64	0,06	93,42	C
CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composições Próprias	Serviço	M	477,00	R\$ 27,80	R\$ 13.260,60	0,06	93,48	C
CPU3376	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	Composições Próprias	Serviço	UN	36,00	R\$ 365,12	R\$ 13.144,32	0,06	93,53	C
97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	214,00	R\$ 60,98	R\$ 13.049,72	0,06	93,59	C
CPU3378	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	176,00	R\$ 73,86	R\$ 12.999,36	0,06	93,65	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	880,00	R\$ 14,69	R\$ 12.927,20	0,06	93,71	C
CPU3368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2	Composições Próprias	Serviço	M	250,00	R\$ 50,99	R\$ 12.747,50	0,06	93,76	C
99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 3.178,86	R\$ 12.715,44	0,06	93,82	C
CPU2197	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	Serviço	UN	7,00	R\$ 1.809,63	R\$ 12.667,41	0,06	93,87	C
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	463,52	R\$ 27,32	R\$ 12.663,37	0,06	93,93	C
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,00	R\$ 1.371,94	R\$ 12.347,46	0,05	93,99	C
CPU3277	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 12.161,20	R\$ 12.161,20	0,05	94,04	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	628,00	R\$ 19,19	R\$ 12.051,32	0,05	94,09	C
CPU3379	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM	Composições Próprias	Serviço	UN	42,00	R\$ 286,14	R\$ 12.017,88	0,05	94,15	C
CPU3135	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	Composições Próprias	Serviço	m²	13,86	R\$ 866,58	R\$ 12.010,80	0,05	94,20	C
CPU2174	Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 11.743,31	R\$ 11.743,31	0,05	94,25	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	200,20	R\$ 58,65	R\$ 11.741,73	0,05	94,30	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	130,00	R\$ 87,12	R\$ 11.325,60	0,05	94,35	C
CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	628,00	R\$ 17,97	R\$ 11.285,16	0,05	94,40	C
97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 2.816,15	R\$ 11.264,60	0,05	94,45	C
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	2.932,80	R\$ 3,83	R\$ 11.232,62	0,05	94,50	C
101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	26,00	R\$ 416,31	R\$ 10.824,06	0,05	94,55	C
I14348	Projeto de Gases medicinais. Observação: Vácuo, ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso - Preço para o pacote de projeto de gases.	ORSE	Serviço	m²	4.800,00	R\$ 2,24	R\$ 10.752,00	0,05	94,60	C
CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 5.327,32	R\$ 10.654,64	0,05	94,64	C
92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	74,00	R\$ 143,11	R\$ 10.590,14	0,05	94,69	C
92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	860,60	R\$ 12,23	R\$ 10.525,14	0,05	94,74	C
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	88,70	R\$ 118,34	R\$ 10.496,76	0,05	94,78	C
CPU3339	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	Composições Próprias	Serviço	M	72,60	R\$ 142,99	R\$ 10.381,07	0,05	94,83	C
CPU2831	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""	Composições Próprias	Serviço	UN	42,00	R\$ 246,16	R\$ 10.338,72	0,05	94,87	C
88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	248,29	R\$ 41,06	R\$ 10.194,79	0,05	94,92	C
S03448	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 1.684,92	R\$ 10.109,52	0,04	94,96	C
CPU3273	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM	Composições Próprias	Serviço	M	65,10	R\$ 154,98	R\$ 10.089,20	0,04	95,01	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	51,32	R\$ 191,96	R\$ 9.851,39	0,04	95,05	C
94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 327,12	R\$ 9.813,60	0,04	95,10	C
CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	42,70	R\$ 226,04	R\$ 9.651,91	0,04	95,14	C
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	118,00	R\$ 81,10	R\$ 9.569,80	0,04	95,18	C
CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Composições Próprias	Serviço	UN	68,00	R\$ 138,81	R\$ 9.439,08	0,04	95,22	C
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	41,00	R\$ 228,33	R\$ 9.361,53	0,04	95,26	C
101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	301,00	R\$ 30,71	R\$ 9.243,71	0,04	95,30	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	120,00	R\$ 74,32	R\$ 8.918,40	0,04	95,34	C
CPU2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	Composições Próprias	Serviço	CJ	1,00	R\$ 8.831,82	R\$ 8.831,82	0,04	95,38	C
CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	Serviço	m²	61,50	R\$ 143,52	R\$ 8.826,48	0,04	95,42	C
CPU2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	Composições Próprias	Serviço	m²	28,00	R\$ 311,06	R\$ 8.709,68	0,04	95,46	C
CPU2872	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA	Composições Próprias	Serviço	UN	47,00	R\$ 183,75	R\$ 8.636,25	0,04	95,50	C
S12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	Serviço	kg	38,00	R\$ 223,74	R\$ 8.502,12	0,04	95,54	C
CPU2849	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.441,52	R\$ 8.441,52	0,04	95,57	C
CPU2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.334,71	R\$ 8.334,71	0,04	95,61	C
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	300,00	R\$ 27,47	R\$ 8.241,00	0,04	95,65	C
CPU2884	QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.151,68	R\$ 8.151,68	0,04	95,68	C
CP-92726-39734559	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	Composições Próprias	Serviço	M3	9,70	R\$ 836,56	R\$ 8.114,63	0,04	95,72	C
CPU3386	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	Composições Próprias	Serviço	UN	236,00	R\$ 34,27	R\$ 8.087,72	0,04	95,75	C
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 1.150,80	R\$ 8.055,60	0,04	95,79	C
CPU2869	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	Composições Próprias	Serviço	UN	10,00	R\$ 797,72	R\$ 7.977,20	0,04	95,82	C
S11846	Transformador de potencial 15KV - 600VA	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 3.952,81	R\$ 7.905,62	0,03	95,86	C
CPU2173	Exaustor Centrifugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 7.900,68	R\$ 7.900,68	0,03	95,89	C
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	286,71	R\$ 27,02	R\$ 7.746,90	0,03	95,93	C
CPU3312	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4", EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	M	4,40	R\$ 1.756,12	R\$ 7.726,93	0,03	95,96	C
87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R\$ 85,84	R\$ 7.725,60	0,03	96,00	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições Próprias	Serviço	UN	622,00	R\$ 12,41	R\$ 7.719,02	0,03	96,03	C
CPU2172	Exaustor Centrifugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 7.573,47	R\$ 7.573,47	0,03	96,06	C
CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	Composições Próprias	Serviço	UN	11,00	R\$ 686,61	R\$ 7.552,71	0,03	96,10	C
S02661	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	ORSE	Serviço	m	1.300,00	R\$ 5,79	R\$ 7.527,00	0,03	96,13	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.150,00	R\$ 3,46	R\$ 7.439,00	0,03	96,16	C
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	42,00	R\$ 176,82	R\$ 7.426,44	0,03	96,20	C
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	210,00	R\$ 35,11	R\$ 7.373,10	0,03	96,23	C
CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	Composições Próprias	Serviço	UN	48,00	R\$ 153,58	R\$ 7.371,84	0,03	96,26	C
CPU3362	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	Composições Próprias	Serviço	UN	14,00	R\$ 526,37	R\$ 7.369,18	0,03	96,29	C
CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	Serviço	m²	61,13	R\$ 119,69	R\$ 7.316,65	0,03	96,33	C
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	6,40	R\$ 1.141,77	R\$ 7.307,33	0,03	96,36	C
CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	Composições Próprias	Serviço	UN	424,00	R\$ 17,20	R\$ 7.292,80	0,03	96,39	C
S07380	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	ORSE	Serviço	un	21,00	R\$ 341,92	R\$ 7.180,32	0,03	96,42	C
CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	53,80	R\$ 133,02	R\$ 7.156,48	0,03	96,45	C
CPU2674	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	Composições Próprias	Serviço	M	8,25	R\$ 866,15	R\$ 7.145,74	0,03	96,49	C
CPU3355	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	Composições Próprias	Serviço	UN	64,00	R\$ 110,76	R\$ 7.088,64	0,03	96,52	C
CPU3320	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.079,50	R\$ 7.079,50	0,03	96,55	C
CPU2698	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	Composições Próprias	Serviço	UN	138,00	R\$ 50,97	R\$ 7.033,86	0,03	96,58	C
CPU3180	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO	Composições Próprias	Serviço	M	12,00	R\$ 565,23	R\$ 6.782,76	0,03	96,61	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	249,10	R\$ 27,12	R\$ 6.755,59	0,03	96,64	C
CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"x2. 1/2"+ PARAFUSO	Composições Próprias	Serviço	UN	473,00	R\$ 14,24	R\$ 6.735,52	0,03	96,67	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3357	LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	Composições Próprias	Serviço	UN	20,00	R\$ 335,58	R\$ 6.711,60	0,03	96,70	C
CPU2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	46,00	R\$ 145,06	R\$ 6.672,76	0,03	96,73	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	158,50	R\$ 41,79	R\$ 6.623,72	0,03	96,76	C
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	602,00	R\$ 10,77	R\$ 6.483,54	0,03	96,79	C
103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	280,00	R\$ 23,14	R\$ 6.479,20	0,03	96,81	C
CPU3301	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (SIACESSÓRIOS)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.453,86	R\$ 6.453,86	0,03	96,84	C
CPU3349	QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.188,38	R\$ 6.376,76	0,03	96,87	C
CPU2906	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 6.288,84	R\$ 6.288,84	0,03	96,90	C
CPU3369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4	Composições Próprias	Serviço	M	130,00	R\$ 48,30	R\$ 6.279,00	0,03	96,93	C
CPU2180	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 6.264,63	R\$ 6.264,63	0,03	96,95	C
S10433	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 3.119,81	R\$ 6.239,62	0,03	96,98	C
COMP-46652833	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - OUT/2025	Composições Próprias	Serviço	T	1,63	R\$ 3.753,27	R\$ 6.117,83	0,03	97,01	C
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	10,08	R\$ 605,01	R\$ 6.098,50	0,03	97,04	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	164,10	R\$ 35,97	R\$ 5.902,68	0,03	97,06	C
CPU3310	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.944,43	R\$ 5.888,86	0,03	97,09	C
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 731,23	R\$ 5.849,84	0,03	97,11	C
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	149,00	R\$ 39,16	R\$ 5.834,84	0,03	97,14	C
CPU3338	ELETROCALHA PERFORADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	Composições Próprias	Serviço	M	48,50	R\$ 119,02	R\$ 5.772,47	0,03	97,16	C
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	83,00	R\$ 69,10	R\$ 5.735,30	0,03	97,19	C
CPU2159	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo hi-wall, Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.673,30	R\$ 5.673,30	0,03	97,21	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA		2026 COM DESONERAÇÃO		158,56%		119,40%	
			EMOP		2026/01		-		-	
			GOINFRA CIVIL		T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO		158,79%		115,91%	
			IOPEs		2025/12		157,27%		-	
			ORSE		2026/01		111,51%		69,72%	
			SCO		2026/01		-		-	
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SETOP		2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO		100,33%		61,06%	
			SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
			SINAPI		2026/01 COM DESONERAÇÃO		100,13%		58,59%	
			SIURB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		136,73%		98,72%	
			SP Obras		200 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
			Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2171	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.664,85	R\$ 5.664,85	0,03	97,24	C
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	47,30	R\$ 118,74	R\$ 5.616,40	0,02	97,26	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	126,00	R\$ 44,35	R\$ 5.588,10	0,02	97,29	C
CPU2179	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.579,08	R\$ 5.579,08	0,02	97,31	C
96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	24,00	R\$ 231,51	R\$ 5.556,24	0,02	97,34	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 262,20	R\$ 5.506,20	0,02	97,36	C
CPU3387	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.743,66	R\$ 5.487,32	0,02	97,39	C
CPU2839	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	16,00	R\$ 340,60	R\$ 5.449,60	0,02	97,41	C
CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	R\$ 677,11	R\$ 5.416,88	0,02	97,44	C
CPU2153	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado), Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.330,91	R\$ 5.330,91	0,02	97,46	C
CPU2170	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.287,45	R\$ 5.287,45	0,02	97,48	C
97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	94,00	R\$ 56,00	R\$ 5.264,00	0,02	97,51	C
CPU3377	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	Composições Próprias	Serviço	UN	32,00	R\$ 163,83	R\$ 5.242,56	0,02	97,53	C
CPU2178	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 5.070,79	R\$ 5.070,79	0,02	97,55	C
CPU2176	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.983,12	R\$ 4.983,12	0,02	97,57	C
CPU2175	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.983,12	R\$ 4.983,12	0,02	97,59	C
CPU2177	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.943,72	R\$ 4.943,72	0,02	97,62	C
90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.214,80	R\$ 4.859,20	0,02	97,64	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S13297	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 4.848,22	R\$ 4.848,22	0,02	97,66	C
94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	68,20	R\$ 69,97	R\$ 4.771,95	0,02	97,68	C
92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	14,40	R\$ 330,41	R\$ 4.757,90	0,02	97,70	C
CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	Serviço	UN	15,00	R\$ 314,44	R\$ 4.716,60	0,02	97,72	C
CPU2166	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.702,92	R\$ 4.702,92	0,02	97,74	C
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 938,64	R\$ 4.693,20	0,02	97,76	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	54,00	R\$ 86,44	R\$ 4.667,76	0,02	97,78	C
CPU2165	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53	0,02	97,80	C
CPU2169	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53	0,02	97,83	C
CPU2167	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53	0,02	97,85	C
CPU2164	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53	0,02	97,87	C
CPU2168	Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.663,53	R\$ 4.663,53	0,02	97,89	C
CPU2622	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 517,29	R\$ 4.655,61	0,02	97,91	C
CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	93,00	R\$ 49,11	R\$ 4.567,23	0,02	97,93	C
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	61,00	R\$ 74,12	R\$ 4.521,32	0,02	97,95	C
CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	Serviço	UN	61,00	R\$ 69,70	R\$ 4.251,70	0,02	97,97	C
S10291	Mufia de porcelana externa	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 1.411,38	R\$ 4.234,14	0,02	97,99	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2152	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 4.226,01	R\$ 4.226,01	0,02	98,00	C
CPU3363	DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	R\$ 526,37	R\$ 4.210,96	0,02	98,02	C
00003394	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE *15" KV	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 230,81	R\$ 4.154,58	0,02	98,04	C
CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	Composições Próprias	Serviço	UN	136,00	R\$ 30,41	R\$ 4.135,76	0,02	98,06	C
CPU3177	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.033,59	R\$ 4.134,36	0,02	98,08	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 685,56	R\$ 4.113,36	0,02	98,10	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	412,80	R\$ 9,92	R\$ 4.094,98	0,02	98,11	C
CPU3361	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"	Composições Próprias	Serviço	UN	16,00	R\$ 255,35	R\$ 4.085,60	0,02	98,13	C
101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.020,80	R\$ 4.041,60	0,02	98,15	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 125,14	R\$ 4.004,48	0,02	98,17	C
CPU2978	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5" (125MM)	Composições Próprias	Serviço	UN	65,00	R\$ 59,39	R\$ 3.860,35	0,02	98,18	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	33,30	R\$ 115,76	R\$ 3.854,81	0,02	98,20	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	68,00	R\$ 56,61	R\$ 3.849,48	0,02	98,22	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	4,00	R\$ 958,40	R\$ 3.833,60	0,02	98,24	C
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	107,00	R\$ 35,72	R\$ 3.822,04	0,02	98,25	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	232,00	R\$ 16,28	R\$ 3.776,96	0,02	98,27	C
CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	Composições Próprias	Serviço	CJ	473,00	R\$ 7,89	R\$ 3.731,97	0,02	98,29	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 621,24	R\$ 3.727,44	0,02	98,30	C
89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	394,00	R\$ 9,46	R\$ 3.727,24	0,02	98,32	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	267,00	R\$ 13,90	R\$ 3.711,30	0,02	98,33	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	192,00	R\$ 19,17	R\$ 3.680,64	0,02	98,35	C
S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.680,45	R\$ 3.680,45	0,02	98,37	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :		24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
							EMOP	2026/01	-	-		
							GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-		
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
							SCO	2026/01	-	-		
							SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
							SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
							SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
							SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
							SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2851	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	Composições Próprias	Serviço	UN	15,00	R\$ 244,47	R\$ 3.667,05	0,02	98,38	C
CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	Composições Próprias	Serviço	UN	31,00	R\$ 116,13	R\$ 3.600,03	0,02	98,40	C
102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.173,87	R\$ 3.521,61	0,02	98,41	C
CPU3111	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN. C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.167,54	R\$ 3.502,62	0,02	98,43	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	65,00	R\$ 53,79	R\$ 3.496,35	0,02	98,45	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 580,22	R\$ 3.481,32	0,02	98,46	C
CPU3334	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.736,16	R\$ 3.472,32	0,02	98,48	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	213,00	R\$ 16,30	R\$ 3.471,90	0,02	98,49	C
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.148,00	R\$ 3.444,00	0,02	98,51	C
S11732	Tela galvanizada mosquitoero em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8"	ORSE	Serviço	m2	9,00	R\$ 377,85	R\$ 3.400,65	0,02	98,52	C
CPU3330	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	293,00	R\$ 11,53	R\$ 3.378,29	0,01	98,54	C
CPU2805	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"	Composições Próprias	Serviço	M	42,00	R\$ 79,54	R\$ 3.340,68	0,01	98,55	C
CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	Composições Próprias	Serviço	m²	3,99	R\$ 829,25	R\$ 3.308,71	0,01	98,57	C
S03185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.307,36	R\$ 3.307,36	0,01	98,58	C
CPU3373	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.651,58	R\$ 3.303,16	0,01	98,60	C
101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.243,57	R\$ 3.243,57	0,01	98,61	C
CPU2523	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.617,37	R\$ 3.234,74	0,01	98,62	C
CPU2607	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	Composições Próprias	Serviço	UN	473,00	R\$ 6,80	R\$ 3.216,40	0,01	98,64	C
COMP-12875740	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C - OUT/2025	Composições Próprias	Serviço	T	0,61	R\$ 5.267,36	R\$ 3.213,09	0,01	98,65	C
S09726	QFAC III - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.181,20	R\$ 3.181,20	0,01	98,67	C
CPU3364	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.059,34	R\$ 3.178,02	0,01	98,68	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S09141	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 791,71	R\$ 3.166,84	0,01	98,69	C
CPU2878	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	Composições Próprias	Serviço	UN	49,70	R\$ 63,71	R\$ 3.166,39	0,01	98,71	C
CPU2982	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.148,60	R\$ 3.148,60	0,01	98,72	C
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	11,40	R\$ 274,70	R\$ 3.131,58	0,01	98,74	C
97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R\$ 136,05	R\$ 3.129,15	0,01	98,75	C
CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.122,73	R\$ 3.122,73	0,01	98,76	C
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	2,00	R\$ 1.554,76	R\$ 3.109,52	0,01	98,78	C
CPU2702	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.100,25	R\$ 3.100,25	0,01	98,79	C
CPU3352	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO	Composições Próprias	Serviço	UN	19,00	R\$ 161,18	R\$ 3.062,42	0,01	98,80	C
92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	14,40	R\$ 212,46	R\$ 3.059,42	0,01	98,82	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	58,00	R\$ 51,79	R\$ 3.003,82	0,01	98,83	C
S12844	Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm	ORSE	Serviço	pç	3,00	R\$ 991,02	R\$ 2.973,06	0,01	98,84	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	55,00	R\$ 53,80	R\$ 2.959,00	0,01	98,86	C
CPU2981	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"	Composições Próprias	Serviço	M	30,00	R\$ 97,13	R\$ 2.913,90	0,01	98,87	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	158,00	R\$ 18,42	R\$ 2.910,36	0,01	98,88	C
CPU2803	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 478,55	R\$ 2.871,30	0,01	98,90	C
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	52,00	R\$ 54,78	R\$ 2.848,56	0,01	98,91	C
CPU2850	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 560,67	R\$ 2.803,35	0,01	98,92	C
CPU3359	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	R\$ 347,52	R\$ 2.780,16	0,01	98,93	C
CPU3360	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"(150MM)	Composições Próprias	Serviço	UN	33,00	R\$ 83,31	R\$ 2.749,23	0,01	98,95	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.746,08	R\$ 2.746,08	0,01	98,96	C
CPU3157	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	Composições Próprias	Serviço	M	36,00	R\$ 75,67	R\$ 2.724,12	0,01	98,97	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	Composições Próprias	Serviço	UN	1.808,00	R\$ 1,50	R\$ 2.712,00	0,01	98,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	44,00	R\$ 61,64	R\$ 2.712,16	0,01	98,98	C
CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias	Serviço	UN	1.808,00	R\$ 1,50	R\$ 2.712,00	0,01	98,99	C
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	138,00	R\$ 19,63	R\$ 2.708,94	0,01	99,01	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	134,00	R\$ 20,05	R\$ 2.686,70	0,01	99,02	C
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	17,50	R\$ 153,10	R\$ 2.679,25	0,01	99,03	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.500,00	R\$ 1,78	R\$ 2.670,00	0,01	99,04	C
CPU3344	SUORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	52,00	R\$ 50,78	R\$ 2.640,56	0,01	99,05	C
96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	33,00	R\$ 79,83	R\$ 2.634,39	0,01	99,06	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.309,57	R\$ 2.619,14	0,01	99,08	C
99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.299,84	R\$ 2.599,68	0,01	99,09	C
CPU2093	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA.	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 866,31	R\$ 2.598,93	0,01	99,10	C
103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	82,00	R\$ 31,27	R\$ 2.564,14	0,01	99,11	C
CPU2841	CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 279,57	R\$ 2.516,13	0,01	99,12	C
S00469	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 803,66	R\$ 2.410,98	0,01	99,13	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	179,00	R\$ 13,00	R\$ 2.327,00	0,01	99,14	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	181,00	R\$ 12,82	R\$ 2.320,42	0,01	99,15	C
CPU2800	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"	Composições Próprias	Serviço	UN	20,00	R\$ 114,63	R\$ 2.292,60	0,01	99,16	C
99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.129,08	R\$ 2.258,16	0,01	99,17	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	62,00	R\$ 36,13	R\$ 2.240,06	0,01	99,18	C
104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	95,95	R\$ 23,27	R\$ 2.232,76	0,01	99,19	C
CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 726,61	R\$ 2.179,83	0,01	99,20	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	150,00	R\$ 14,53	R\$ 2.179,50	0,01	99,21	C
CPU2936	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	Composições Próprias	Serviço	M	25,20	R\$ 84,29	R\$ 2.124,11	0,01	99,22	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 127,37	R\$ 2.037,92	0,01	99,23	C
CP-38372020	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	Composições Próprias	Material	M	8,00	R\$ 254,29	R\$ 2.034,32	0,01	99,24	C
S11942	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	Serviço	m2	5,00	R\$ 405,75	R\$ 2.028,75	0,01	99,25	C
104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 337,53	R\$ 2.025,18	0,01	99,26	C
90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	52,00	R\$ 38,57	R\$ 2.005,64	0,01	99,27	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	155,00	R\$ 12,72	R\$ 1.971,60	0,01	99,27	C
S03212	Colchão de areia	ORSE	Serviço	m3	12,00	R\$ 163,94	R\$ 1.967,28	0,01	99,28	C
CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	126,00	R\$ 15,52	R\$ 1.955,52	0,01	99,29	C
CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 217,03	R\$ 1.953,27	0,01	99,30	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	176,00	R\$ 10,97	R\$ 1.930,72	0,01	99,31	C
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	47,30	R\$ 40,71	R\$ 1.925,58	0,01	99,32	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	159,00	R\$ 12,00	R\$ 1.908,00	0,01	99,33	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	1.123,35	R\$ 1,69	R\$ 1.898,46	0,01	99,33	C
94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 943,35	R\$ 1.886,70	0,01	99,34	C
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 58,91	R\$ 1.885,12	0,01	99,35	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 109,48	R\$ 1.861,16	0,01	99,36	C
102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.354,50	R\$ 1,36	R\$ 1.842,12	0,01	99,37	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	421,00	R\$ 4,36	R\$ 1.835,56	0,01	99,37	C
CPU3356	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	Composições Próprias	Serviço	UN	10,50	R\$ 173,65	R\$ 1.823,33	0,01	99,38	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	73,00	R\$ 24,31	R\$ 1.774,63	0,01	99,39	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%						
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
		EMOP	2026/01	-	-			
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
		IOPEs	2025/12	-	157,27%	-		
		ORSE	2026/01	-	111,51%	69,72%		
		SCO	2026/01	-	-	-		
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	-	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	-	Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	-	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	-	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	-	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3123	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 589,20	R\$ 1.767,60	0,01	99,40	C
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 88,33	R\$ 1.766,60	0,01	99,41	C
88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	210,00	R\$ 8,37	R\$ 1.757,70	0,01	99,41	C
S12853	Suporte pl instalação dos transformadores de medição (3 tc's e 3 tp's) padrão Energisa	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	0,01	99,42	C
103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	66,00	R\$ 26,42	R\$ 1.743,72	0,01	99,43	C
CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	Composições Próprias	Serviço	UN	13,00	R\$ 133,73	R\$ 1.738,49	0,01	99,44	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	79,00	R\$ 21,71	R\$ 1.715,09	0,01	99,44	C
CPU2979	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)	Composições Próprias	Serviço	UN	19,00	R\$ 88,34	R\$ 1.678,46	0,01	99,45	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 415,66	R\$ 1.662,64	0,01	99,46	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 86,90	R\$ 1.651,10	0,01	99,47	C
CPU3358	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	24,00	R\$ 68,58	R\$ 1.645,92	0,01	99,47	C
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	6,34	R\$ 257,75	R\$ 1.634,14	0,01	99,48	C
CPU2832	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	Composições Próprias	Serviço	m²	28,00	R\$ 57,19	R\$ 1.601,32	0,01	99,49	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	1,80	R\$ 877,71	R\$ 1.579,88	0,01	99,50	C
COM-91876483	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	Composições Próprias	Serviço	M2	1.354,50	R\$ 1,16	R\$ 1.571,22	0,01	99,50	C
91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRÇAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	70,00	R\$ 21,70	R\$ 1.519,00	0,01	99,51	C
S12794	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMPi65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 505,04	R\$ 1.515,12	0,01	99,52	C
CPU3122	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 749,17	R\$ 1.498,34	0,01	99,52	C
S04554	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	ORSE	Serviço	m	40,00	R\$ 36,64	R\$ 1.465,60	0,01	99,53	C
101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 180,72	R\$ 1.445,76	0,01	99,54	C
CPU3314	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 239,73	R\$ 1.438,38	0,01	99,54	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 57,39	R\$ 1.434,75	0,01	99,55	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 204,09	R\$ 1.428,63	0,01	99,55	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 225,74	R\$ 1.354,44	0,01	99,56	C
CPU3366	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10""	Composições Próprias	Serviço	M	16,00	R\$ 84,65	R\$ 1.354,40	0,01	99,57	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 221,29	R\$ 1.327,74	0,01	99,57	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	210,00	R\$ 6,22	R\$ 1.306,20	0,01	99,58	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	47,30	R\$ 27,07	R\$ 1.280,41	0,01	99,58	C
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	37,00	R\$ 34,28	R\$ 1.268,36	0,01	99,59	C
CPU2620	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 251,87	R\$ 1.259,35	0,01	99,59	C
CPU3318	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	23,00	R\$ 54,52	R\$ 1.253,96	0,01	99,60	C
CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.239,38	R\$ 1.239,38	0,01	99,61	C
CPU3335	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 308,09	R\$ 1.232,36	0,01	99,61	C
CP-93196-84780706	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	Composições Próprias	Serviço	M	12,40	R\$ 98,87	R\$ 1.225,99	0,01	99,62	C
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	281,00	R\$ 4,20	R\$ 1.180,20	0,01	99,62	C
CP-22034437	CRUZETA POLIMÉRICA, SEÇÃO RETANGULAR 90X112,5X2400MM	Composições Próprias	Material	UN	4,00	R\$ 293,97	R\$ 1.175,88	0,01	99,63	C
CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 293,24	R\$ 1.172,96	0,01	99,63	C
S00755	Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.169,48	R\$ 1.169,48	0,01	99,64	C
89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	72,00	R\$ 16,16	R\$ 1.163,52	0,01	99,64	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 385,16	R\$ 1.155,48	0,01	99,65	C
S12877	Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 368,61	R\$ 1.105,83	0,00	99,65	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M2	120,00	R\$ 9,02	R\$ 1.082,40	0,00	99,66	C
CPU3332	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 536,61	R\$ 1.073,22	0,00	99,66	C
S11847	Transformador de corrente de 400/5	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 357,52	R\$ 1.072,56	0,00	99,67	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01		-	-	
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12		157,27%	-	
		ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01		-	-	
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S09115	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 355,12	R\$ 1.065,36	0,00	99,67	C
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	144,00	R\$ 7,35	R\$ 1.058,40	0,00	99,68	C
CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	Composições Próprias	Serviço	UN	49,00	R\$ 21,09	R\$ 1.033,41	0,00	99,68	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	52,00	R\$ 19,71	R\$ 1.024,92	0,00	99,69	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 990,72	R\$ 990,72	0,00	99,69	C
100997	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	T	124,80	R\$ 7,90	R\$ 985,92	0,00	99,69	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 74,62	R\$ 970,06	0,00	99,70	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 966,25	R\$ 966,25	0,00	99,70	C
CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 479,86	R\$ 959,72	0,00	99,71	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 118,66	R\$ 949,28	0,00	99,71	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 947,64	R\$ 947,64	0,00	99,71	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R\$ 10,44	R\$ 939,60	0,00	99,72	C
CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	Composições Próprias	Serviço	UN	52,00	R\$ 18,01	R\$ 936,52	0,00	99,72	C
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	69,00	R\$ 13,28	R\$ 916,32	0,00	99,73	C
103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 22,79	R\$ 911,60	0,00	99,73	C
99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 442,45	R\$ 884,90	0,00	99,74	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 881,60	R\$ 881,60	0,00	99,74	C
CPU2928	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	Composições Próprias	Serviço	M	4,20	R\$ 207,08	R\$ 869,74	0,00	99,74	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	65,00	R\$ 13,22	R\$ 859,30	0,00	99,75	C
CPU3393	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 426,54	R\$ 853,08	0,00	99,75	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 118,74	R\$ 831,18	0,00	99,75	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,33	R\$ 111,81	R\$ 819,57	0,00	99,76	C
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 23,17	R\$ 810,95	0,00	99,76	C
CPU3351	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 794,75	R\$ 794,75	0,00	99,76	C
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 783,22	R\$ 783,22	0,00	99,77	C
CPU3327	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	Composições Próprias	Serviço	UN	42,00	R\$ 18,42	R\$ 773,64	0,00	99,77	C
INS-74811767	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA	Composições Próprias	Material	M	4,20	R\$ 181,71	R\$ 763,18	0,00	99,78	C
103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 37,59	R\$ 751,80	0,00	99,78	C
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 729,28	R\$ 729,28	0,00	99,78	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 145,41	R\$ 727,05	0,00	99,78	C
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	52,00	R\$ 13,94	R\$ 724,88	0,00	99,79	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 80,06	R\$ 720,54	0,00	99,79	C
102622	CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 716,89	R\$ 716,89	0,00	99,79	C
CPU3325	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Composições Próprias	Serviço	UN	21,00	R\$ 33,65	R\$ 706,65	0,00	99,80	C
CP-93182-27203014	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	Composições Próprias	Serviço	M	12,40	R\$ 56,69	R\$ 702,96	0,00	99,80	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 77,30	R\$ 695,70	0,00	99,80	C
CP-23347298	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 1"	Composições Próprias	Material	M	20,00	R\$ 34,72	R\$ 694,40	0,00	99,81	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 97,88	R\$ 685,16	0,00	99,81	C
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	76,00	R\$ 8,94	R\$ 679,44	0,00	99,81	C
94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 83,73	R\$ 669,84	0,00	99,82	C
CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 73,38	R\$ 660,42	0,00	99,82	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	Serviço	M	9,60	R\$ 67,72	R\$ 650,11	0,00	99,82	C
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	156,78	R\$ 4,06	R\$ 636,53	0,00	99,82	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	R\$ 18,44	R\$ 626,96	0,00	99,83	C
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	1,20	R\$ 521,71	R\$ 626,05	0,00	99,83	C
CP-72252-60806141	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	Serviço	M	12,00	R\$ 51,67	R\$ 620,04	0,00	99,83	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 20,36	R\$ 610,80	0,00	99,84	C
97495	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 605,80	R\$ 605,80	0,00	99,84	C
103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 15,10	R\$ 604,00	0,00	99,84	C
CPU2856	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 602,70	R\$ 602,70	0,00	99,84	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	7,00	R\$ 83,92	R\$ 587,44	0,00	99,85	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 115,66	R\$ 578,30	0,00	99,85	C
CPU2593	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	Composições Próprias	Serviço	UN	26,00	R\$ 21,67	R\$ 563,42	0,00	99,85	C
89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 56,29	R\$ 562,90	0,00	99,85	C
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	48,52	R\$ 11,45	R\$ 555,55	0,00	99,86	C
S09639	Fornecimento e colocação de chapa de aço galvanizado nº18 em esquadria de ferro	ORSE	Serviço	m2	1,60	R\$ 344,90	R\$ 551,84	0,00	99,86	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 89,46	R\$ 536,76	0,00	99,86	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R\$ 5,84	R\$ 525,60	0,00	99,86	C
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 515,64	R\$ 515,64	0,00	99,87	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	4,02	R\$ 127,51	R\$ 512,59	0,00	99,87	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 38,99	R\$ 506,87	0,00	99,87	C
CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 246,95	R\$ 493,90	0,00	99,87	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 69,92	R\$ 489,44	0,00	99,87	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :		24,62%		
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES			
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%		
							EMOP	2026/01	-	-			
							GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%	
							IOPEs	2025/12	-	157,27%	-		
							ORSE	2026/01	-	111,51%	69,72%		
							SCO	2026/01	-	-	-		
							SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
							SETOP	2026/01	-	Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-		
							SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%		
							SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%		
							SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
							Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 160,93	R\$ 482,79	0,00	99,88	C
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 119,93	R\$ 479,72	0,00	99,88	C
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 53,23	R\$ 479,07	0,00	99,88	C
CP-86156568	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	Material	UN	6,00	R\$ 78,62	R\$ 471,72	0,00	99,88	C
CPU3304	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 155,79	R\$ 467,37	0,00	99,88	C
CPU3353	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED.ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	R\$ 57,35	R\$ 458,80	0,00	99,89	C
101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	T	8,00	R\$ 55,94	R\$ 447,52	0,00	99,89	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 63,03	R\$ 441,21	0,00	99,89	C
CPU3118	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 219,44	R\$ 438,88	0,00	99,89	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 21,76	R\$ 435,20	0,00	99,89	C
CPU3319	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R\$ 72,12	R\$ 432,72	0,00	99,90	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 29,96	R\$ 419,44	0,00	99,90	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 37,60	R\$ 413,60	0,00	99,90	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	29,60	R\$ 13,94	R\$ 412,62	0,00	99,90	C
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 68,33	R\$ 409,98	0,00	99,90	C
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 45,11	R\$ 405,99	0,00	99,91	C
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 50,48	R\$ 403,84	0,00	99,91	C
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 40,10	R\$ 401,00	0,00	99,91	C
CP-93185-24757308	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	Composições Próprias	Serviço	M	5,60	R\$ 71,15	R\$ 398,44	0,00	99,91	C
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 392,62	R\$ 392,62	0,00	99,91	C
CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	Composições Próprias	Serviço	UN	28,00	R\$ 13,46	R\$ 376,88	0,00	99,91	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%					
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
		EMOP	2026/01	-	-		
		GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	-	157,27%	-	
		ORSE	2026/01	-	111,51%	69,72%	
		SCO	2026/01	-	-		
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3337	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 372,23	R\$ 372,23	0,00	99,92	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 41,05	R\$ 369,45	0,00	99,92	C
CPU3346	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 365,75	R\$ 365,75	0,00	99,92	C
S08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 182,09	R\$ 364,18	0,00	99,92	C
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 44,10	R\$ 352,80	0,00	99,92	C
101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 31,85	R\$ 350,35	0,00	99,92	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 28,77	R\$ 345,24	0,00	99,93	C
CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 335,45	R\$ 335,45	0,00	99,93	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	13,20	R\$ 25,04	R\$ 330,53	0,00	99,93	C
97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 164,30	R\$ 328,60	0,00	99,93	C
CPU2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	Composições Próprias	Serviço	UN	14,00	R\$ 23,37	R\$ 327,18	0,00	99,93	C
94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 159,18	R\$ 318,36	0,00	99,93	C
CPU3343	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 106,06	R\$ 318,18	0,00	99,93	C
S10420	Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 49,87	R\$ 299,22	0,00	99,94	C
105167	UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 289,94	R\$ 289,94	0,00	99,94	C
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 96,39	R\$ 289,17	0,00	99,94	C
94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 287,92	R\$ 287,92	0,00	99,94	C
91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 143,18	R\$ 286,36	0,00	99,94	C
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 13,22	R\$ 277,62	0,00	99,94	C
CPU3385	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	R\$ 54,10	R\$ 270,50	0,00	99,94	C
CPU2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 269,83	R\$ 269,83	0,00	99,94	C
94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 89,37	R\$ 268,11	0,00	99,95	C



PREFEITURA DE

MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :		24,62%
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 263,88	R\$ 263,88	0,00	99,95	C
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	8,00	R\$ 32,61	R\$ 260,88	0,00	99,95	C
CPU2688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 85,76	R\$ 257,28	0,00	99,95	C
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 27,33	R\$ 245,97	0,00	99,95	C
99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 243,74	R\$ 243,74	0,00	99,95	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 26,66	R\$ 239,94	0,00	99,95	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 23,75	R\$ 237,50	0,00	99,95	C
103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 11,58	R\$ 231,60	0,00	99,95	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 57,50	R\$ 230,00	0,00	99,95	C
CPU3336	CRUZETA HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 228,68	R\$ 228,68	0,00	99,96	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 45,44	R\$ 227,20	0,00	99,96	C
91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 110,49	R\$ 220,98	0,00	99,96	C
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 73,25	R\$ 219,75	0,00	99,96	C
96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 219,32	R\$ 219,32	0,00	99,96	C
CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 217,44	R\$ 217,44	0,00	99,96	C
CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 211,27	R\$ 211,27	0,00	99,96	C
92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 104,52	R\$ 209,04	0,00	99,96	C
CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	10,00	R\$ 20,82	R\$ 208,20	0,00	99,96	C
S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 17,35	R\$ 208,20	0,00	99,96	C
CPU3326	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	Composições Próprias	Serviço	UN	7,00	R\$ 28,79	R\$ 201,53	0,00	99,97	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	38,00	R\$ 5,16	R\$ 196,08	0,00	99,97	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 64,25	R\$ 192,75	0,00	99,97	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 21,37	R\$ 192,33	0,00	99,97	C
S09669	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 95,70	R\$ 191,40	0,00	99,97	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 183,59	R\$ 183,59	0,00	99,97	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 25,00	R\$ 175,00	0,00	99,97	C
00002587	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 43,14	R\$ 172,56	0,00	99,97	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 17,25	R\$ 172,50	0,00	99,97	C
91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 167,09	R\$ 167,09	0,00	99,97	C
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	0,00	99,97	C
96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 162,06	R\$ 162,06	0,00	99,97	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 80,63	R\$ 161,26	0,00	99,97	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 159,28	R\$ 159,28	0,00	99,98	C
CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	R\$ 19,85	R\$ 158,80	0,00	99,98	C
CPU3345	TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 79,06	R\$ 158,12	0,00	99,98	C
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	2,00	R\$ 78,85	R\$ 157,70	0,00	99,98	C
103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 29,56	R\$ 147,80	0,00	99,98	C
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	47,30	R\$ 2,95	R\$ 139,54	0,00	99,98	C
CPU3161	CORRENTE GALVANIZADA	Composições Próprias	Serviço	M	4,00	R\$ 31,97	R\$ 127,88	0,00	99,98	C
S12459	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 125,58	R\$ 125,58	0,00	99,98	C
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 59,92	R\$ 119,84	0,00	99,98	C
94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 115,01	R\$ 115,01	0,00	99,98	C
104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 56,95	R\$ 113,90	0,00	99,98	C
CPU3342	REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 110,04	R\$ 110,04	0,00	99,98	C
92018	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 108,79	R\$ 108,79	0,00	99,98	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

OBRA:

Policlínica - DESONERADA

DESCRIÇÃO:

Policlínica Desonerada

LOCAL:

Maceió

DATA :		BDI :		24,62%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	
EMOP	2026/01	-	-		
GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
IOPEs	2025/12	157,27%	-		
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
SCO	2026/01	-	-		
SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SETOP	2026/01	- Central	COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 21,31	R\$ 106,55	0,00	99,98	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 105,93	R\$ 105,93	0,00	99,98	C
103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 34,61	R\$ 103,83	0,00	99,98	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,50	R\$ 102,00	0,00	99,98	C
CPU3328	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 50,78	R\$ 101,56	0,00	99,98	C
91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 101,04	R\$ 101,04	0,00	99,99	C
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 16,49	R\$ 98,94	0,00	99,99	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 24,40	R\$ 97,60	0,00	99,99	C
101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 15,86	R\$ 95,16	0,00	99,99	C
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 93,25	R\$ 93,25	0,00	99,99	C
CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 93,22	R\$ 93,22	0,00	99,99	C
S09752	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 75mm	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 46,37	R\$ 92,74	0,00	99,99	C
CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	Composições Próprias	Serviço	M	1,00	R\$ 89,98	R\$ 89,98	0,00	99,99	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 44,91	R\$ 89,82	0,00	99,99	C
89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 42,02	R\$ 84,04	0,00	99,99	C
92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 82,56	R\$ 82,56	0,00	99,99	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 27,23	R\$ 81,69	0,00	99,99	C
P.04.000.049513	Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm	SP Obras	Material	UN	1,00	R\$ 81,18	R\$ 81,18	0,00	99,99	C
94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 39,44	R\$ 78,88	0,00	99,99	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 19,59	R\$ 78,36	0,00	99,99	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	1,10	R\$ 69,95	R\$ 76,95	0,00	99,99	C
CPU3203	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 75,41	R\$ 75,41	0,00	99,99	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :	BDI :	24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 18,32	R\$ 73,28	0,00	99,99	C
103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 71,68	R\$ 71,68	0,00	99,99	C
103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 17,87	R\$ 71,48	0,00	99,99	C
94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 69,20	R\$ 69,20	0,00	99,99	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 68,42	R\$ 68,42	0,00	99,99	C
CPU3341	REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 68,23	R\$ 68,23	0,00	99,99	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 33,67	R\$ 67,34	0,00	99,99	C
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 13,01	R\$ 65,05	0,00	99,99	C
I10627	Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensão 15KV	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 21,43	R\$ 64,29	0,00	99,99	C
S08896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 64,20	R\$ 64,20	0,00	99,99	C
89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,82	R\$ 59,64	0,00	99,99	C
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 58,80	R\$ 58,80	0,00	99,99	C
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 56,61	R\$ 56,61	0,00	100,00	C
95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 56,20	R\$ 56,20	0,00	100,00	C
CPU3322	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 55,83	R\$ 55,83	0,00	100,00	C
97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 52,79	R\$ 52,79	0,00	100,00	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 52,60	R\$ 52,60	0,00	100,00	C
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1,50	R\$ 34,94	R\$ 52,41	0,00	100,00	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 26,12	R\$ 52,24	0,00	100,00	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 51,43	R\$ 51,43	0,00	100,00	C
103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 49,75	R\$ 49,75	0,00	100,00	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 43,87	R\$ 43,87	0,00	100,00	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA					DATA :		BDI :	24,62%
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió					EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
							EMOP	2026/01	-	-
							GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
							IOPEs	2025/12	157,27%	-
							ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
							SCO	2026/01	-	-
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
							SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
							SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU3348	TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições Próprias	Serviço	UN	0,33	R\$ 132,23	R\$ 43,64	0,00	100,00	C
93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1,20	R\$ 34,16	R\$ 40,99	0,00	100,00	C
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 10,11	R\$ 40,44	0,00	100,00	C
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 20,11	R\$ 40,22	0,00	100,00	C
95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 37,67	R\$ 37,67	0,00	100,00	C
CPU3331	PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 31,32	R\$ 31,32	0,00	100,00	C
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,36	R\$ 29,36	0,00	100,00	C
CPU2859	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10	Composições Próprias	Serviço	UND	4,00	R\$ 7,25	R\$ 29,00	0,00	100,00	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1,00	R\$ 28,68	R\$ 28,68	0,00	100,00	C
CPU2860	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 7,12	R\$ 28,48	0,00	100,00	C
CPU2768	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	9,00	R\$ 3,15	R\$ 28,35	0,00	100,00	C
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 27,87	R\$ 27,87	0,00	100,00	C
CPU3347	TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 27,38	R\$ 27,38	0,00	100,00	C
89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 26,15	R\$ 26,15	0,00	100,00	C
S02904	Fornecimento de mão francesa plana 619mm	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 11,44	R\$ 22,88	0,00	100,00	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1,00	R\$ 20,50	R\$ 20,50	0,00	100,00	C
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 9,83	R\$ 19,66	0,00	100,00	C
CPU3329	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 4,05	R\$ 16,20	0,00	100,00	C
00039352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 3,22	R\$ 16,10	0,00	100,00	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,14	R\$ 98,26	R\$ 13,76	0,00	100,00	C
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	0,00	100,00	C
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,40	R\$ 33,25	R\$ 13,30	0,00	100,00	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :BDI :24,62%			
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPEs	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,20	R\$ 61,99	R\$ 12,40	0,00	100,00	C
89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 8,79	R\$ 8,79	0,00	100,00	C
CP-04561444	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1INTERRUPTOR	Composições Próprias	Material	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	0,00	100,00	C
CPU2588	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 2,49	R\$ 4,98	0,00	100,00	C
CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:

R\$ 22.651.572,81

R\$ 0,01

R\$ 22.651.572,82

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA L ELITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

BDI

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
POLICLÍNICA – SITUADA NA
AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT.
GRAND JARDIM II, NO BAIRRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





ID: 10834309

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	Policlínica - DESONERADA		DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada		FONTE		VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	Maceió		EMBASA	2026	COM DESONERAÇÃO	158,56% 119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326	2025/12	COM DESONERAÇÃO 158,79% 115,91%
			IOPEs	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SETOP	2026/01	- Central COM	100,33% 61,06%
			SICRO NOVO	2025/10	COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2026/01	COM DESONERAÇÃO	100,13% 58,59%
			SIURB	2025/07	COM DESONERAÇÃO	136,73% 98,72%
			SP Obras	200	COM DESONERAÇÃO	105,39% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,66

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	3,60
	TOTAL	9,25

BDI = 24,62%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguro	0,48
L	Lucro	3,50
	TOTAL	3,98

	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	1,50
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Risco	0,85
	TOTAL	3,46

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	3,60
	TOTAL	7,25

BDI = 16,02%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



SMS

CGI

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
POLICLÍNICA – SITUADA NA
AVENIDA BOSQUE DA CIMEIRA, LOT.
GRAND JARDIM II, NO BAIRRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ/AL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº - 5800.0144653.2025





 PREFEITURA DE MACEIÓ	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
			EMOP	2026/01	-	-
			GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
			IOPEs	2025/12	157,27%	-
			ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
			SCO	2026/01	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%	
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%	
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%	
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ID: 10834305

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		26,80	26,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	4,64	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	11,05	8,31
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,95	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	11,37	8,55
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,69	18,19

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,53	4,16
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,74	2,81
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,35	1,77
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		12,22	9,20

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,94	4,04
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36
TOTAL		12,42	4,40

A + B + C + D = 100,13 58,59

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73	0,00
B2	Feriados	3,91	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67



PREFEITURA DE
MACEIÓ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	Policlínica - DESONERADA	DATA :		BDI : 24,62%	
DESCRIÇÃO:	Policlínica Desonerada	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Maceió	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
		EMOP	2026/01	-	-
		GOINFRA CIVIL	T326 2025/12 COM DESONERAÇÃO	158,79%	115,91%
		IOPES	2025/12	157,27%	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SCO	2026/01	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SETOP	2026/01 - Central COM	100,33%	61,06%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,13%	58,59%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SP Obras	200 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

B4	13º Salário	10,83	8,30
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,60	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	9,59	7,36
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		45,39	16,99

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85	3,72
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,75	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06	1,58
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
TOTAL		12,19	9,35

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70	6,25
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		17,13	6,58

A + B + C + D =

111,51

69,72

Documento assinado eletronicamente por ERIK DA SILVA MARTINS Mat. 977459-9 em 20/03/2026 às 11:32:48, CARLOS ERNESTO DE LIMA LEITE PONTES Mat. 981103-6 em 20/03/2026 às 13:28:12 e DIOGO MORAIS AGRA DE ALBUQUERQUE Mat. 977406-8 em 20/03/2026 às 13:31:19.