

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										 ID: 12079486	
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI :			25,00
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
							ORSE	2026/06	111,51%	69,72%		
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%		
							CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 802.950,19	7,38%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R\$ 500,08	R\$ 625,10	R\$ 4.050,65	0,04%
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	616,00	R\$ 98,25	R\$ 122,81	R\$ 75.650,96	0,70%
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.237,17	R\$ 2.796,46	R\$ 2.796,46	0,03%
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 3.139,09	R\$ 3.923,86	R\$ 3.923,86	0,04%
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	799,90	R\$ 63,57	R\$ 79,46	R\$ 63.560,05	0,58%
1.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.800,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 4.032,00	0,04%
1.7	FNDE 52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 487.411,75	R\$ 609.264,69	R\$ 609.264,69	5,60%
1.8	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	12,00	R\$ 681,64	R\$ 852,05	R\$ 10.224,60	0,09%
1.9	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	12,00	R\$ 872,50	R\$ 1.090,63	R\$ 13.087,56	0,12%
1.10	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	12,00	R\$ 1.090,62	R\$ 1.363,28	R\$ 16.359,36	0,15%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$ 90.531,12	0,83%
2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	243,57	R\$ 43,69	R\$ 54,61	R\$ 13.301,36	0,12%
2.2	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	300,72	R\$ 68,37	R\$ 85,46	R\$ 25.699,53	0,24%
2.3	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	378,23	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 27.886,90	0,26%
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	346,52	R\$ 3,47	R\$ 4,34	R\$ 1.503,90	0,01%
2.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	SINAPI	M3	423,69	R\$ 12,99	R\$ 16,24	R\$ 6.880,73	0,06%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.5	93381	E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2.6	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,71	R\$ 43,69	R\$ 54,61	R\$ 475,65	0,00%
2.7	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	15,06	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 1.110,37	0,01%
2.8	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	19,38	R\$ 3,47	R\$ 4,34	R\$ 84,11	0,00%
2.9	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	10,42	R\$ 12,99	R\$ 16,24	R\$ 169,22	0,00%
2.10	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	91,36	R\$ 43,69	R\$ 54,61	R\$ 4.989,17	0,05%
2.11	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	64,25	R\$ 3,47	R\$ 4,34	R\$ 278,85	0,00%
2.12	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	45,28	R\$ 12,99	R\$ 16,24	R\$ 735,35	0,01%
2.13	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	52,34	R\$ 43,69	R\$ 54,61	R\$ 2.858,29	0,03%
2.14	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,63	R\$ 68,37	R\$ 85,46	R\$ 139,30	0,00%
2.15	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	44,46	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 3.278,04	0,03%
2.16	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	84,60	R\$ 3,47	R\$ 4,34	R\$ 367,16	0,00%
2.17	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	47,61	R\$ 12,99	R\$ 16,24	R\$ 773,19	0,01%
3	FUNDAÇÕES							R\$ 1.237.881,72	11,38%
3.1	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK	SINAPI	M	833,00	R\$ 139,71	R\$ 174,64	R\$ 145.475,12	1,34%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.1	100897	25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026							
3.2	FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	196,00	R\$ 145,70	R\$ 182,13	R\$ 35.697,48	0,33%
3.3	FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	42,00	R\$ 145,70	R\$ 182,13	R\$ 7.649,46	0,07%
3.4	FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	304,50	R\$ 145,70	R\$ 182,13	R\$ 55.458,59	0,51%
3.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	144,82	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 7.711,67	0,07%
3.6	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	665,38	R\$ 86,70	R\$ 108,38	R\$ 72.113,88	0,66%
3.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	620,32	R\$ 19,69	R\$ 24,61	R\$ 15.266,08	0,14%
3.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.199,36	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 26.937,63	0,25%
3.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.573,21	R\$ 15,82	R\$ 19,78	R\$ 31.118,09	0,29%
3.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	856,72	R\$ 12,37	R\$ 15,46	R\$ 13.244,89	0,12%
3.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.429,52	R\$ 11,73	R\$ 14,66	R\$ 35.616,76	0,33%
3.12	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	473,92	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 10.900,16	0,10%
3.13	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	121,22	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 140.103,65	1,29%
3.14	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	28,74	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 1.530,41	0,01%
3.15	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	145,23	R\$ 86,70	R\$ 108,38	R\$ 15.740,03	0,14%
3.16	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	265,17	R\$ 19,69	R\$ 24,61	R\$ 6.525,83	0,06%
3.17	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,70	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 105,56	0,00%
3.18	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	334,74	R\$ 15,82	R\$ 19,78	R\$ 6.621,16	0,06%
3.19	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	SINAPI	KG	725,78	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 16.692,94	0,15%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.19	92915	MONTAGEM. AF_06/2022							
3.20	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	21,16	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 24.456,30	0,22%
3.21	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,32	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 230,04	0,00%
3.22	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	17,28	R\$ 86,70	R\$ 108,38	R\$ 1.872,81	0,02%
3.23	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	45,12	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 1.013,40	0,01%
3.24	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	95,51	R\$ 15,82	R\$ 19,78	R\$ 1.889,19	0,02%
3.25	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,59	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 2.993,47	0,03%
3.26	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	60,89	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 3.242,39	0,03%
3.27	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	147,12	R\$ 86,70	R\$ 108,38	R\$ 15.944,87	0,15%
3.28	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	434,09	R\$ 19,69	R\$ 24,61	R\$ 10.682,95	0,10%
3.29	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	226,09	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 5.077,98	0,05%
3.30	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.086,46	R\$ 15,82	R\$ 19,78	R\$ 21.490,18	0,20%
3.31	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	45,60	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 52.703,57	0,48%
3.32	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	201,70	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 10.740,53	0,10%
3.33	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	105,25	R\$ 442,13	R\$ 552,66	R\$ 58.167,47	0,53%
3.34	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1.138,59	R\$ 76,02	R\$ 95,03	R\$ 108.200,21	0,99%
3.35	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	105,91	R\$ 17,28	R\$ 21,60	R\$ 2.287,66	0,02%
3.36	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.513,38	R\$ 16,21	R\$ 20,26	R\$ 30.661,08	0,28%
3.37	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.329,22	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 24.165,22	0,22%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.38	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	370,29	R\$ 12,37	R\$ 15,46	R\$ 5.724,68	0,05%
3.39	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	622,81	R\$ 11,73	R\$ 14,66	R\$ 9.130,39	0,08%
3.40	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	990,42	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 22.779,66	0,21%
3.41	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	95,38	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 110.238,30	1,01%
3.42	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	44,46	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 2.367,50	0,02%
3.43	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,57	R\$ 442,13	R\$ 552,66	R\$ 315,02	0,00%
3.44	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	177,82	R\$ 76,02	R\$ 95,03	R\$ 16.898,23	0,16%
3.45	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,63	R\$ 16,21	R\$ 20,26	R\$ 33,02	0,00%
3.46	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	226,77	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 5.215,71	0,05%
3.47	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	13,34	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 15.418,11	0,14%
3.48	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	7,17	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 381,80	0,00%
3.49	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	43,03	R\$ 76,02	R\$ 95,03	R\$ 4.089,14	0,04%
3.50	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,92	R\$ 17,28	R\$ 21,60	R\$ 63,07	0,00%
3.51	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,49	R\$ 16,21	R\$ 20,26	R\$ 111,23	0,00%
3.52	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	132,28	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 2.404,85	0,02%
3.53	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,53	R\$ 12,37	R\$ 15,46	R\$ 348,31	0,00%
3.54	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,34	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 927,82	0,01%
3.55	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,30	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 4.969,85	0,05%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.56	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	23,79	R\$ 127,18	R\$ 158,98	R\$ 3.782,13	0,03%
3.57	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	300,91	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 6.758,44	0,06%
3.58	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	2,71	R\$ 799,67	R\$ 999,59	R\$ 2.708,89	0,02%
3.59	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,60	R\$ 42,60	R\$ 53,25	R\$ 85,20	0,00%
3.60	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	9,60	R\$ 86,70	R\$ 108,38	R\$ 1.040,45	0,01%
3.61	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,46	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 408,32	0,00%
3.62	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,58	R\$ 18,40	R\$ 23,00	R\$ 243,34	0,00%
3.63	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,96	R\$ 924,62	R\$ 1.155,78	R\$ 1.109,55	0,01%
4	SUPERESTRUTURA							R\$ 2.669.135,21	24,54%
4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.208,58	R\$ 55,29	R\$ 69,11	R\$ 83.524,96	0,77%
4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,98	R\$ 15,05	R\$ 18,81	R\$ 74,86	0,00%
4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.348,57	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 37.694,55	0,35%
4.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.215,98	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 30.048,69	0,28%
4.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.278,77	R\$ 10,53	R\$ 13,16	R\$ 43.148,61	0,40%
4.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.123,22	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 41.678,81	0,38%
4.7	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	87,80	R\$ 853,66	R\$ 1.067,08	R\$ 93.689,62	0,86%
4.8	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	106,36	R\$ 55,29	R\$ 69,11	R\$ 7.350,54	0,07%
4.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	575,42	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 9.235,49	0,08%
4.10	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	142,75	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 2.802,18	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.11	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	5,23	R\$ 853,66	R\$ 1.067,08	R\$ 5.580,83	0,05%
4.12	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	18,00	R\$ 55,29	R\$ 69,11	R\$ 1.243,98	0,01%
4.13	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	79,44	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 1.275,01	0,01%
4.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,61	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 541,98	0,00%
4.15	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	1,26	R\$ 853,66	R\$ 1.067,08	R\$ 1.344,52	0,01%
4.16	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.974,05	R\$ 80,25	R\$ 100,31	R\$ 198.016,96	1,82%
4.17	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	702,79	R\$ 15,05	R\$ 18,81	R\$ 13.219,48	0,12%
4.18	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.288,10	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 23.031,23	0,21%
4.19	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.209,99	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 35.470,34	0,33%
4.20	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.774,10	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 37.616,80	0,35%
4.21	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.482,66	R\$ 10,53	R\$ 13,16	R\$ 45.831,81	0,42%
4.22	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	594,48	R\$ 12,04	R\$ 15,05	R\$ 8.946,92	0,08%
4.23	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.379,78	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 46.715,08	0,43%
4.24	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	151,47	R\$ 853,65	R\$ 1.067,06	R\$ 161.627,58	1,49%
4.25	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	239,41	R\$ 80,25	R\$ 100,31	R\$ 24.015,22	0,22%
4.26	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	435,42	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 7.785,31	0,07%
4.27	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	45,49	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 730,11	0,01%
4.28	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,47	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 47,05	0,00%
4.29	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	232,03	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 4.554,75	0,04%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.30	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	17,83	R\$ 853,65	R\$ 1.067,06	R\$ 19.025,68	0,17%
4.31	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	299,80	R\$ 29,79	R\$ 37,24	R\$ 11.164,55	0,10%
4.32	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,04	R\$ 46,97	R\$ 58,71	R\$ 295,90	0,00%
4.33	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	416,00	R\$ 2,20	R\$ 2,75	R\$ 1.144,00	0,01%
4.34	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	615,68	R\$ 16,55	R\$ 20,69	R\$ 12.738,42	0,12%
4.35	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	416,00	R\$ 102,56	R\$ 128,20	R\$ 53.331,20	0,49%
4.36	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,80	R\$ 181,37	R\$ 226,71	R\$ 4.715,57	0,04%
4.37	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	656,35	R\$ 59,69	R\$ 74,61	R\$ 48.970,27	0,45%
4.38	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	113,56	R\$ 15,18	R\$ 18,98	R\$ 2.155,37	0,02%
4.39	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.079,79	R\$ 13,80	R\$ 17,25	R\$ 35.876,38	0,33%
4.40	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.389,21	R\$ 12,39	R\$ 15,49	R\$ 21.518,86	0,20%
4.41	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	303,00	R\$ 10,44	R\$ 13,05	R\$ 3.954,15	0,04%
4.42	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	71,54	R\$ 853,65	R\$ 1.067,06	R\$ 76.337,47	0,70%
4.43	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,45	R\$ 59,69	R\$ 74,61	R\$ 779,67	0,01%
4.44	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	29,79	R\$ 15,18	R\$ 18,98	R\$ 565,41	0,01%
4.45	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	0,65	R\$ 853,65	R\$ 1.067,06	R\$ 693,59	0,01%
4.46	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,09	R\$ 59,69	R\$ 74,61	R\$ 305,15	0,00%
4.47	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	48,35	R\$ 13,80	R\$ 17,25	R\$ 834,04	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
							ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias							PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.48	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,39	R\$ 799,67	R\$ 999,59	R\$ 389,84	0,00%
4.49	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	SINAPI	KG	77.000,00	R\$ 11,20	R\$ 14,00	R\$ 1.078.000,00	9,91%
4.50	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	2.474,08	R\$ 3,46	R\$ 4,33	R\$ 10.712,77	0,10%
4.51	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	123,70	R\$ 214,37	R\$ 267,96	R\$ 33.146,65	0,30%
4.52	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	2.474,08	R\$ 2,27	R\$ 2,84	R\$ 7.026,39	0,06%
4.53	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	173,19	R\$ 913,01	R\$ 1.141,26	R\$ 197.654,82	1,82%
4.54	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	805,93	R\$ 3,46	R\$ 4,33	R\$ 3.489,68	0,03%
4.55	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	40,30	R\$ 214,37	R\$ 267,96	R\$ 10.798,79	0,10%
4.56	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	805,93	R\$ 2,27	R\$ 2,84	R\$ 2.288,84	0,02%
4.57	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	56,41	R\$ 913,01	R\$ 1.141,26	R\$ 64.378,48	0,59%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R\$ 434.947,77	4,00%
5.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	113,90	R\$ 221,31	R\$ 276,64	R\$ 31.509,30	0,29%
5.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.894,76	R\$ 87,42	R\$ 109,28	R\$ 207.059,37	1,90%
5.3	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	377,21	R\$ 65,98	R\$ 82,48	R\$ 31.112,28	0,29%
5.4	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	135,59	R\$ 105,22	R\$ 131,53	R\$ 17.834,15	0,16%
5.5	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	17,50	R\$ 99,31	R\$ 124,14	R\$ 2.172,45	0,02%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	859,12	R\$ 11,64	R\$ 14,55	R\$ 12.500,20	0,11%
5.7	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	31,61	R\$ 946,67	R\$ 1.183,34	R\$ 37.405,38	0,34%
5.8	FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	19,87	R\$ 453,31	R\$ 566,64	R\$ 11.259,14	0,10%
5.9	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	100,99	R\$ 75,14	R\$ 93,93	R\$ 9.485,99	0,09%
5.10	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	7,20	R\$ 611,24	R\$ 764,05	R\$ 5.501,16	0,05%
5.11	FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	97,58	R\$ 123,98	R\$ 154,98	R\$ 15.122,95	0,14%
5.12	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	44,13	R\$ 87,42	R\$ 109,28	R\$ 4.822,53	0,04%
5.13	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	543,26	R\$ 65,98	R\$ 82,48	R\$ 44.808,08	0,41%
5.14	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	285,58	R\$ 11,64	R\$ 14,55	R\$ 4.155,19	0,04%
5.15	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,42	R\$ 65,98	R\$ 82,48	R\$ 199,60	0,00%
6	ESQUADRIAS							R\$ 1.281.622,33	11,78%
6.1	FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	11,00	R\$ 1.176,32	R\$ 1.470,40	R\$ 16.174,40	0,15%
6.2	FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 2.037,61	R\$ 2.547,01	R\$ 20.376,08	0,19%
6.3	FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	9,00	R\$ 1.176,32	R\$ 1.470,40	R\$ 13.233,60	0,12%
6.4	FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,69	R\$ 265,32	R\$ 331,65	R\$ 892,14	0,01%
6.5	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 75,31	R\$ 94,14	R\$ 1.412,10	0,01%
6.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 303,50	R\$ 379,38	R\$ 3.035,04	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.7	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M²	28,00	R\$ 242,47	R\$ 303,09	R\$ 8.486,52	0,08%
6.8	FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	4,20	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 2.668,60	0,02%
6.9	FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,78	R\$ 784,62	R\$ 980,78	R\$ 3.707,35	0,03%
6.10	FNDE 136	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	11,34	R\$ 784,62	R\$ 980,78	R\$ 11.122,05	0,10%
6.11	FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	11,88	R\$ 784,62	R\$ 980,78	R\$ 11.651,67	0,11%
6.12	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	6,93	R\$ 784,62	R\$ 980,78	R\$ 6.796,81	0,06%
6.13	FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	38,76	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 24.627,33	0,23%
6.14	FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	35,91	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 22.816,50	0,21%
6.15	FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,99	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 3.805,93	0,03%
6.16	FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,30	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 2.096,75	0,02%
6.17	FNDE 485	PORTA DE CORRER - PA10 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,52	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 3.507,30	0,03%
6.18	FNDE 484	PORTA DE CORRER - PA11 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	4,08	R\$ 508,30	R\$ 635,38	R\$ 2.592,35	0,02%
6.19	FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,46	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 6.988,85	0,06%
6.20	FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,10	R\$ 538,07	R\$ 672,59	R\$ 1.412,44	0,01%
6.21	FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,74	R\$ 538,07	R\$ 672,59	R\$ 3.860,67	0,04%
6.22	FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	10,36	R\$ 538,07	R\$ 672,59	R\$ 6.968,03	0,06%
6.23	FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	19,43	R\$ 538,07	R\$ 672,59	R\$ 13.068,42	0,12%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.24	FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	4,20	R\$ 1.133,10	R\$ 1.416,38	R\$ 5.948,80	0,05%
6.25	FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	19,32	R\$ 1.133,10	R\$ 1.416,38	R\$ 27.364,46	0,25%
6.26	FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	20,30	R\$ 1.133,10	R\$ 1.416,38	R\$ 28.752,51	0,26%
6.27	FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	53,55	R\$ 1.133,10	R\$ 1.416,38	R\$ 75.847,15	0,70%
6.28	FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	14,40	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 18.432,14	0,17%
6.29	FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,40	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 3.072,02	0,03%
6.30	FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	29,12	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 37.273,89	0,34%
6.31	FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,04	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 6.451,25	0,06%
6.32	FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	41,44	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 53.043,61	0,49%
6.33	FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	28,00	R\$ 1.024,01	R\$ 1.280,01	R\$ 35.840,28	0,33%
6.34	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	24,89	R\$ 196,41	R\$ 245,51	R\$ 6.110,74	0,06%
6.35	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	20,00	R\$ 514,62	R\$ 643,28	R\$ 12.865,60	0,12%
6.36	FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	7,07	R\$ 1.002,07	R\$ 1.252,59	R\$ 8.855,81	0,08%
6.37	FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,40	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 4.945,30	0,05%
6.38	FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,24	R\$ 1.002,07	R\$ 1.252,59	R\$ 4.058,39	0,04%
6.39	FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	0,90	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 1.309,05	0,01%
6.40	FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	34,69	R\$ 980,05	R\$ 1.225,06	R\$ 42.497,33	0,39%
6.41	FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	113,15	R\$ 73,14	R\$ 91,43	R\$ 10.345,30	0,10%
6.42	FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	175,60	R\$ 980,05	R\$ 1.225,06	R\$ 215.120,54	1,98%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.43	FNDE 127	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, TERMOBRISSE METÁLICO ARTICULADO VERTICAL E HORIZONTAL, COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	241,46	R\$ 1.630,70	R\$ 2.038,38	R\$ 492.187,23	4,52%
7	SISTEMAS DE COBERTURA							R\$ 826.914,11	7,60%
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.779,20	R\$ 217,82	R\$ 272,28	R\$ 484.440,58	4,45%
7.2	FNDE 64	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	9,37	R\$ 108,55	R\$ 135,69	R\$ 1.271,42	0,01%
7.3	FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30X15 CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	69,82	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 9.122,68	0,08%
7.4	FNDE 162	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X15CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	63,90	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 8.349,17	0,08%
7.5	FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X20CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	62,70	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 8.192,38	0,08%
7.6	FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5X15CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	20,90	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 2.730,79	0,03%
7.7	FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45X15CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	190,76	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 24.924,70	0,23%
7.8	FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40X20CM)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	74,53	R\$ 104,53	R\$ 130,66	R\$ 9.738,09	0,09%
7.9	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	157,13	R\$ 141,47	R\$ 176,84	R\$ 27.786,87	0,26%
7.10	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	356,69	R\$ 62,85	R\$ 78,56	R\$ 28.021,57	0,26%
7.11	FNDE 168	RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	396,19	R\$ 62,85	R\$ 78,56	R\$ 31.124,69	0,29%
7.12	FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	198,71	R\$ 62,85	R\$ 78,56	R\$ 15.610,66	0,14%
7.13	FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	313,90	R\$ 62,85	R\$ 78,56	R\$ 24.659,98	0,23%
7.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	948,00	R\$ 72,69	R\$ 90,86	R\$ 86.135,28	0,79%
7.15	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	32,30	R\$ 141,47	R\$ 176,84	R\$ 5.711,93	0,05%
7.16	FNDE 171	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	650,02	R\$ 72,73	R\$ 90,91	R\$ 59.093,32	0,54%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 126.388,07	1,16%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.392,83	R\$ 50,73	R\$ 63,41	R\$ 88.319,35	0,81%
8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	81,40	R\$ 50,73	R\$ 63,41	R\$ 5.161,57	0,05%
8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	287,20	R\$ 50,73	R\$ 63,41	R\$ 18.211,35	0,17%
8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	52,36	R\$ 50,73	R\$ 63,41	R\$ 3.320,15	0,03%
8.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	81,40	R\$ 53,61	R\$ 67,01	R\$ 5.454,61	0,05%
8.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	81,40	R\$ 58,19	R\$ 72,74	R\$ 5.921,04	0,05%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 484.588,16	4,46%
9.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2.764,14	R\$ 7,14	R\$ 8,93	R\$ 24.683,77	0,23%
9.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2.667,64	R\$ 7,14	R\$ 8,93	R\$ 23.822,03	0,22%
9.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.734,40	R\$ 41,93	R\$ 52,41	R\$ 90.899,90	0,84%
9.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	933,24	R\$ 41,93	R\$ 52,41	R\$ 48.911,11	0,45%
9.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	525,92	R\$ 69,59	R\$ 86,99	R\$ 45.749,78	0,42%
9.6	FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	368,81	R\$ 62,52	R\$ 78,15	R\$ 28.822,50	0,26%
9.7	FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	54,77	R\$ 62,52	R\$ 78,15	R\$ 4.280,28	0,04%
9.8	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	241,26	R\$ 43,79	R\$ 54,74	R\$ 13.206,57	0,12%
9.9	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	467,33	R\$ 89,71	R\$ 112,14	R\$ 52.406,39	0,48%
9.10	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	915,24	R\$ 16,15	R\$ 20,19	R\$ 18.478,70	0,17%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.11	FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M²	288,30	R\$ 160,07	R\$ 200,09	R\$ 57.685,95	0,53%
9.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.297,67	R\$ 4,70	R\$ 5,88	R\$ 7.630,30	0,07%
9.13	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.297,67	R\$ 41,93	R\$ 52,41	R\$ 68.010,88	0,63%
10	SISTEMAS DE PISOS							R\$ 714.084,62	6,56%
10.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2.186,88	R\$ 44,39	R\$ 55,49	R\$ 121.349,97	1,12%
10.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE	SINAPI	M2	2.181,92	R\$ 114,34	R\$ 142,93	R\$ 311.861,83	2,87%
10.3	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	287,18	R\$ 53,61	R\$ 67,01	R\$ 19.243,93	0,18%
10.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	287,18	R\$ 57,39	R\$ 71,74	R\$ 20.602,29	0,19%
10.5	FNDE 106	PISO DE EMBORRACHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	96,57	R\$ 334,98	R\$ 418,73	R\$ 40.436,76	0,37%
10.6	S05052	PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 40MM - REV 01_01/2022	ORSE	M2	96,57	R\$ 287,40	R\$ 359,25	R\$ 34.692,77	0,32%
10.7	FNDE 184	RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	31,56	R\$ 9,16	R\$ 11,45	R\$ 361,36	0,00%
10.8	FNDE 185	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	533,73	R\$ 24,69	R\$ 30,86	R\$ 16.470,91	0,15%
10.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	M	14,83	R\$ 132,65	R\$ 165,81	R\$ 2.458,96	0,02%
10.10	FNDE 186	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	50,16	R\$ 120,05	R\$ 150,06	R\$ 7.527,01	0,07%
10.11	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	M2	565,05	R\$ 41,12	R\$ 51,40	R\$ 29.043,57	0,27%
10.12	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	M2	129,72	R\$ 45,10	R\$ 56,38	R\$ 7.313,61	0,07%
10.13	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	135,95	R\$ 90,37	R\$ 112,96	R\$ 15.356,91	0,14%
10.14	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	95,12	R\$ 83,79	R\$ 104,74	R\$ 9.962,87	0,09%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
							ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias							PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.15	FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	26,12	R\$ 209,25	R\$ 261,56	R\$ 6.831,95	0,06%
10.16	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	10,19	R\$ 209,25	R\$ 261,56	R\$ 2.665,30	0,02%
10.17	FNDE 191	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	22,50	R\$ 209,25	R\$ 261,56	R\$ 5.885,10	0,05%
10.18	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M3	44,55	R\$ 155,74	R\$ 194,68	R\$ 8.672,99	0,08%
10.19	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	797,00	R\$ 17,40	R\$ 21,75	R\$ 17.334,75	0,16%
10.20	FNDE 483	PEDRA SEIXO ROLADO - JARDIM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M3	69,07	R\$ 350,89	R\$ 438,61	R\$ 30.294,79	0,28%
10.21	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	115,03	R\$ 39,76	R\$ 49,70	R\$ 5.716,99	0,05%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS							R\$ 319.219,48	2,93%
11.1	FNDE 192	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	467,33	R\$ 20,63	R\$ 25,79	R\$ 12.052,44	0,11%
11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.356,17	R\$ 17,20	R\$ 21,50	R\$ 29.157,66	0,27%
11.3	FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	141,86	R\$ 16,92	R\$ 21,15	R\$ 3.000,34	0,03%
11.4	FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	541,50	R\$ 14,01	R\$ 17,51	R\$ 9.481,67	0,09%
11.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	467,33	R\$ 16,35	R\$ 20,44	R\$ 9.552,23	0,09%
11.6	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	384,13	R\$ 16,62	R\$ 20,78	R\$ 7.982,22	0,07%
11.7	FNDE 197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	33,50	R\$ 14,01	R\$ 17,51	R\$ 586,59	0,01%
11.8	FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	107,54	R\$ 14,01	R\$ 17,51	R\$ 1.883,03	0,02%
11.9	FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	158,76	R\$ 17,84	R\$ 22,30	R\$ 3.540,35	0,03%
11.10	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	814,67	R\$ 17,84	R\$ 22,30	R\$ 18.167,14	0,17%
11.11	FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	232,15	R\$ 14,01	R\$ 17,51	R\$ 4.064,95	0,04%
11.12	FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	656,23	R\$ 14,94	R\$ 18,68	R\$ 12.258,38	0,11%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.13	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.216,74	R\$ 14,94	R\$ 18,68	R\$ 22.728,70	0,21%
11.14	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	445,46	R\$ 14,94	R\$ 18,68	R\$ 8.321,19	0,08%
11.15	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.200,64	R\$ 14,94	R\$ 18,68	R\$ 22.427,96	0,21%
11.16	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	97,03	R\$ 14,94	R\$ 18,68	R\$ 1.812,52	0,02%
11.17	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	5.952,01	R\$ 15,39	R\$ 19,24	R\$ 114.516,67	1,05%
11.18	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	416,00	R\$ 72,47	R\$ 90,59	R\$ 37.685,44	0,35%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 249.448,19	2,29%
12.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	246,50	R\$ 26,11	R\$ 32,64	R\$ 8.045,76	0,07%
12.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	107,70	R\$ 35,68	R\$ 44,60	R\$ 4.803,42	0,04%
12.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	166,60	R\$ 32,50	R\$ 40,63	R\$ 6.768,96	0,06%
12.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	145,60	R\$ 30,99	R\$ 38,74	R\$ 5.640,54	0,05%
12.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	71,70	R\$ 50,40	R\$ 63,00	R\$ 4.517,10	0,04%
12.6	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,21	R\$ 26,51	R\$ 26,51	0,00%
12.7	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 28,27	R\$ 35,34	R\$ 35,34	0,00%
12.8	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,94	R\$ 309,93	R\$ 309,93	0,00%
12.9	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 6,50	R\$ 8,13	R\$ 455,28	0,00%
12.10	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 5,92	R\$ 7,40	R\$ 103,60	0,00%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.11	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	46,00	R\$ 14,33	R\$ 17,91	R\$ 823,86	0,01%
12.12	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 19,94	R\$ 24,93	R\$ 249,30	0,00%
12.13	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,68	R\$ 9,60	R\$ 28,80	0,00%
12.14	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 15,24	R\$ 19,05	R\$ 171,45	0,00%
12.15	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 15,24	R\$ 19,05	R\$ 76,20	0,00%
12.16	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 13,06	R\$ 16,33	R\$ 146,97	0,00%
12.17	FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 13,06	R\$ 16,33	R\$ 32,66	0,00%
12.18	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 17,09	R\$ 21,36	R\$ 213,60	0,00%
12.19	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 20,21	R\$ 25,26	R\$ 75,78	0,00%
12.20	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,64	R\$ 37,05	R\$ 37,05	0,00%
12.21	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,11	R\$ 28,89	R\$ 28,89	0,00%
12.22	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,67	R\$ 13,34	R\$ 53,36	0,00%
12.23	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 21,08	R\$ 26,35	R\$ 52,70	0,00%
12.24	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 4,41	R\$ 5,51	R\$ 22,04	0,00%
12.25	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,60	R\$ 8,25	R\$ 16,50	0,00%
12.26	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 23,11	R\$ 28,89	R\$ 86,67	0,00%
12.27	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	161,00	R\$ 10,23	R\$ 12,79	R\$ 2.059,19	0,02%
12.28	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	53,00	R\$ 14,03	R\$ 17,54	R\$ 929,62	0,01%
12.29	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	78,00	R\$ 14,84	R\$ 18,55	R\$ 1.446,90	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.30	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	35,00	R\$ 42,75	R\$ 53,44	R\$ 1.870,40	0,02%
12.31	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 107,08	R\$ 133,85	R\$ 1.204,65	0,01%
12.32	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 17,44	R\$ 21,80	R\$ 239,80	0,00%
12.33	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	84,00	R\$ 13,94	R\$ 17,43	R\$ 1.464,12	0,01%
12.34	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 482,70	0,00%
12.35	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,08	R\$ 22,60	R\$ 67,80	0,00%
12.36	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 23,40	R\$ 29,25	R\$ 643,50	0,01%
12.37	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 49,26	R\$ 61,58	R\$ 1.231,60	0,01%
12.38	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 82,71	R\$ 103,39	R\$ 413,56	0,00%
12.39	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 14,68	R\$ 18,35	R\$ 55,05	0,00%
12.40	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 20,79	R\$ 25,99	R\$ 363,86	0,00%
12.41	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 62,82	R\$ 78,53	R\$ 78,53	0,00%
12.42	FNDE 486	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 62,82	R\$ 78,53	R\$ 157,06	0,00%
12.43	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 126,22	R\$ 157,78	R\$ 157,78	0,00%
12.44	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 21,80	R\$ 27,25	R\$ 327,00	0,00%
12.45	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 23,66	R\$ 29,58	R\$ 147,90	0,00%
12.46	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,15	R\$ 15,19	R\$ 45,57	0,00%
12.47	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,89	R\$ 46,11	R\$ 92,22	0,00%
12.48	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 65,88	R\$ 82,35	R\$ 494,10	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.49	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 113,74	R\$ 142,18	R\$ 1.137,44	0,01%
12.50	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 156,86	R\$ 196,08	R\$ 980,40	0,01%
12.51	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 123,24	R\$ 154,05	R\$ 154,05	0,00%
12.52	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,00	R\$ 179,04	R\$ 223,80	R\$ 3.133,20	0,03%
12.53	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	R\$ 101,18	R\$ 126,48	R\$ 3.541,44	0,03%
12.54	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00	R\$ 96,14	R\$ 120,18	R\$ 1.201,80	0,01%
12.55	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 378,19	R\$ 472,74	R\$ 472,74	0,00%
12.56	FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - PRESSÃO MÁXIMA: 32 (M.C.A.);VAZÃO MÁXIMA: 52.000 (L/H)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 50.128,66	R\$ 62.660,83	R\$ 62.660,83	0,58%
12.57	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.494,33	R\$ 1.867,91	R\$ 3.735,82	0,03%
12.58	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.375,25	R\$ 1.719,06	R\$ 1.719,06	0,02%
12.59	FNDE 78	CISTERNA MODULAR 600 LITROS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 1.865,05	R\$ 2.331,31	R\$ 13.987,86	0,13%
12.60	FNDE 79	SMART FILTRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 405,05	R\$ 506,31	R\$ 1.012,62	0,01%
12.61	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 15,40	R\$ 19,25	R\$ 192,50	0,00%
12.62	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 11,72	R\$ 14,65	R\$ 73,25	0,00%
12.63	FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 86.920,00	R\$ 108.650,00	R\$ 108.650,00	1,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 144.691,46	1,33%
13.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	450,00	R\$ 34,11	R\$ 42,64	R\$ 19.188,00	0,18%
13.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	175,00	R\$ 70,41	R\$ 88,01	R\$ 15.401,75	0,14%
13.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	92,50	R\$ 116,15	R\$ 145,19	R\$ 13.430,08	0,12%
13.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SINAPI	M	118,50	R\$ 182,72	R\$ 228,40	R\$ 27.065,40	0,25%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.4	90703	AF_01/2021							
13.5	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 47,32	R\$ 59,15	R\$ 1.656,20	0,02%
13.6	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 135,49	R\$ 169,36	R\$ 1.524,24	0,01%
13.7	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	132,00	R\$ 46,27	R\$ 57,84	R\$ 7.634,88	0,07%
13.8	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 138,71	R\$ 173,39	R\$ 6.762,21	0,06%
13.9	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 81,83	R\$ 102,29	R\$ 1.022,90	0,01%
13.10	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 206,22	R\$ 257,78	R\$ 515,56	0,00%
13.11	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 272,56	R\$ 340,70	R\$ 681,40	0,01%
13.12	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 33,65	R\$ 42,06	R\$ 1.682,40	0,02%
13.13	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 79,39	R\$ 99,24	R\$ 198,48	0,00%
13.14	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 92,74	R\$ 115,93	R\$ 1.391,16	0,01%
13.15	FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	55,00	R\$ 176,70	R\$ 220,88	R\$ 12.148,40	0,11%
13.16	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 583,54	R\$ 729,43	R\$ 9.482,59	0,09%
13.17	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 430,55	R\$ 538,19	R\$ 4.843,71	0,04%
13.18	FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	12,60	R\$ 1.273,78	R\$ 1.592,23	R\$ 20.062,10	0,18%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 113.746,14	1,05%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	295,00	R\$ 23,45	R\$ 29,31	R\$ 8.646,45	0,08%
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	104,80	R\$ 29,46	R\$ 36,83	R\$ 3.859,78	0,04%
14.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	26,80	R\$ 36,63	R\$ 45,79	R\$ 1.227,17	0,01%
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	290,00	R\$ 41,03	R\$ 51,29	R\$ 14.874,10	0,14%
14.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	16,74	R\$ 59,61	R\$ 74,51	R\$ 1.247,30	0,01%
14.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	58,00	R\$ 11,01	R\$ 13,76	R\$ 798,08	0,01%
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	54,00	R\$ 16,81	R\$ 21,01	R\$ 1.134,54	0,01%
14.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 25,08	R\$ 31,35	R\$ 94,05	0,00%
14.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 30,02	R\$ 37,53	R\$ 1.088,37	0,01%
14.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	73,00	R\$ 10,78	R\$ 13,48	R\$ 984,04	0,01%
14.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 16,06	R\$ 20,08	R\$ 522,08	0,00%
14.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 29,16	R\$ 36,45	R\$ 1.640,25	0,02%
14.13	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 15,50	R\$ 19,38	R\$ 232,56	0,00%
14.14	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	25,00	R\$ 55,63	R\$ 69,54	R\$ 1.738,50	0,02%
14.15	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 95,07	R\$ 118,84	R\$ 118,84	0,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.16	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 55,63	R\$ 69,54	R\$ 1.251,72	0,01%
14.17	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 20,47	R\$ 25,59	R\$ 179,13	0,00%
14.18	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	R\$ 43,05	R\$ 53,81	R\$ 376,67	0,00%
14.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,05	R\$ 53,81	R\$ 53,81	0,00%
14.20	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 11,45	R\$ 14,31	R\$ 71,55	0,00%
14.21	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,36	R\$ 27,95	R\$ 55,90	0,00%
14.22	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	52,00	R\$ 13,76	R\$ 17,20	R\$ 894,40	0,01%
14.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,78	R\$ 13,48	R\$ 26,96	0,00%
14.24	FNDE 473	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 36,88	R\$ 46,10	R\$ 184,40	0,00%
14.25	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,79	R\$ 24,74	R\$ 49,48	0,00%
14.26	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,07	R\$ 22,59	R\$ 45,18	0,00%
14.27	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 49,19	R\$ 61,49	R\$ 430,43	0,00%
14.28	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 101,42	R\$ 126,78	R\$ 126,78	0,00%
14.29	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 70,11	R\$ 87,64	R\$ 701,12	0,01%
14.30	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 70,11	R\$ 87,64	R\$ 2.453,92	0,02%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.31	FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 39,03	R\$ 48,79	R\$ 97,58	0,00%
14.32	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 583,54	R\$ 729,43	R\$ 7.294,30	0,07%
14.33	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 436,16	R\$ 545,20	R\$ 2.726,00	0,03%
14.34	98087	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11.547,84	R\$ 14.434,80	R\$ 14.434,80	0,13%
14.35	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6.080,08	R\$ 7.600,10	R\$ 15.200,20	0,14%
14.36	98090	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.309,05	R\$ 10.386,31	R\$ 10.386,31	0,10%
14.37	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	200,00	R\$ 29,46	R\$ 36,83	R\$ 7.366,00	0,07%
14.38	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	44,00	R\$ 41,15	R\$ 51,44	R\$ 2.263,36	0,02%
14.39	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	35,00	R\$ 16,81	R\$ 21,01	R\$ 735,35	0,01%
14.40	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,08	R\$ 31,35	R\$ 188,10	0,00%
14.41	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	94,00	R\$ 16,06	R\$ 20,08	R\$ 1.887,52	0,02%
14.42	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 24,08	R\$ 30,10	R\$ 511,70	0,00%
14.43	FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 35,80	R\$ 44,75	R\$ 44,75	0,00%
14.44	FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 63,21	R\$ 79,01	R\$ 237,03	0,00%
14.45	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 63,21	R\$ 79,01	R\$ 237,03	0,00%
14.46	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,69	R\$ 12,11	R\$ 24,22	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.47	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 39,26	0,00%
14.48	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 19,79	R\$ 24,74	R\$ 222,66	0,00%
14.49	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,08	R\$ 13,85	R\$ 83,10	0,00%
14.50	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 22,97	R\$ 28,71	R\$ 143,55	0,00%
14.51	FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	R\$ 86,93	R\$ 108,66	R\$ 760,62	0,01%
14.52	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 86,93	R\$ 108,66	R\$ 434,64	0,00%
14.53	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 25,81	R\$ 32,26	R\$ 2.225,94	0,02%
14.54	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 54,73	R\$ 68,41	R\$ 205,23	0,00%
14.55	FNDE 228	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	13,00	R\$ 54,73	R\$ 68,41	R\$ 889,33	0,01%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R\$ 94.023,08	0,86%
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 329,65	R\$ 412,06	R\$ 7.829,14	0,07%
15.2	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	19,00	R\$ 452,10	R\$ 565,13	R\$ 10.737,47	0,10%
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	19,00	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 1.061,15	0,01%
15.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 795,78	R\$ 994,73	R\$ 4.973,65	0,05%
15.5	FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 492,49	R\$ 615,61	R\$ 3.078,05	0,03%
15.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	19,00	R\$ 225,66	R\$ 282,08	R\$ 5.359,52	0,05%
15.7	FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	14,00	R\$ 234,43	R\$ 293,04	R\$ 4.102,56	0,04%
15.8	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 234,43	R\$ 293,04	R\$ 586,08	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.9	FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 234,43	R\$ 293,04	R\$ 879,12	0,01%
15.10	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 148,52	R\$ 185,65	R\$ 1.113,90	0,01%
15.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 148,49	R\$ 185,61	R\$ 185,61	0,00%
15.12	FNDE 82	LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 577,64	R\$ 722,05	R\$ 5.776,40	0,05%
15.13	FNDE 220	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 737,26	R\$ 921,58	R\$ 1.843,16	0,02%
15.14	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 154,71	R\$ 193,39	R\$ 1.933,90	0,02%
15.15	FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 39,17	R\$ 48,96	R\$ 97,92	0,00%
15.16	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	11,00	R\$ 73,71	R\$ 92,14	R\$ 1.013,54	0,01%
15.17	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 183,50	R\$ 229,38	R\$ 1.835,04	0,02%
15.18	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 258,75	R\$ 323,44	R\$ 646,88	0,01%
15.19	FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	16,00	R\$ 135,25	R\$ 169,06	R\$ 2.704,96	0,02%
15.20	FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 121,08	R\$ 151,35	R\$ 454,05	0,00%
15.21	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	20,00	R\$ 135,25	R\$ 169,06	R\$ 3.381,20	0,03%
15.22	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 326,72	R\$ 408,40	R\$ 3.267,20	0,03%
15.23	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	19,00	R\$ 74,26	R\$ 92,83	R\$ 1.763,77	0,02%
15.24	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	22,00	R\$ 73,71	R\$ 92,14	R\$ 2.027,08	0,02%
15.25	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	10,00	R\$ 30,16	R\$ 37,70	R\$ 377,00	0,00%
15.26	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	28,00	R\$ 64,94	R\$ 81,18	R\$ 2.273,04	0,02%
15.27	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	47,00	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 730,85	0,01%
15.28	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	44,00	R\$ 52,23	R\$ 65,29	R\$ 2.872,76	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



PREFEITURA DE
MACEIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.29	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 334,51	R\$ 418,14	R\$ 6.690,24	0,06%
15.30	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 322,12	R\$ 402,65	R\$ 5.637,10	0,05%
15.31	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	16,00	R\$ 238,49	R\$ 298,11	R\$ 4.769,76	0,04%
15.32	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 564,90	R\$ 706,13	R\$ 1.412,26	0,01%
15.33	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.043,49	R\$ 1.304,36	R\$ 2.608,72	0,02%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R\$ 4.146,03	0,04%
16.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	35,20	R\$ 41,50	R\$ 51,88	R\$ 1.826,18	0,02%
16.2	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 52,69	R\$ 65,86	R\$ 395,16	0,00%
16.3	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 46,12	R\$ 57,65	R\$ 230,60	0,00%
16.4	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,64	R\$ 20,80	R\$ 41,60	0,00%
16.5	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 666,27	R\$ 832,84	R\$ 832,84	0,01%
16.6	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,68	R\$ 60,85	R\$ 121,70	0,00%
16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 65,94	R\$ 82,43	R\$ 329,72	0,00%
16.8	FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 16,24	R\$ 20,30	R\$ 40,60	0,00%
16.9	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	0,48	R\$ 546,05	R\$ 682,56	R\$ 327,63	0,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 168.657,13	1,55%
17.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	24,00	R\$ 300,24	R\$ 375,30	R\$ 9.007,20	0,08%
17.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 850,24	R\$ 1.062,80	R\$ 2.125,60	0,02%
17.3	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 247,94	R\$ 309,93	R\$ 309,93	0,00%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA MES
						ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.3	94713	AF_06/2016							
17.4	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	46,00	R\$ 128,67	R\$ 160,84	R\$ 7.398,64	0,07%
17.5	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 317,73	R\$ 397,16	R\$ 397,16	0,00%
17.6	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	11,00	R\$ 98,50	R\$ 123,13	R\$ 1.354,43	0,01%
17.7	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	329,65	R\$ 115,23	R\$ 144,04	R\$ 47.482,79	0,44%
17.8	92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	14,00	R\$ 216,15	R\$ 270,19	R\$ 3.782,66	0,03%
17.9	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 221,06	R\$ 276,33	R\$ 1.657,98	0,02%
17.10	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 310,96	R\$ 388,70	R\$ 1.943,50	0,02%
17.11	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 753,47	R\$ 941,84	R\$ 1.883,68	0,02%
17.12	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 753,47	R\$ 941,84	R\$ 941,84	0,01%
17.13	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.000,20	R\$ 2.500,25	R\$ 5.000,50	0,05%
17.14	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 186,63	R\$ 233,29	R\$ 233,29	0,00%
17.15	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 4.393,10	R\$ 5.491,38	R\$ 5.491,38	0,05%
17.16	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 19,36	R\$ 24,20	R\$ 217,80	0,00%
17.17	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 22,00	R\$ 27,50	R\$ 275,00	0,00%
17.18	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	488,04	R\$ 31,10	R\$ 38,88	R\$ 18.975,00	0,17%
17.19	FNDE 504	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWf-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	488,04	R\$ 10,61	R\$ 13,26	R\$ 6.471,41	0,06%
17.20	FNDE 500	KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 330,94	R\$ 413,68	R\$ 3.309,44	0,03%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
							ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias							PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.21	FNDE 501	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	10,00	R\$ 351,82	R\$ 439,78	R\$ 4.397,80	0,04%
17.22	FNDE 502	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	9,00	R\$ 193,49	R\$ 241,86	R\$ 2.176,74	0,02%
17.23	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.904,93	R\$ 2.381,16	R\$ 23.811,60	0,22%
17.24	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 334,03	R\$ 417,54	R\$ 417,54	0,00%
17.25	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.586,43	R\$ 4.483,04	R\$ 4.483,04	0,04%
17.26	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	83,00	R\$ 20,78	R\$ 25,98	R\$ 2.156,34	0,02%
17.27	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	124,00	R\$ 65,75	R\$ 82,19	R\$ 10.191,56	0,09%
17.28	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	26,00	R\$ 85,02	R\$ 106,28	R\$ 2.763,28	0,03%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R\$ 550.775,67	5,06%
18.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 706,98	R\$ 883,73	R\$ 1.767,46	0,02%
18.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 738,57	R\$ 923,21	R\$ 1.846,42	0,02%
18.3	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 1.295,46	R\$ 1.619,33	R\$ 4.857,99	0,04%
18.4	FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 2.651,33	R\$ 3.314,16	R\$ 16.570,80	0,15%
18.5	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 138,09	R\$ 172,61	R\$ 517,83	0,00%
18.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	70,00	R\$ 13,11	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30	0,01%
18.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	33,00	R\$ 13,11	R\$ 16,39	R\$ 540,87	0,00%
18.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,09	R\$ 17,61	R\$ 70,44	0,00%
18.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R\$ 15,08	R\$ 18,85	R\$ 226,20	0,00%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE		VERSÃO		HORA	MES		
			ORSE	2026/06		111,51%	69,72%			
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%			
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-			
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.10	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,95	R\$ 29,94	R\$ 29,94	0,00%
18.11	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 79,66	R\$ 99,58	R\$ 1.394,12	0,01%
18.12	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 79,66	R\$ 99,58	R\$ 597,48	0,01%
18.13	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 90,31	R\$ 112,89	R\$ 451,56	0,00%
18.14	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 97,69	R\$ 122,11	R\$ 244,22	0,00%
18.15	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 173,48	R\$ 216,85	R\$ 867,40	0,01%
18.16	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 713,81	R\$ 892,26	R\$ 892,26	0,01%
18.17	FNDE 488	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30MA	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 177,47	R\$ 221,84	R\$ 443,68	0,00%
18.18	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 174,23	R\$ 217,79	R\$ 653,37	0,01%
18.19	FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 179,87	R\$ 224,84	R\$ 224,84	0,00%
18.20	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	25,00	R\$ 196,08	R\$ 245,10	R\$ 6.127,50	0,06%
18.21	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	31,00	R\$ 126,92	R\$ 158,65	R\$ 4.918,15	0,05%
18.22	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	11,00	R\$ 212,01	R\$ 265,01	R\$ 2.915,11	0,03%
18.23	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.464,69	R\$ 19,22	R\$ 24,03	R\$ 35.196,50	0,32%
18.24	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	265,55	R\$ 22,60	R\$ 28,25	R\$ 7.501,79	0,07%
18.25	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,00	R\$ 9,73	R\$ 12,16	R\$ 36,48	0,00%
18.26	FNDE 90	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	135,66	R\$ 34,73	R\$ 43,41	R\$ 5.889,00	0,05%
18.27	FNDE 91	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	58,30	R\$ 49,13	R\$ 61,41	R\$ 3.580,20	0,03%
18.28	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	127,60	R\$ 42,50	R\$ 53,13	R\$ 6.779,39	0,06%
18.29	FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	44,75	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 3.299,42	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.30	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	667,35	R\$ 31,10	R\$ 38,88	R\$ 25.946,57	0,24%
18.31	FNDE 95	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	110,60	R\$ 86,91	R\$ 108,64	R\$ 12.015,58	0,11%
18.32	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 175,78	R\$ 219,73	R\$ 1.757,84	0,02%
18.33	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 277,28	R\$ 346,60	R\$ 3.466,00	0,03%
18.34	00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 73,30	R\$ 91,63	R\$ 183,26	0,00%
18.35	00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 162,36	R\$ 202,95	R\$ 202,95	0,00%
18.36	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 19,36	R\$ 24,20	R\$ 363,00	0,00%
18.37	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 16,14	R\$ 20,18	R\$ 1.210,80	0,01%
18.38	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	104,00	R\$ 30,49	R\$ 38,11	R\$ 3.963,44	0,04%
18.39	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	18,00	R\$ 30,49	R\$ 38,11	R\$ 685,98	0,01%
18.40	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	17,00	R\$ 44,24	R\$ 55,30	R\$ 940,10	0,01%
18.41	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	35,00	R\$ 37,88	R\$ 47,35	R\$ 1.657,25	0,02%
18.42	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,49	R\$ 38,11	R\$ 76,22	0,00%
18.43	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	11,00	R\$ 59,68	R\$ 74,60	R\$ 820,60	0,01%
18.44	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,49	R\$ 38,11	R\$ 38,11	0,00%
18.45	92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	24,00	R\$ 132,56	R\$ 165,70	R\$ 3.976,80	0,04%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.46	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	3,00	R\$ 37,53	R\$ 46,91	R\$ 140,73	0,00%
18.47	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	32,00	R\$ 30,41	R\$ 38,01	R\$ 1.216,32	0,01%
18.48	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,32	R\$ 55,40	R\$ 110,80	0,00%
18.49	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	11,00	R\$ 35,52	R\$ 44,40	R\$ 488,40	0,00%
18.50	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9.532,80	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 64.251,07	0,59%
18.51	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.010,27	R\$ 8,41	R\$ 10,51	R\$ 42.147,94	0,39%
18.52	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.085,24	R\$ 11,76	R\$ 14,70	R\$ 30.653,03	0,28%
18.53	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	113,10	R\$ 21,18	R\$ 26,48	R\$ 2.994,89	0,03%
18.54	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	519,00	R\$ 6,09	R\$ 7,61	R\$ 3.949,59	0,04%
18.55	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	708,13	R\$ 9,00	R\$ 11,25	R\$ 7.966,46	0,07%
18.56	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	583,00	R\$ 12,74	R\$ 15,93	R\$ 9.287,19	0,09%
18.57	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	245,00	R\$ 20,40	R\$ 25,50	R\$ 6.247,50	0,06%
18.58	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	151,62	R\$ 32,06	R\$ 40,08	R\$ 6.076,93	0,06%
18.59	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	50,60	R\$ 49,55	R\$ 61,94	R\$ 3.134,16	0,03%
18.60	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	202,40	R\$ 99,91	R\$ 124,89	R\$ 25.277,74	0,23%
18.61	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	55,30	R\$ 129,25	R\$ 161,56	R\$ 8.934,27	0,08%
18.62	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	221,20	R\$ 203,40	R\$ 254,25	R\$ 56.240,10	0,52%
18.63	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	17,33	R\$ 157,11	R\$ 196,39	R\$ 3.403,44	0,03%
18.64	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	8,50	R\$ 210,57	R\$ 263,21	R\$ 2.237,29	0,02%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA MES
						ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.64	FNDE 313	INSTALAÇÃO.							
18.65	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	157,10	R\$ 206,07	R\$ 257,59	R\$ 40.467,39	0,37%
18.66	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 121,01	R\$ 151,26	R\$ 302,52	0,00%
18.67	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 112,20	R\$ 140,25	R\$ 280,50	0,00%
18.68	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	129,62	R\$ 63,00	R\$ 78,75	R\$ 10.207,58	0,09%
18.69	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	183,00	R\$ 34,89	R\$ 43,61	R\$ 7.980,63	0,07%
18.70	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	36,00	R\$ 37,31	R\$ 46,64	R\$ 1.679,04	0,02%
18.71	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 40,49	R\$ 50,61	R\$ 253,05	0,00%
18.72	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 63,88	R\$ 79,85	R\$ 638,80	0,01%
18.73	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	33,00	R\$ 33,28	R\$ 41,60	R\$ 1.372,80	0,01%
18.74	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 50,71	R\$ 63,39	R\$ 824,07	0,01%
18.75	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 68,14	R\$ 85,18	R\$ 170,36	0,00%
18.76	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 89,71	R\$ 112,14	R\$ 224,28	0,00%
18.77	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 88,45	R\$ 110,56	R\$ 221,12	0,00%
18.78	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	16,00	R\$ 14,96	R\$ 18,70	R\$ 299,20	0,00%
18.79	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	34,00	R\$ 53,27	R\$ 66,59	R\$ 2.264,06	0,02%
18.80	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	26,00	R\$ 130,41	R\$ 163,01	R\$ 4.238,26	0,04%
18.81	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	135,00	R\$ 130,41	R\$ 163,01	R\$ 22.006,35	0,20%
18.82	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	101,00	R\$ 32,47	R\$ 40,59	R\$ 4.099,59	0,04%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.83	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	22,00	R\$ 144,84	R\$ 181,05	R\$ 3.983,10	0,04%
18.84	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	46,00	R\$ 90,34	R\$ 112,93	R\$ 5.194,78	0,05%
18.85	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	18,00	R\$ 107,47	R\$ 134,34	R\$ 2.418,12	0,02%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$ 49.478,83	0,45%
19.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	206,00	R\$ 54,34	R\$ 67,93	R\$ 13.993,58	0,13%
19.2	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00	R\$ 33,50	R\$ 41,88	R\$ 753,84	0,01%
19.3	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	190,00	R\$ 70,72	R\$ 88,40	R\$ 16.796,00	0,15%
19.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	16,00	R\$ 87,12	R\$ 108,90	R\$ 1.742,40	0,02%
19.5	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	18,00	R\$ 70,72	R\$ 88,40	R\$ 1.591,20	0,01%
19.6	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	SINAPI	KG	45,88	R\$ 15,72	R\$ 19,65	R\$ 901,54	0,01%
19.7	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	125,00	R\$ 19,02	R\$ 23,78	R\$ 2.972,50	0,03%
19.8	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	145,00	R\$ 7,86	R\$ 9,83	R\$ 1.425,35	0,01%
19.9	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 8,41	R\$ 10,51	R\$ 262,75	0,00%
19.10	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	207,20	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 7.378,39	0,07%
19.11	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 187,84	0,00%
19.12	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	68,00	R\$ 13,78	R\$ 17,23	R\$ 1.171,64	0,01%
19.13	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 20,12	R\$ 25,15	R\$ 301,80	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 172.001,18	1,58%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
							ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias							PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
20.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 629,05	R\$ 786,31	R\$ 11.008,34	0,10%
20.2	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.734,87	R\$ 3.418,59	R\$ 6.837,18	0,06%
20.3	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	R\$ 2.662,20	R\$ 3.327,75	R\$ 23.294,25	0,21%
20.4	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 204,57	R\$ 255,71	R\$ 255,71	0,00%
20.5	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 30,90	R\$ 38,63	R\$ 77,26	0,00%
20.6	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	5.308,61	R\$ 8,16	R\$ 10,20	R\$ 54.147,82	0,50%
20.7	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	66,00	R\$ 61,82	R\$ 77,28	R\$ 5.100,48	0,05%
20.8	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 35,52	R\$ 44,40	R\$ 177,60	0,00%
20.9	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 8,84	R\$ 11,05	R\$ 198,90	0,00%
20.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	67,00	R\$ 19,36	R\$ 24,20	R\$ 1.621,40	0,01%
20.11	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00	0,00%
20.12	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	16,00	R\$ 39,06	R\$ 48,83	R\$ 781,28	0,01%
20.13	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	36,00	R\$ 44,24	R\$ 55,30	R\$ 1.990,80	0,02%
20.14	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 37,88	R\$ 47,35	R\$ 378,80	0,00%
20.15	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 94,20	R\$ 117,75	R\$ 942,00	0,01%
20.16	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 30,41	R\$ 38,01	R\$ 342,09	0,00%
20.17	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 37,53	R\$ 46,91	R\$ 93,82	0,00%
20.18	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 370,77	R\$ 463,46	R\$ 463,46	0,00%
20.19	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M,	SINAPI	UN	5,00	R\$ 610,18	R\$ 762,73	R\$ 3.813,65	0,04%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias						PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
20.19	101795	EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020							
20.20	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 557,28	R\$ 696,60	R\$ 696,60	0,01%
20.21	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,37	R\$ 47,96	R\$ 47,96	0,00%
20.22	FNDE 305	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 93,29	R\$ 116,61	R\$ 466,44	0,00%
20.23	FNDE 306	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 182,35	R\$ 227,94	R\$ 455,88	0,00%
20.24	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	214,99	R\$ 19,22	R\$ 24,03	R\$ 5.166,21	0,05%
20.25	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,59	R\$ 13,19	R\$ 16,49	R\$ 1.658,73	0,02%
20.26	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,90	R\$ 17,91	R\$ 22,39	R\$ 221,66	0,00%
20.27	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	14,05	R\$ 31,10	R\$ 38,88	R\$ 546,26	0,01%
20.28	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	32,00	R\$ 34,73	R\$ 43,41	R\$ 1.389,12	0,01%
20.29	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	128,90	R\$ 49,13	R\$ 61,41	R\$ 7.915,75	0,07%
20.30	FNDE 92	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	33,10	R\$ 42,50	R\$ 53,13	R\$ 1.758,60	0,02%
20.31	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	39,85	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 2.938,14	0,03%
20.32	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	25,40	R\$ 206,07	R\$ 257,59	R\$ 6.542,79	0,06%
20.33	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	155,90	R\$ 157,11	R\$ 196,39	R\$ 30.617,20	0,28%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R\$ 11.874,36	0,11%
21.1	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	6,00	R\$ 100,70	R\$ 125,88	R\$ 755,28	0,01%
21.2	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 8.895,26	R\$ 11.119,08	R\$ 11.119,08	0,10%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%				
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%				
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R\$ 75.941,64	0,70%
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 143,97	R\$ 179,96	R\$ 179,96	0,00%
22.2	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	33,32	R\$ 14,17	R\$ 17,71	R\$ 590,10	0,01%
22.3	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	31,00	R\$ 25,78	R\$ 32,23	R\$ 999,13	0,01%
22.4	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,32	R\$ 31,65	R\$ 189,90	0,00%
22.5	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 354,07	R\$ 442,59	R\$ 442,59	0,00%
22.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	150,00	R\$ 27,71	R\$ 34,64	R\$ 5.196,00	0,05%
22.7	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 317,62	R\$ 397,03	R\$ 397,03	0,00%
22.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	48,16	R\$ 90,66	R\$ 113,33	R\$ 5.457,97	0,05%
22.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	48,16	R\$ 27,19	R\$ 33,99	R\$ 1.636,96	0,02%
22.10	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 56,83	R\$ 71,04	R\$ 1.278,72	0,01%
22.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	60,00	R\$ 84,14	R\$ 105,18	R\$ 6.310,80	0,06%
22.12	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	515,00	R\$ 75,01	R\$ 93,76	R\$ 48.286,40	0,44%
22.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 50,72	R\$ 63,40	R\$ 1.141,20	0,01%
22.14	00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	31,00	R\$ 5,67	R\$ 7,09	R\$ 219,79	0,00%
22.15	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	31,00	R\$ 17,11	R\$ 21,39	R\$ 663,09	0,01%
22.16	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	30,00	R\$ 78,72	R\$ 98,40	R\$ 2.952,00	0,03%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 231.803,48	2,13%
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 2.949,33	R\$ 3.686,66	R\$ 3.686,66	0,03%
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	77,89	R\$ 769,22	R\$ 961,53	R\$ 74.893,57	0,69%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V				DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
						SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
23.3	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	27,76	R\$ 854,58	R\$ 1.068,23	R\$ 29.654,06	0,27%
23.4	FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	207,87	R\$ 113,40	R\$ 141,75	R\$ 29.465,57	0,27%
23.5	FNDE 126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 625,66	R\$ 782,08	R\$ 4.692,48	0,04%
23.6	FNDE 72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO)	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	50,40	R\$ 295,89	R\$ 369,86	R\$ 18.640,94	0,17%
23.7	FNDE 128	PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	1,20	R\$ 712,03	R\$ 890,04	R\$ 1.068,05	0,01%
23.8	FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	11,30	R\$ 695,00	R\$ 868,75	R\$ 9.816,88	0,09%
23.9	FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	116,50	R\$ 231,81	R\$ 289,76	R\$ 33.757,04	0,31%
23.10	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	107,00	R\$ 41,90	R\$ 52,38	R\$ 5.604,66	0,05%
23.11	FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	CJ	1,00	R\$ 2.839,00	R\$ 3.548,75	R\$ 3.548,75	0,03%
23.12	FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	CJ	1,00	R\$ 4.493,61	R\$ 5.617,01	R\$ 5.617,01	0,05%
23.13	FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	CJ	1,00	R\$ 9.086,25	R\$ 11.357,81	R\$ 11.357,81	0,10%
24	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 22.470,93	0,21%
24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	3.607,00	R\$ 4,15	R\$ 5,19	R\$ 18.720,33	0,17%
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 500,08	R\$ 625,10	R\$ 3.750,60	0,03%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.175.627,03

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.701.693,87

VALOR TOTAL: R\$ 10.877.320,90

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ID: 12079487

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 120,00	R\$ 2,42
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 217,00	R\$ 219,17
00011868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 704,09	R\$ 711,13
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 25,79	R\$ 26,04
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 2,77	R\$ 22,38
00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 25,08	R\$ 759,92
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 28,79	R\$ 145,38
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 28,79	R\$ 145,38
TOTAL Material:						R\$ 2.031,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,63	R\$ 95,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 32,35	R\$ 261,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 27,41	R\$ 221,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,12000000	R\$ 22,92	R\$ 187,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 766,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	17,00000000	R\$ 19,86	R\$ 340,99
TOTAL Serviço:						R\$ 340,99
VALOR:						3.139,09

FNDE 52 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00000000	R\$ 4.934,80	R\$ 69.087,20
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00000000	R\$ 5.464,05	R\$ 76.496,70
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	7,00000000	R\$ 25.136,61	R\$ 175.956,27
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00000000	R\$ 7.965,54	R\$ 111.517,56
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00000000	R\$ 3.882,43	R\$ 54.354,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 487.411,75
VALOR:						487.411,75

FNDE 230 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 681,64	R\$ 681,64
				TOTAL Equipamento:		R\$ 681,64
				VALOR:		681,64

FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 872,50	R\$ 872,50
				TOTAL Equipamento:		R\$ 872,50
				VALOR:		872,50

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.090,62	R\$ 1.090,62
				TOTAL Equipamento:		R\$ 1.090,62
				VALOR:		1.090,62

FNDE 236 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06120000	R\$ 170,63	R\$ 10,44
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 430,96	R\$ 14,73
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 25,17

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,14260000	R\$ 683,36	R\$ 97,44
				TOTAL Material:		R\$ 97,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 153,50	R\$ 0,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 22,92	R\$ 6,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,38

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,07	R\$ 1,42
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 10,14	R\$ 14,10
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,80	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:					R\$ 15,71	
VALOR:					145,70	

FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06120000	R\$ 170,63	R\$ 10,44
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 430,96	R\$ 14,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 25,17	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,14260000	R\$ 683,36	R\$ 97,44
TOTAL Material:					R\$ 97,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 153,50	R\$ 0,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 22,92	R\$ 6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,38	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,07	R\$ 1,42
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 10,14	R\$ 14,10
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,80	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:					R\$ 15,71	
VALOR:					145,70	

FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06120000	R\$ 170,63	R\$ 10,44

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 430,96	R\$ 14,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 25,17	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,14260000	R\$ 683,36	R\$ 97,44
TOTAL Material:					R\$ 97,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 153,50	R\$ 0,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 22,92	R\$ 6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,38	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,07	R\$ 1,42
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 10,14	R\$ 14,10
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,80	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:					R\$ 15,71	
VALOR:					145,70	

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,57	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,21	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49
TOTAL Material:					R\$ 810,49	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 26,85	R\$ 6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,41	R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,92	R\$ 30,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,96	
VALOR:					853,66	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,57	R\$ 0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,21

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49
				TOTAL Material:		R\$ 810,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 26,85	R\$ 6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,41	R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,92	R\$ 30,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,96
				VALOR:		853,66

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,57	R\$ 0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,21

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49
				TOTAL Material:		R\$ 810,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 26,85	R\$ 6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,41	R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,92	R\$ 30,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,96
				VALOR:		853,66

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,25
----------------------------------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49

TOTAL Material:	R\$ 810,49
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,91
--	-----------

VALOR:	853,65
--------	--------

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,25
----------------------------------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49

TOTAL Material:	R\$ 810,49
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,91
--	-----------

VALOR:	853,65
--------	--------

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,25
----------------------------------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49
TOTAL Material:						R\$ 810,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,91
VALOR:						853,65

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 734,81	R\$ 810,49
TOTAL Material:						R\$ 810,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,91
VALOR:						853,65

FNDE 63 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,27000000	R\$ 43,25	R\$ 98,17
00034665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 65,49	R\$ 68,76
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,56000000	R\$ 37,51	R\$ 21,00
TOTAL Material:						R\$ 187,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,54300000	R\$ 23,65	R\$ 131,09

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE		VERSÃO		HORA	MES
			ORSE		2026/06		111,51%	69,72%
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
			CDHU		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,18100000	R\$ 25,92	R\$ 134,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 265,38
					VALOR:	453,31

FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	R\$ 0,20	R\$ 0,34
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R\$ 3,60	R\$ 8,35
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	R\$ 47,42	R\$ 35,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	R\$ 29,79	R\$ 9,20
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 494,63	R\$ 494,63
					TOTAL Material:	R\$ 547,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	R\$ 22,92	R\$ 31,58
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	R\$ 22,34	R\$ 31,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 63,25
					VALOR:	611,24

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 69,67	R\$ 2,64
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 0,40	R\$ 1,00
00039442	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	15,00000000	R\$ 0,16	R\$ 2,40
00011062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 79,78	R\$ 83,76
					TOTAL Material:	R\$ 89,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 25,92	R\$ 18,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 22,92	R\$ 16,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,18
					VALOR:	123,98

FNDE 130 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,28	R\$ 112,80

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 449,51	R\$ 449,51
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 429,45	R\$ 429,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.176,32
					VALOR:	1.176,32

FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,28	R\$ 112,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 449,51	R\$ 449,51
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.290,74	R\$ 1.290,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.037,61
					VALOR:	2.037,61

FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,28	R\$ 112,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 449,51	R\$ 449,51
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 429,45	R\$ 429,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.176,32
					VALOR:	1.176,32

FNDE 133 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 26,19	R\$ 0,54
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 29,79	R\$ 10,63
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 236,58	R\$ 236,58

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 247,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38300000	R\$ 22,92	R\$ 8,77
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 22,34	R\$ 8,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,57
					VALOR:	265,32

FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,60000000	R\$ 14,21	R\$ 221,67
					TOTAL Material:	R\$ 221,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 25,92	R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 22,92	R\$ 9,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,80
					VALOR:	242,47

FNDE 134 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 497,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
					VALOR:	508,30

FNDE 135 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 780,08	R\$ 426,93
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,08	R\$ 39,80
TOTAL Material:					R\$ 769,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,85	
VALOR:					784,62	

FNDE 136 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 780,08	R\$ 426,93
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,08	R\$ 39,80
TOTAL Material:					R\$ 769,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,85	
VALOR:					784,62	

FNDE 137 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 780,08	R\$ 426,93
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,08	R\$ 39,80
TOTAL Material:					R\$ 769,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,85	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%		
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%		
CDHU			202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

VALOR:	784,62
--------	--------

FNDE 138 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 780,08	R\$ 426,93
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,08	R\$ 39,80
					TOTAL Material:	R\$ 769,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,85
					VALOR:	784,62

FNDE 139 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 497,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
					VALOR:	508,30

FNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 497,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
					VALOR:	508,30

FNDE 141 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 497,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
					VALOR:	508,30

FNDE 142 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 497,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
VALOR:	508,30

FNDE 485 PORTA DE CORRER - PA10 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
				TOTAL Material:		R\$ 497,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,95
				VALOR:	508,30	

FNDE 484 PORTA DE CORRER - PA11 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 395,15	R\$ 395,15
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,08	R\$ 2,87
				TOTAL Material:		R\$ 497,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,95
				VALOR:	508,30	

FNDE 145 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
TOTAL Material:					R\$ 957,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,33	
VALOR:					1.024,01	

FNDE 146 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 597,50	R\$ 497,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 29,79	R\$ 18,56
TOTAL Material:					R\$ 517,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 27,41	R\$ 14,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 22,92	R\$ 5,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,15	
VALOR:					538,07	

FNDE 147 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 597,50	R\$ 497,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 29,79	R\$ 18,56
TOTAL Material:					R\$ 517,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 27,41	R\$ 14,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 22,92	R\$ 5,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,15	
VALOR:					538,07	

FNDE 148 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 597,50	R\$ 497,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 29,79	R\$ 18,56
					TOTAL Material:	R\$ 517,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 27,41	R\$ 14,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 22,92	R\$ 5,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,15
					VALOR:	538,07

FNDE 149 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 597,50	R\$ 497,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 29,79	R\$ 18,56
					TOTAL Material:	R\$ 517,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 27,41	R\$ 14,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 22,92	R\$ 5,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,15
					VALOR:	538,07

FNDE 151 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,16	R\$ 2,78
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 29,79	R\$ 12,63
					TOTAL Material:	R\$ 1.105,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,98
					VALOR:	1.133,10

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

FNDE 152 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,16	R\$ 2,78
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 29,79	R\$ 12,63
				TOTAL Material:		R\$ 1.105,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 27,98
				VALOR:		1.133,10

FNDE 153 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,16	R\$ 2,78
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 29,79	R\$ 12,63
				TOTAL Material:		R\$ 1.105,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 27,98
				VALOR:		1.133,10

FNDE 154 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,16	R\$ 2,78
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 29,79	R\$ 12,63
				TOTAL Material:		R\$ 1.105,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
				SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,98
VALOR:	1.133,10

FNDE 155 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
				TOTAL Material:		R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 66,33
				VALOR:		1.024,01

FNDE 156 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
				TOTAL Material:		R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 66,33
				VALOR:		1.024,01

FNDE 157 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
				TOTAL Material:		R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 9839684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,01

FNDE 158 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
					TOTAL Material:	R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,01

FNDE 159 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
					TOTAL Material:	R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,01

FNDE 160 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 29,79	R\$ 37,13
					TOTAL Material:	R\$ 957,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,01

FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 23,90	R\$ 71,70
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 100,73	R\$ 100,73
					TOTAL Material:	R\$ 172,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 29,25	R\$ 10,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 22,92	R\$ 13,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,98
					VALOR:	196,41

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,69600000	R\$ 0,20	R\$ 1,93
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 478,73	R\$ 478,73
					TOTAL Material:	R\$ 480,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	R\$ 22,92	R\$ 16,96
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	R\$ 22,34	R\$ 17,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,96
					VALOR:	514,62

FNDE 100 P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 609,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 609,57
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,78	R\$ 3,53
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,02	R\$ 22,02
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 46,73	R\$ 105,14
					TOTAL Material:	R\$ 145,41

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 17,05	R\$ 47,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 89,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 30,00	R\$ 60,00
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,15	R\$ 50,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 110,30
					VALOR:	1.002,07

FNDE 102 P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.0312 96	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	CDHU	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
				TOTAL Material:		R\$ 1.030,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
					VALOR:	1.163,60

FNDE 101 P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 609,57
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 609,57

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,78	R\$ 3,53
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,02	R\$ 22,02
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 46,73	R\$ 105,14
					TOTAL Material:	R\$ 145,41

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 17,05	R\$ 47,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 89,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 30,00	R\$ 60,00
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,15	R\$ 50,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 110,30
					VALOR:	1.002,07

FNDE 103 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.0312 96	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	CDHU	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
				TOTAL Material:		R\$ 1.030,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
					VALOR:	1.163,60

FNDE 105 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 609,57
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 609,57

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,78	R\$ 3,53
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 46,73	R\$ 105,14
					TOTAL Material:	R\$ 123,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 17,05	R\$ 47,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 89,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 30,00	R\$ 60,00
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,15	R\$ 50,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 110,30
					VALOR:	980,05

FNDE 104 GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000552	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	SINAPI	M	0,40000000	R\$ 20,58	R\$ 8,23
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 52,35	R\$ 2,09
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 25,18	R\$ 26,43
					TOTAL Material:	R\$ 36,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,25	R\$ 14,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	R\$ 22,92	R\$ 21,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,39
					VALOR:	73,14

FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 609,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 609,57

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,78	R\$ 3,53
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 46,73	R\$ 105,14
					TOTAL Material:	R\$ 123,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 17,05	R\$ 47,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 89,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 30,00	R\$ 60,00
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,15	R\$ 50,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 110,30
					VALOR:	980,05

FNDE 127 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, TERMOBRISSE METÁLICO ARTICULADO VERTICAL E HORIZONTAL, COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (M2)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI16	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Termobrise Metálico Articulado BM 01 Horizontal - 1,42 x 0,335 m, BM 02 Horizontal - 3,50 x 0,335 m, BM 03 Vertical - 3,17 x 0,335 m, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios	PRÓPRIA	M2	1,00000000	R\$ 1.630,70	R\$ 1.630,70
					TOTAL Geral:	R\$ 1.630,70
					VALOR:	1.630,70

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
00043071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 193,80	R\$ 205,42
					TOTAL Material:	R\$ 206,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 26,85	R\$ 5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 22,92	R\$ 5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,94
					VALOR:	217,82

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
F.04.000.0904 97	Chapa em policarbonato alveolar de 6mm	CDHU	M2	1,05000000	R\$ 56,37	R\$ 59,18
00039572	PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,30000000	R\$ 5,83	R\$ 13,40
				TOTAL Material:		R\$ 72,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 25,05	R\$ 18,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 22,92	R\$ 17,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 35,97
				VALOR:		108,55

FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30X15 CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
				TOTAL Material:		R\$ 87,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,86
				VALOR:		104,53

FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X15CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,77
----------------------------------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
					TOTAL Material:	R\$ 87,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,86

VALOR:	104,53
--------	--------

FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X20CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
					TOTAL Material:	R\$ 87,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,86

VALOR:	104,53
--------	--------

FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5X15CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
				TOTAL Material:		R\$ 87,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,86
				VALOR:	104,53	

FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45X15CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
				TOTAL Material:		R\$ 87,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,86
				VALOR:	104,53	

FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40X20CM) (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 57,97	R\$ 60,86
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,90	R\$ 0,29
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 77,31	R\$ 0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 45,08	R\$ 3,65
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 254,76	R\$ 22,92
				TOTAL Material:		R\$ 87,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 22,92	R\$ 8,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 26,59	R\$ 7,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,86
				VALOR:		104,53

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 24,10	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 25,20	R\$ 0,05
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
F.14.000.0255 29	Cumeeira em chapa de aço galvalume pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente	CDHU	M	2,00000000	R\$ 62,39	R\$ 124,78
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 1,94	R\$ 11,64
				TOTAL Material:		R\$ 136,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 22,92	R\$ 2,29
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,59	R\$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,94
				VALOR:		141,47

FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,90	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 77,31	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 32,17	R\$ 33,77
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 45,08	R\$ 8,92
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 254,76	R\$ 11,46
				TOTAL Material:		R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 22,92	R\$ 4,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 26,59	R\$ 2,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,71
				VALOR:	62,85	

FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,90	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 77,31	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 32,17	R\$ 33,77
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 45,08	R\$ 8,92
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 254,76	R\$ 11,46
				TOTAL Material:		R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 22,92	R\$ 4,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 26,59	R\$ 2,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,71
				VALOR:	62,85	

FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,77	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,90	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 77,31	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 32,17	R\$ 33,77
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 45,08	R\$ 8,92
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 254,76	R\$ 11,46
TOTAL Material:					R\$ 54,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 22,92	R\$ 4,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 26,59	R\$ 2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,71	
VALOR:					62,85	

FNDE 170 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,10	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,20	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,77	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,90	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 77,31	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 32,17	R\$ 33,77
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 45,08	R\$ 8,92
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 254,76	R\$ 11,46
TOTAL Material:					R\$ 54,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 22,92	R\$ 4,74
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 26,59	R\$ 2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,71	
VALOR:					62,85	

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 24,10	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 25,20	R\$ 0,05
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
F.14.000.0255 29	Cumeeira em chapa de aço galvanume pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente	CDHU	M	2,00000000	R\$ 62,39	R\$ 124,78
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 1,94	R\$ 11,64
				TOTAL Material:		R\$ 136,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 22,92	R\$ 2,29
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,59	R\$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,94
				VALOR:		141,47

FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 24,10	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 25,20	R\$ 0,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,05

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 1,94	R\$ 8,05
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 51,46	R\$ 60,00
				TOTAL Material:		R\$ 68,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 22,92	R\$ 2,22
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 26,59	R\$ 2,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,63
				VALOR:		72,73

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,30	R\$ 36,45

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 36,45
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,28
VALOR:						50,73

FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,30	R\$ 36,45
TOTAL Material:						R\$ 36,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,28
VALOR:						50,73

FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,30	R\$ 36,45
TOTAL Material:						R\$ 36,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,28
VALOR:						50,73

FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,30	R\$ 36,45
TOTAL Material:						R\$ 36,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,28
VALOR:	50,73

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 27,41	R\$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 22,92	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 611,66	R\$ 2,26
TOTAL Serviço:						R\$ 2,26
VALOR:						7,14

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 27,41	R\$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 22,92	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 611,66	R\$ 2,26
TOTAL Serviço:						R\$ 2,26
VALOR:						7,14

FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 17,76	R\$ 2,80
TOTAL Material:						R\$ 2,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 27,41	R\$ 11,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,92	R\$ 9,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,58
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 633,21	R\$ 18,55
TOTAL Serviço:						R\$ 18,55
VALOR:						41,93

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 17,76	R\$ 2,80
					TOTAL Material:	R\$ 2,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 27,41	R\$ 11,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,92	R\$ 9,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,58
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 633,21	R\$ 18,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,55
					VALOR:	41,93

FNDE 180 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,03	R\$ 5,05
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,04	R\$ 2,54
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 32,42	R\$ 34,21
					TOTAL Material:	R\$ 41,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 27,28	R\$ 14,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 22,92	R\$ 6,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,72
					VALOR:	62,52

FNDE 181 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,03	R\$ 5,05
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,04	R\$ 2,54
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 32,42	R\$ 34,21
					TOTAL Material:	R\$ 41,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 27,28	R\$ 14,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 22,92	R\$ 6,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,72
					VALOR:	62,52

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04030000	R\$ 39,21	R\$ 1,58
00006186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03500000	R\$ 28,01	R\$ 28,99
				TOTAL Material:		R\$ 30,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36350000	R\$ 26,85	R\$ 9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15140000	R\$ 22,92	R\$ 3,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,22
				VALOR:		43,79

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,02830000	R\$ 29,79	R\$ 0,84
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	3,18460000	R\$ 0,21	R\$ 0,66
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,00941000	R\$ 24,24	R\$ 0,22
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	0,94100000	R\$ 2,61	R\$ 2,45
				TOTAL Material:		R\$ 4,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 25,05	R\$ 11,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,98
				VALOR:		16,15

FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M²)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,86000000	R\$ 1,14	R\$ 4,40
				TOTAL Especiais:		R\$ 4,40
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,68600000	R\$ 8,02	R\$ 5,50
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,04100000	R\$ 52,35	R\$ 2,14
00037397	PINO DE ACO LISO 1/4", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 39,62	R\$ 0,39
E.10.000.0275 18	Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2´ tipo alambrado	CDHU	M2	1,05000000	R\$ 37,24	R\$ 39,10
				TOTAL Material:		R\$ 47,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,91	R\$ 23,91
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,96	R\$ 23,96
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,25	R\$ 29,25
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,42	R\$ 31,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 108,54
					VALOR:	160,07

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 19,68	R\$ 4,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,94	R\$ 0,47
					TOTAL Material:	R\$ 4,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 27,41	R\$ 6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 22,92	R\$ 2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 702,41	R\$ 30,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 30,27
					VALOR:	44,39

FNDE 106 PISO DE EMBORRACHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,93000000	R\$ 0,94	R\$ 5,57
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 39,21	R\$ 3,92
00004796	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 291,10	R\$ 305,65
					TOTAL Material:	R\$ 315,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 20,27	R\$ 10,13
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,61000000	R\$ 15,92	R\$ 9,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,84
					VALOR:	334,98

FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	R\$ 1,03	R\$ 0,65
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	R\$ 34,86	R\$ 5,22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 6,04	R\$ 0,54

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 6,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07640000	R\$ 27,28	R\$ 2,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02960000	R\$ 22,92	R\$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,75
					VALOR:	9,16

FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	2,32400000	R\$ 0,78	R\$ 1,81
					TOTAL Material:	R\$ 1,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58330000	R\$ 27,41	R\$ 15,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24300000	R\$ 22,92	R\$ 5,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,54
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00170000	R\$ 789,07	R\$ 1,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,34
					VALOR:	24,69

FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 3,16	R\$ 4,07
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 94,81	R\$ 94,81
					TOTAL Material:	R\$ 98,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 27,28	R\$ 14,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 22,92	R\$ 6,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,17
					VALOR:	120,05

FNDE 189 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 1,91	R\$ 19,10
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 15,44	R\$ 96,50
					TOTAL Material:	R\$ 115,60

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 27,41	R\$ 35,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R\$ 22,92	R\$ 58,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 93,65
				VALOR:	209,25	

FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 1,91	R\$ 19,10
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 15,44	R\$ 96,50
				TOTAL Material:		R\$ 115,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 27,41	R\$ 35,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R\$ 22,92	R\$ 58,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 93,65
				VALOR:	209,25	

FNDE 191 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 1,91	R\$ 19,10
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 15,44	R\$ 96,50
				TOTAL Material:		R\$ 115,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 27,41	R\$ 35,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R\$ 22,92	R\$ 58,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 93,65
				VALOR:	209,25	

FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01900000	R\$ 161,58	R\$ 3,07
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 3,07

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 121,56	R\$ 151,95
				TOTAL Material:		R\$ 151,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03170000	R\$ 22,92	R\$ 0,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,72
					VALOR:	155,74

FNDE 483 PEDRA SEIXO ROLADO - JARDIM (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 339,43	R\$ 339,43
					TOTAL Material:	R\$ 339,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,92	R\$ 11,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,46
					VALOR:	350,89

FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 1,00	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,96	R\$ 2,15
					TOTAL Material:	R\$ 2,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 28,86	R\$ 14,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 22,92	R\$ 3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,44
					VALOR:	20,63

FNDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08000000	R\$ 1,00	R\$ 0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,33900000	R\$ 5,32	R\$ 7,12
					TOTAL Material:	R\$ 7,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29850000	R\$ 28,86	R\$ 8,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04870000	R\$ 22,92	R\$ 1,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,72
					VALOR:	16,92

FNDE 194 PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 35,35	R\$ 8,07

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
					VALOR:	14,01

FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 35,35	R\$ 7,28
					TOTAL Material:	R\$ 7,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 28,86	R\$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 22,92	R\$ 1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,34
					VALOR:	16,62

FNDE 197 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 35,35	R\$ 8,07
					TOTAL Material:	R\$ 8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
					VALOR:	14,01

FNDE 198 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 35,35	R\$ 8,07
					TOTAL Material:	R\$ 8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
					VALOR:	14,01

FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 30,60	R\$ 0,42

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 45,91	R\$ 6,44
					TOTAL Material:	R\$ 6,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 28,86	R\$ 10,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,98
					VALOR:	17,84

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 30,60	R\$ 0,42
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 45,91	R\$ 6,44
					TOTAL Material:	R\$ 6,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 28,86	R\$ 10,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,98
					VALOR:	17,84

FNDE 199 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 35,35	R\$ 8,07
					TOTAL Material:	R\$ 8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
					VALOR:	14,01

FNDE 202 TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 8,43	R\$ 9,33
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 28,86	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 22,92	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,61
					VALOR:	14,94

FNDE 203 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 8,43	R\$ 9,33
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 28,86	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 22,92	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,61
					VALOR:	14,94

FNDE 204 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 8,43	R\$ 9,33
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 28,86	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 22,92	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,61
					VALOR:	14,94

FNDE 203 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 8,43	R\$ 9,33
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 28,86	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 22,92	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,61
					VALOR:	14,94

FNDE 204 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 8,43	R\$ 9,33
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 28,86	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 22,92	R\$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,61
					VALOR:	14,94

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 205 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R\$ 56,09	R\$ 1,05
00000818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R\$ 1,80	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 63,55	R\$ 1,65
					TOTAL Material:	R\$ 10,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R\$ 23,63	R\$ 2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R\$ 32,35	R\$ 2,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,16
					VALOR:	15,24

FNDE 206 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 56,09	R\$ 0,66
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,57	R\$ 4,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04060000	R\$ 1,80	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 63,55	R\$ 0,95
					TOTAL Material:	R\$ 6,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	R\$ 23,63	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	R\$ 32,35	R\$ 3,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,81
					VALOR:	13,06

FNDE 486 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	R\$ 56,09	R\$ 1,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,80	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05400000	R\$ 63,55	R\$ 3,43
00007132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,94	R\$ 45,94
					TOTAL Material:	R\$ 51,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R\$ 23,63	R\$ 4,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R\$ 32,35	R\$ 6,71

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,61
VALOR:	62,82

FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - PRESSÃO MÁXIMA: 32 (M.C.A.);VAZÃO MÁXIMA: 52.000 (L/H) (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI05	Pressurizador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico	PRÓPRIA	CJ	1,00000000	R\$ 49.907,14	R\$ 49.907,14
					TOTAL Geral:	R\$ 49.907,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 33,34	R\$ 83,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 32,35	R\$ 80,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 22,92	R\$ 57,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 221,52
					VALOR:	50.128,66

FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 LITROS (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI06	Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente técnico - 600L	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
					TOTAL Geral:	R\$ 1.850,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 23,63	R\$ 6,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 32,35	R\$ 8,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,05
					VALOR:	1.865,05

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI07	SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
					TOTAL Geral:	R\$ 390,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 23,63	R\$ 6,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 32,35	R\$ 8,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,05
					VALOR:	405,05

FNDE 81 RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI08	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 86.920,00	R\$ 86.920,00

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Geral:	R\$ 86.920,00
VALOR:	86.920,00

FNDE 111 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,36	R\$ 55,36
00012616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,79	R\$ 16,79
00012626	SUORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 41,90	R\$ 83,80
					TOTAL Material:	R\$ 155,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 32,35	R\$ 16,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,92	R\$ 4,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,75
					VALOR:	176,70

FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,80000000	R\$ 0,94	R\$ 3,57
O.05.000.067 543	Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m	CDHU	UN	3,33000000	R\$ 370,45	R\$ 1.233,59
					TOTAL Material:	R\$ 1.237,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,41	R\$ 13,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,92	R\$ 22,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,62
					VALOR:	1.273,78

FNDE 209 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,60	R\$ 10,80
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,64	R\$ 24,64
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 23,15	R\$ 3,99
					TOTAL Material:	R\$ 39,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 23,63	R\$ 6,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 32,35	R\$ 9,36

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,20
VALOR:	55,63

FNDE 210 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,99	R\$ 8,97
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,16	R\$ 19,16
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 23,15	R\$ 2,60
TOTAL Material:						R\$ 30,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 23,63	R\$ 5,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 32,35	R\$ 7,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,32
VALOR:						43,05

FNDE 473 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,22	R\$ 4,22
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09500000	R\$ 23,15	R\$ 2,19
00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,90	R\$ 18,90
TOTAL Material:						R\$ 28,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14890000	R\$ 23,63	R\$ 3,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14890000	R\$ 32,35	R\$ 4,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,32
VALOR:						36,88

FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 56,09	R\$ 1,63
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,44	R\$ 22,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00680000	R\$ 1,80	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 63,55	R\$ 2,79
TOTAL Material:						R\$ 26,87

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 23,63	R\$ 5,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 32,35	R\$ 7,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,16
				VALOR:	39,03	

FNDE 213 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,54	R\$ 21,54
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 23,15	R\$ 1,73
				TOTAL Material:		R\$ 31,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 23,63	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 32,35	R\$ 2,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,52
				VALOR:	35,80	

FNDE 212 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,25	R\$ 9,75
00020142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,90	R\$ 37,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 23,15	R\$ 2,60
				TOTAL Material:		R\$ 50,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23160000	R\$ 23,63	R\$ 5,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23160000	R\$ 32,35	R\$ 7,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,96
				VALOR:	63,21	

FNDE 214 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,22	R\$ 8,44
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 23,15	R\$ 3,53
00020178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,82	R\$ 53,82
					TOTAL Material:	R\$ 69,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 23,63	R\$ 7,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 32,35	R\$ 10,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,89
					VALOR:	86,93

FNDE 228 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,25	R\$ 9,75
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 23,15	R\$ 2,60
00020177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,42	R\$ 29,42
					TOTAL Material:	R\$ 41,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23160000	R\$ 23,63	R\$ 5,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23160000	R\$ 32,35	R\$ 7,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,96
					VALOR:	54,73

FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 19,89	R\$ 0,38
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 399,95	R\$ 399,95
					TOTAL Material:	R\$ 400,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 23,63	R\$ 21,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 32,35	R\$ 29,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 51,77
					VALOR:	452,10

FNDE 117 SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR (UN)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI12	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 489,00	R\$ 489,00

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Geral:	R\$ 489,00
--------------	------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 5,06	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 32,35	R\$ 2,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 22,92	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,33
VALOR:						492,49

FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 206,24	R\$ 206,24
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 39,46	R\$ 11,73
TOTAL Material:						R\$ 217,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 27,28	R\$ 13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 22,92	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,46
VALOR:						234,43

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 206,24	R\$ 206,24
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 39,46	R\$ 11,73
TOTAL Material:						R\$ 217,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 27,28	R\$ 13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 22,92	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,46
VALOR:						234,43

FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 206,24	R\$ 206,24
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 39,46	R\$ 11,73
TOTAL Material:						R\$ 217,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA
					ORSE	2026/06	111,51%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COMPLEMENTARES	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 27,28	R\$ 13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,15040000	R\$ 22,92	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 16,46	
VALOR:							234,43	

FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,24	R\$ 98,24
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 14,79	R\$ 29,58
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 127,38	R\$ 3,87
TOTAL Material:						R\$ 131,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 32,35	R\$ 12,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 22,92	R\$ 4,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,83
VALOR:						148,52

FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 505,32	R\$ 505,32
TOTAL Material:						R\$ 505,32
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,35	R\$ 32,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,92	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,27
Serviço						
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	0,38700000	R\$ 12,44	R\$ 4,81
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	0,18860000	R\$ 64,94	R\$ 12,24
TOTAL Serviço:						R\$ 17,05
VALOR:						577,64

FNDE 220 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,79	R\$ 88,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R\$ 127,38	R\$ 8,94

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 566,07	R\$ 566,07
					TOTAL Material:	R\$ 663,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	R\$ 32,35	R\$ 57,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	R\$ 22,92	R\$ 16,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,51
					VALOR:	737,26

FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
					TOTAL Material:	R\$ 26,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,50
					VALOR:	39,17

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,21	R\$ 61,21
					TOTAL Material:	R\$ 61,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,50
					VALOR:	73,71

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 162,27	R\$ 162,27
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,06	R\$ 5,06
					TOTAL Material:	R\$ 167,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 32,35	R\$ 16,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,17
					VALOR:	183,50

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 229,85	R\$ 229,85
					TOTAL Material:	R\$ 229,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,46	R\$ 12,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 33,34	R\$ 16,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,90
					VALOR:	258,75

FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,06	R\$ 0,10
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 131,36	R\$ 131,36
					TOTAL Material:	R\$ 131,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 32,35	R\$ 3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 22,92	R\$ 0,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,79
					VALOR:	135,25

FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,06	R\$ 0,10
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,38	R\$ 116,38
					TOTAL Material:	R\$ 116,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R\$ 32,35	R\$ 3,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 22,92	R\$ 0,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,60
					VALOR:	121,08

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,06	R\$ 0,10
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 131,36	R\$ 131,36

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 131,46
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 32,35	R\$ 3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 22,92	R\$ 0,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,79
VALOR:						135,25

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 5,06	R\$ 0,21
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 308,20	R\$ 308,20
TOTAL Material:						R\$ 308,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	R\$ 32,35	R\$ 14,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	R\$ 22,92	R\$ 3,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,31
VALOR:						326,72

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,21	R\$ 61,21
TOTAL Material:						R\$ 61,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,50
VALOR:						73,71

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,66	R\$ 17,66
TOTAL Material:						R\$ 17,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,50

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	30,16
--------	-------

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 168,34	R\$ 112,23
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,79	R\$ 88,74

TOTAL Material:	R\$ 200,97
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 32,35	R\$ 30,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 22,92	R\$ 6,84

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 37,52
--	-----------

VALOR:	238,49
--------	--------

FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
O.11.000.068 511	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 643,02	R\$ 643,02

TOTAL Material:	R\$ 643,02
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 32,35	R\$ 16,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,25
--	-----------

VALOR:	666,27
--------	--------

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001163	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,46	R\$ 7,46
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 19,89	R\$ 0,39

TOTAL Material:	R\$ 7,85
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,39
--	----------

VALOR:	16,24
--------	-------

FNDE 302 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81000000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,56000000	R\$ 43,81	R\$ 112,15
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54000000	R\$ 780,08	R\$ 421,24
				TOTAL Material:		R\$ 536,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 27,41	R\$ 6,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,92	R\$ 3,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,73
				VALOR:	546,05	

FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0927 64	Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 2.766,52	R\$ 2.766,52
P.17.000.0305 38	Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 1.301,96	R\$ 1.301,96
				TOTAL Material:		R\$ 4.068,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 33,34	R\$ 116,69
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 36,49	R\$ 127,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 22,92	R\$ 80,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 324,62
				VALOR:	4.393,10	

FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 11,09	R\$ 11,64
				TOTAL Material:		R\$ 11,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA MES
					ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
VALOR:	31,10

FNDE 504 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24000000	R\$ 7,44	R\$ 9,22
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,94	R\$ 0,07
				TOTAL Material:		R\$ 9,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 24,46	R\$ 0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 33,34	R\$ 0,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,32
				VALOR:		10,61

FNDE 500 KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0376 03	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, com fio, com etiquetas informativas em alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CDHU	CJ	1,00000000	R\$ 302,04	R\$ 302,04
				TOTAL Material:		R\$ 302,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,46	R\$ 12,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 33,34	R\$ 16,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,90
				VALOR:		330,94

FNDE 501 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0910 09	Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 334,49	R\$ 334,49
				TOTAL Material:		R\$ 334,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,33
				VALOR:		351,82

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

FNDE 502 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
O.16.000.030 539	Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 176,16	R\$ 176,16
					TOTAL Material:	R\$ 176,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,33
					VALOR:	193,49

FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 43,38	R\$ 0,86
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,80	R\$ 57,80
					TOTAL Material:	R\$ 58,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,65	R\$ 7,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,09
					VALOR:	65,75

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.243,76	R\$ 1.243,76
					TOTAL Material:	R\$ 1.243,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 24,46	R\$ 15,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 33,34	R\$ 21,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 783,60	R\$ 14,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,81
					VALOR:	1.295,46

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,70000000	R\$ 1.529,11	R\$ 2.599,48
				TOTAL Material:		R\$ 2.599,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 24,46	R\$ 15,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 33,34	R\$ 21,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 36,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 783,60	R\$ 15,20
				TOTAL Serviço:		R\$ 15,20
				VALOR:	2.651,33	

FNDE 487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 611,24	R\$ 611,24
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 8,70	R\$ 26,10
				TOTAL Material:		R\$ 637,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 24,46	R\$ 32,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 33,34	R\$ 44,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 76,47
				VALOR:	713,81	

FNDE 488 FNDE 488 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30MA (UN)						
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDE 488	FNDE 488 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 177,47	R\$ 177,47
				TOTAL Não cadastrado:		R\$ 177,47
				VALOR:	177,47	

FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 154,31	R\$ 154,31
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,37	R\$ 5,48

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 159,79
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 24,46	R\$ 6,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 33,34	R\$ 8,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,44
VALOR:						174,23

FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 157,06	R\$ 157,06
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,37	R\$ 5,48
TOTAL Material:						R\$ 162,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,33
VALOR:						179,87

FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 115,37	R\$ 115,37
TOTAL Material:						R\$ 115,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,46	R\$ 4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,55
VALOR:						126,92

FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 200,46	R\$ 200,46
TOTAL Material:						R\$ 200,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,46	R\$ 4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,55

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	212,01
--------	--------

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 14,55	R\$ 15,27
TOTAL Material:					R\$ 15,27	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,08	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
TOTAL Serviço:					R\$ 10,38	
VALOR:					34,73	

FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002503	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 28,26	R\$ 29,67
TOTAL Material:					R\$ 29,67	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,08	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
TOTAL Serviço:					R\$ 10,38	
VALOR:					49,13	

FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002502	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 21,95	R\$ 23,04
TOTAL Material:					R\$ 23,04	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
					ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias					PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	42,50

FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002500	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 37,64	R\$ 39,52
					TOTAL Material:	R\$ 39,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	58,98

FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 11,09	R\$ 11,64
					TOTAL Material:	R\$ 11,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS				
				FORTE	VERSÃO	HORA
				ORSE	2026/06	111,51%
				SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%
				CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	31,10
--------	-------

FNDE 95 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002505	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 58,66	R\$ 67,45
					TOTAL Material:	R\$ 67,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	86,91

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.062039	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 54,08	R\$ 54,08
P.04.000.062171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 38,11	R\$ 38,11
					TOTAL Material:	R\$ 92,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 24,46	R\$ 2,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 33,34	R\$ 4,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,93
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 57,99
					VALOR:	157,11

FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.062056	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 92,51	R\$ 92,51

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

P.04.000.062172	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 53,14	R\$ 53,14
					TOTAL Material:	R\$ 145,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 24,46	R\$ 2,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 33,34	R\$ 4,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,93

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 57,99
					VALOR:	210,57

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.062038	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	CDHU	M	0,98200000	R\$ 42,16	R\$ 41,40
P.04.000.062170	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	CDHU	M	0,98200000	R\$ 23,72	R\$ 23,29
					TOTAL Material:	R\$ 64,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 24,46	R\$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 33,34	R\$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
FNDE 983	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 78,47	R\$ 78,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 136,46
					VALOR:	206,07

FNDE 116 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,39	R\$ 70,05
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,27	R\$ 6,80
P.04.000.062189	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 14,62	R\$ 14,62
					TOTAL Material:	R\$ 91,47

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 24,46	R\$ 12,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 33,34	R\$ 17,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 29,54
				VALOR:	121,01	

FNDE 367 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), DIÂMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,39	R\$ 70,05
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,27	R\$ 6,80
P.04.000.0621 87	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 5,81	R\$ 5,81
				TOTAL Material:		R\$ 82,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 24,46	R\$ 12,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 33,34	R\$ 17,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 29,54
				VALOR:	112,20	

FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
				TOTAL Material:		R\$ 11,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 23,91	R\$ 21,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 33,34	R\$ 30,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 51,51
				VALOR:	63,00	

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
				TOTAL Material:		R\$ 2,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,28	R\$ 12,28
				TOTAL Serviço:		R\$ 12,28
				VALOR:	14,96	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,22	R\$ 28,22
				TOTAL Material:		R\$ 38,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:		53,27

FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 10,35	R\$ 31,05
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 28,22	R\$ 84,66
				TOTAL Material:		R\$ 115,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:		130,41

FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 10,35	R\$ 31,05
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 28,22	R\$ 84,66
				TOTAL Material:		R\$ 115,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:		130,41

FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 31,68	R\$ 126,72
TOTAL Material:					R\$ 126,72	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	R\$ 24,46	R\$ 4,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	R\$ 33,34	R\$ 13,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,12
				VALOR:	144,84	

FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,40	R\$ 5,40
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,53	R\$ 82,53
				TOTAL Material:		R\$ 87,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	R\$ 24,46	R\$ 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45180000	R\$ 33,34	R\$ 15,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,54
				VALOR:	107,47	

FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0314 90	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 1.907,88	R\$ 1.907,88
				TOTAL Material:		R\$ 1.907,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 24,46	R\$ 195,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 33,34	R\$ 266,72
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 36,49	R\$ 291,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 754,32
				VALOR:	2.662,20	

FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0305 81	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 161,64	R\$ 161,64
				TOTAL Material:		R\$ 161,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 23,91	R\$ 17,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 33,34	R\$ 25,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,93

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE	VERSÃO
					HORA	MES
				ORSE	2026/06	111,51% 69,72%
				SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12% 71,25%
				CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	204,57
--------	--------

FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0305 18	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 24,24	R\$ 24,24
					TOTAL Material:	R\$ 24,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,66
					VALOR:	30,90

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 131,36	R\$ 131,36
					TOTAL Material:	R\$ 131,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 27,41	R\$ 130,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 22,92	R\$ 109,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 239,41
					VALOR:	370,77

FNDE 305 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,30	R\$ 73,30
					TOTAL Material:	R\$ 73,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 24,46	R\$ 8,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 33,34	R\$ 11,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,99
					VALOR:	93,29

FNDE 306 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 162,36	R\$ 162,36
					TOTAL Material:	R\$ 162,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE		VERSÃO		HORA	MES
			ORSE	2026/06		111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%	
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 24,46	R\$ 8,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 33,34	R\$ 11,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,99
					VALOR:	182,35

FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 11,09	R\$ 11,64
					TOTAL Material:	R\$ 11,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	31,10

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 14,55	R\$ 15,27
					TOTAL Material:	R\$ 15,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	34,73

FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00002503	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 28,26	R\$ 29,67
					TOTAL Material:	R\$ 29,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	49,13

FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002502	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 21,95	R\$ 23,04
				TOTAL Material:		R\$ 23,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	42,50

FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002500	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 37,64	R\$ 39,52
				TOTAL Material:		R\$ 39,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 24,46	R\$ 3,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 33,34	R\$ 5,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,38
					VALOR:	58,98

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.062038	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	CDHU	M	0,98200000	R\$ 42,16	R\$ 41,40
P.04.000.062170	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	CDHU	M	0,98200000	R\$ 23,72	R\$ 23,29
					TOTAL Material:	R\$ 64,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 24,46	R\$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 33,34	R\$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
FNDE 983	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 78,47	R\$ 78,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 136,46
					VALOR:	206,07

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.062039	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 54,08	R\$ 54,08
P.04.000.062171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	CDHU	M	1,00000000	R\$ 38,11	R\$ 38,11
					TOTAL Material:	R\$ 92,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 24,46	R\$ 2,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 33,34	R\$ 4,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,93

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,99	R\$ 57,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 57,99

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	157,11
--------	--------

FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.042174	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057	CDHU	M	1,00000000	R\$ 82,57	R\$ 82,57
					TOTAL Material:	R\$ 82,57
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 20,35	R\$ 10,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 15,92	R\$ 7,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,13
					VALOR:	100,70

FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
N.06.000.050298	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	CDHU	M2	1,00000000	R\$ 8.859,23	R\$ 8.859,23
					TOTAL Material:	R\$ 8.859,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,02	R\$ 36,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,03
					VALOR:	8.895,26

FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.19.000.049569	Alca pré-formada estai para cabo de aço 3/8´	CDHU	UN	4,00000000	R\$ 30,89	R\$ 123,56
E.03.000.049540	Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 9,35	R\$ 9,35
E.03.000.049539	Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
P.19.000.049567	Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45°	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
P.19.000.040501	Isolador tipo castanha de 85x90mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 17,18	R\$ 17,18
E.03.000.049552	Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 26,56	R\$ 26,56
P.19.000.049568	Sapatilha para cabo de aço de 3/8´	CDHU	UN	2,00000000	R\$ 4,68	R\$ 9,36
					TOTAL Material:	R\$ 209,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 24,46	R\$ 61,15

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 33,34	R\$ 83,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 144,50
					VALOR:	354,07

FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.19.000.0443 05	Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 300,75	R\$ 300,75
					TOTAL Material:	R\$ 300,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,92	R\$ 6,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,87
					VALOR:	317,62

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,67	R\$ 5,67
					TOTAL Material:	R\$ 5,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,91	R\$ 4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,44
					VALOR:	17,11

FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.19.000.0480 73	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 42,83	R\$ 42,83
					TOTAL Material:	R\$ 42,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 24,46	R\$ 15,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 33,34	R\$ 20,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,89
					VALOR:	78,72

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,85000000	R\$ 50,27	R\$ 42,72
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 47,94	R\$ 40,74
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 2,99	R\$ 6,27
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 31,89	R\$ 27,10
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 99,02	R\$ 1.089,22
00021015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	10,50000000	R\$ 113,76	R\$ 1.194,48
				TOTAL Material:		R\$ 2.400,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 30,94	R\$ 108,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 27,41	R\$ 52,35
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 28,86	R\$ 101,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,50000000	R\$ 22,92	R\$ 286,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 548,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,85000000	R\$ 0,77	R\$ 0,65
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,65
				VALOR:	2.949,33	

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	R\$ 679,24	R\$ 682,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 39,46	R\$ 20,62
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 127,38	R\$ 2,68
				TOTAL Material:		R\$ 705,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	R\$ 27,28	R\$ 40,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	R\$ 22,92	R\$ 22,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 63,29
				VALOR:	769,22	

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,61	R\$ 3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,11110000	R\$ 679,24	R\$ 754,70
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,58080000	R\$ 39,46	R\$ 22,91
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02344000	R\$ 127,38	R\$ 2,98

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA :		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FONTE	VERSÃO	HORA
					ORSE	2026/06	111,51%
					SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%
					CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

						TOTAL Material:	R\$ 784,25
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,66040000	R\$ 27,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,09260000	R\$ 22,92
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 70,33
						VALOR:	854,58

FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00034660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,15000000	R\$ 64,65	R\$ 74,34	
						TOTAL Material:	R\$ 74,34
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,80000000	R\$ 25,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,80000000	R\$ 22,92
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 39,06
						VALOR:	113,40

FNDE 126 TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 54,23	R\$ 216,92	
00021015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 113,76	R\$ 341,28	
						TOTAL Material:	R\$ 558,20
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,25
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 43,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	0,61570000	R\$ 25,60	R\$ 15,76	
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,61570000	R\$ 12,72	R\$ 7,83	
						TOTAL Serviço:	R\$ 23,59
						VALOR:	625,66

FNDE 72 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO) (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	1,60000000	R\$ 9,52	R\$ 15,23	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07900000	R\$ 121,56	R\$ 9,60	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	22,00000000	R\$ 2,59	R\$ 56,98
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	9,86500000	R\$ 1,21	R\$ 11,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,52100000	R\$ 0,94	R\$ 17,40
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03200000	R\$ 103,80	R\$ 3,32
00007342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	SINAPI	KG	0,96000000	R\$ 2,97	R\$ 2,85
					TOTAL Material:	R\$ 117,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,07000000	R\$ 27,41	R\$ 56,73
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,86	R\$ 28,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14000000	R\$ 22,92	R\$ 71,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 157,55

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 499,49	R\$ 9,98
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 55,29	R\$ 11,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,03
					VALOR:	295,89

FNDE 128 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 679,24	R\$ 679,24
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 127,38	R\$ 1,96
					TOTAL Material:	R\$ 681,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,28	R\$ 13,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 22,92	R\$ 17,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,83
					VALOR:	712,03

FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	100,00000000	R\$ 0,71	R\$ 71,00
					TOTAL Material:	R\$ 71,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,07000000	R\$ 27,41	R\$ 56,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14000000	R\$ 22,92	R\$ 71,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 128,69

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,05000000	R\$ 68,37	R\$ 3,41
104205	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 86,42	R\$ 86,42
104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 405,48	R\$ 405,48
TOTAL Serviço:						R\$ 495,31
VALOR:						695,00

FNDE 311 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R\$ 27,27	R\$ 10,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 28,88	R\$ 0,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 193,31	R\$ 201,04
TOTAL Material:						R\$ 201,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 27,28	R\$ 11,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 22,92	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 517,25	R\$ 3,10
TOTAL Serviço:						R\$ 3,10
VALOR:						231,81

FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 120,00	R\$ 9,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,94	R\$ 22,09
00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.591,11	R\$ 2.591,11

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

S.04.000.0367 01	Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol	CDHU	UN	2,00000000	R\$ 15,71	R\$ 31,42
					TOTAL Material:	R\$ 2.653,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 24,02	R\$ 86,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 27,41	R\$ 98,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 185,14
					VALOR:	2.839,00

FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 120,00	R\$ 9,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,94	R\$ 22,09
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.268,11	R\$ 4.268,11
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,08700000	R\$ 103,80	R\$ 9,03
					TOTAL Material:	R\$ 4.308,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 24,02	R\$ 86,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 27,41	R\$ 98,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 185,14
					VALOR:	4.493,61

FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	120,00000000	R\$ 9,52	R\$ 1.142,40
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	2,10000000	R\$ 25,65	R\$ 53,86
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,41500000	R\$ 756,74	R\$ 1.070,78
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07200000	R\$ 103,80	R\$ 7,47
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,47000000	R\$ 23,47	R\$ 11,03
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,32000000	R\$ 4,12	R\$ 17,79
00043647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	SINAPI	L	0,85700000	R\$ 33,05	R\$ 28,32
					TOTAL Material:	R\$ 2.331,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 23,65	R\$ 75,68

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 30,94	R\$ 59,09
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 23,96	R\$ 249,18
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 26,85	R\$ 85,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,11000000	R\$ 27,41	R\$ 249,70
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 28,86	R\$ 55,12
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 29,25	R\$ 304,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,02000000	R\$ 22,92	R\$ 802,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.881,54

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.873,06	R\$ 4.873,06
TOTAL Serviço:						R\$ 4.873,06
VALOR:						9.086,25

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI :	25,00	ID: 12079488
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	KG	77.000,00	R\$ 1,70	R\$ 8,92	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 14,00	R\$ 1.078.000,00	9,91%	9,91%	A
FNDE 52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 425.359,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.051,92	R\$ 609.264,69	R\$ 609.264,69	5,60%	15,51%	A
FNDE 127	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, TERMOBRISE METÁLICO ARTICULADO VERTICAL E HORIZONTAL, COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	241,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630,70	R\$ 2.038,38	R\$ 492.187,23	4,52%	20,04%	A
FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.779,20	R\$ 8,08	R\$ 206,88	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 272,28	R\$ 484.440,58	4,45%	24,49%	A
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	304,55	R\$ 15,05	R\$ 903,81	R\$ 0,13	R\$ 5,63	R\$ 1.155,78	R\$ 351.992,80	3,24%	27,73%	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.181,92	R\$ 33,08	R\$ 68,82	R\$ 0,47	R\$ 11,97	R\$ 142,93	R\$ 311.861,83	2,87%	30,59%	A
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	229,60	R\$ 65,53	R\$ 824,21	R\$ 0,00	R\$ 23,27	R\$ 1.141,26	R\$ 262.033,30	2,41%	33,00%	A
FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	241,49	R\$ 31,55	R\$ 810,49	R\$ 0,18	R\$ 11,43	R\$ 1.067,06	R\$ 257.684,32	2,37%	35,37%	A
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.213,46	R\$ 20,09	R\$ 53,83	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 100,31	R\$ 222.032,17	2,04%	37,41%	A
FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	175,60	R\$ 181,33	R\$ 749,18	R\$ 2,45	R\$ 47,09	R\$ 1.225,06	R\$ 215.120,54	1,98%	39,39%	A
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.938,89	R\$ 25,60	R\$ 52,83	R\$ 0,02	R\$ 8,97	R\$ 109,28	R\$ 211.881,90	1,95%	41,34%	A

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	833,00	R\$ 7,21	R\$ 113,56	R\$ 16,53	R\$ 2,41	R\$ 174,64	R\$ 145.475,12	1,34%	42,68%	A
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.359,44	R\$ 31,97	R\$ 33,72	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 95,03	R\$ 129.187,58	1,19%	43,86%	A
FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2.186,88	R\$ 10,32	R\$ 30,26	R\$ 0,09	R\$ 3,72	R\$ 55,49	R\$ 121.349,97	1,12%	44,98%	A
100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.952,01	R\$ 4,41	R\$ 9,19	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 19,24	R\$ 114.516,67	1,05%	46,03%	A
FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.920,00	R\$ 108.650,00	R\$ 108.650,00	1,00%	47,03%	A
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	984,61	R\$ 38,68	R\$ 35,49	R\$ 0,00	R\$ 12,53	R\$ 108,38	R\$ 106.712,03	0,98%	48,01%	A
FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	94,29	R\$ 31,07	R\$ 810,49	R\$ 0,16	R\$ 11,94	R\$ 1.067,08	R\$ 100.614,97	0,92%	48,94%	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	4.905,39	R\$ 3,84	R\$ 10,59	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 19,63	R\$ 96.292,81	0,89%	49,82%	A
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.332,94	R\$ 16,56	R\$ 16,10	R\$ 17,37	R\$ 5,26	R\$ 69,11	R\$ 92.119,48	0,85%	50,67%	B
FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.734,40	R\$ 17,16	R\$ 18,44	R\$ 0,05	R\$ 6,28	R\$ 52,41	R\$ 90.899,90	0,84%	51,50%	B
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	6.761,43	R\$ 0,49	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 13,16	R\$ 88.980,42	0,82%	52,32%	B
FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.392,83	R\$ 10,75	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,41	R\$ 88.319,35	0,81%	53,13%	B
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	948,00	R\$ 3,42	R\$ 68,04	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 90,86	R\$ 86.135,28	0,79%	53,93%	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	5.258,91	R\$ 1,11	R\$ 11,37	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 16,05	R\$ 84.405,51	0,78%	54,70%	B
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	922,89	R\$ 17,72	R\$ 42,02	R\$ 0,02	R\$ 6,22	R\$ 82,48	R\$ 76.119,97	0,70%	55,40%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	53,55	R\$ 20,74	R\$ 1.105,12	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,38	R\$ 75.847,15	0,70%	56,10%	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	616,00	R\$ 24,89	R\$ 65,11	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 122,81	R\$ 75.650,96	0,70%	56,80%	B
FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	77,89	R\$ 46,70	R\$ 705,93	R\$ 0,00	R\$ 16,59	R\$ 961,53	R\$ 74.893,57	0,69%	57,48%	B
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.297,67	R\$ 17,16	R\$ 18,44	R\$ 0,05	R\$ 6,28	R\$ 52,41	R\$ 68.010,88	0,63%	58,11%	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	4.993,55	R\$ 0,69	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 13,56	R\$ 67.712,54	0,62%	58,73%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	9.532,80	R\$ 1,28	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 6,74	R\$ 64.251,07	0,59%	59,32%	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	799,90	R\$ 28,53	R\$ 25,45	R\$ 0,00	R\$ 9,59	R\$ 79,46	R\$ 63.560,05	0,58%	59,91%	B
FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - PRESSÃO MÁXIMA: 32 (M.C.A.);VAZÃO MÁXIMA: 52.000 (L/H)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 172,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.956,47	R\$ 62.660,83	R\$ 62.660,83	0,58%	60,48%	B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	3.089,92	R\$ 3,32	R\$ 11,36	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 19,78	R\$ 61.118,62	0,56%	61,04%	B
FNDE 171	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	650,02	R\$ 3,44	R\$ 68,05	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 90,91	R\$ 59.093,32	0,54%	61,59%	B
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	105,82	R\$ 55,08	R\$ 360,64	R\$ 2,95	R\$ 23,46	R\$ 552,66	R\$ 58.482,48	0,54%	62,13%	B
FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M²	288,30	R\$ 80,41	R\$ 47,13	R\$ 0,00	R\$ 32,53	R\$ 200,09	R\$ 57.685,95	0,53%	62,66%	B
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.467,81	R\$ 5,85	R\$ 10,59	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 23,00	R\$ 56.759,63	0,52%	63,18%	B
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	221,20	R\$ 7,58	R\$ 193,50	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 254,25	R\$ 56.240,10	0,52%	63,69%	B
FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	304,50	R\$ 8,18	R\$ 115,64	R\$ 19,21	R\$ 2,67	R\$ 182,13	R\$ 55.458,58	0,51%	64,20%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V									DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS									FORTE	VERSÃO	HORA	MES
											ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
											SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
											CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
											Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	5.308,61	R\$ 0,38	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 10,20	R\$ 54.147,82	0,50%	64,70%	B
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	416,00	R\$ 3,06	R\$ 98,43	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 128,20	R\$ 53.331,20	0,49%	65,19%	B
FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	41,44	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 53.043,61	0,49%	65,68%	B
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	467,33	R\$ 17,07	R\$ 66,77	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 112,14	R\$ 52.406,39	0,48%	66,16%	B
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	670,89	R\$ 15,26	R\$ 30,77	R\$ 8,80	R\$ 4,86	R\$ 74,61	R\$ 50.055,10	0,46%	66,62%	B
FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÂOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	933,24	R\$ 17,16	R\$ 18,44	R\$ 0,05	R\$ 6,28	R\$ 52,41	R\$ 48.911,11	0,45%	67,07%	B
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	515,00	R\$ 1,45	R\$ 73,11	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 93,76	R\$ 48.286,40	0,44%	67,52%	B
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	329,65	R\$ 11,34	R\$ 100,61	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 144,04	R\$ 47.482,79	0,44%	67,95%	B
FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	182,50	R\$ 26,77	R\$ 93,41	R\$ 0,00	R\$ 85,89	R\$ 257,59	R\$ 47.010,18	0,43%	68,38%	B
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	525,92	R\$ 19,42	R\$ 43,39	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 86,99	R\$ 45.749,78	0,42%	68,80%	B
FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", COMPOSIÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	1.169,44	R\$ 13,28	R\$ 14,06	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 38,88	R\$ 45.467,83	0,42%	69,22%	B
FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2.417,38	R\$ 3,99	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 18,68	R\$ 45.156,66	0,42%	69,64%	B
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	3.052,33	R\$ 1,37	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 14,66	R\$ 44.747,16	0,41%	70,05%	B
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	164,00	R\$ 52,60	R\$ 143,54	R\$ 0,06	R\$ 18,17	R\$ 267,96	R\$ 43.945,44	0,40%	70,45%	B
FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	34,69	R\$ 181,33	R\$ 749,18	R\$ 2,45	R\$ 47,09	R\$ 1.225,06	R\$ 42.497,33	0,39%	70,84%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
								ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
								SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
								CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	4.010,27	R\$ 1,71	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 10,51	R\$ 42.147,94	0,39%	71,23%	B
FNDE 106	PISO DE EMBORRACHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, COMPOSIÇÃO E = 7 MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	96,57	R\$ 19,84	R\$ 315,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,73	R\$ 40.436,76	0,37%	71,60%	B
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.679,68	R\$ 10,35	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 24,03	R\$ 40.362,71	0,37%	71,97%	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.776,18	R\$ 4,42	R\$ 12,03	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 22,46	R\$ 39.893,00	0,37%	72,34%	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	416,00	R\$ 7,51	R\$ 61,91	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,59	R\$ 37.685,44	0,35%	72,69%	B
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	31,61	R\$ 92,09	R\$ 825,56	R\$ 0,18	R\$ 28,84	R\$ 1.183,34	R\$ 37.405,38	0,34%	73,03%	B
FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	29,12	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 37.273,89	0,34%	73,37%	B
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.128,14	R\$ 1,30	R\$ 12,06	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 17,25	R\$ 36.710,42	0,34%	73,71%	B
FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	28,00	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 35.840,28	0,33%	74,04%	B
FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	196,00	R\$ 8,18	R\$ 115,64	R\$ 19,21	R\$ 2,67	R\$ 182,13	R\$ 35.697,48	0,33%	74,37%	B
S05052	PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 40MM - REV 01_01/2022	ORSE	SERVIÇO	M2	96,57	R\$ 5,37	R\$ 281,06	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 359,25	R\$ 34.692,77	0,32%	74,69%	B
FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	173,23	R\$ 28,31	R\$ 120,91	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 196,39	R\$ 34.020,64	0,31%	75,00%	B
FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	116,50	R\$ 21,43	R\$ 203,54	R\$ 0,04	R\$ 6,80	R\$ 289,76	R\$ 33.757,04	0,31%	75,31%	B
FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	189,43	R\$ 3,71	R\$ 136,42	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 176,84	R\$ 33.498,80	0,31%	75,62%	B
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.319,58	R\$ 6,01	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 24,61	R\$ 32.474,86	0,30%	75,92%	B
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	437,75	R\$ 15,75	R\$ 7,42	R\$ 31,57	R\$ 4,24	R\$ 73,73	R\$ 32.275,31	0,30%	76,21%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	113,90	R\$ 59,71	R\$ 140,68	R\$ 0,04	R\$ 20,88	R\$ 276,64	R\$ 31.509,30	0,29%	76,50%	B
FNDE 168	RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	396,19	R\$ 6,19	R\$ 54,37	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 78,56	R\$ 31.124,69	0,29%	76,79%	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.723,52	R\$ 1,67	R\$ 12,06	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 17,88	R\$ 30.816,54	0,28%	77,07%	B
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.520,50	R\$ 3,13	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 20,26	R\$ 30.805,33	0,28%	77,36%	B
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.085,24	R\$ 2,25	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 14,70	R\$ 30.653,03	0,28%	77,64%	B
FNDE 483	PEDRA SEIXO ROLADO - JARDIM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	69,07	R\$ 8,12	R\$ 339,43	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 438,61	R\$ 30.294,79	0,28%	77,92%	B
FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	27,76	R\$ 51,88	R\$ 784,25	R\$ 0,00	R\$ 18,45	R\$ 1.068,23	R\$ 29.654,06	0,27%	78,19%	B
FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	207,87	R\$ 28,65	R\$ 74,34	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 141,75	R\$ 29.465,57	0,27%	78,46%	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.356,17	R\$ 9,37	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 21,50	R\$ 29.157,66	0,27%	78,73%	B
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	565,05	R\$ 12,21	R\$ 24,48	R\$ 0,08	R\$ 4,35	R\$ 51,40	R\$ 29.043,57	0,27%	79,00%	B
FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	368,81	R\$ 15,34	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 78,15	R\$ 28.822,50	0,26%	79,26%	B
FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	20,30	R\$ 20,74	R\$ 1.105,12	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,38	R\$ 28.752,51	0,26%	79,53%	B
FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	356,69	R\$ 6,19	R\$ 54,37	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 78,56	R\$ 28.021,57	0,26%	79,78%	B
FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	19,32	R\$ 20,74	R\$ 1.105,12	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,38	R\$ 27.364,46	0,25%	80,03%	C
90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	118,50	R\$ 3,79	R\$ 177,36	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 228,40	R\$ 27.065,40	0,25%	80,28%	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.483,96	R\$ 2,39	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 18,18	R\$ 26.978,39	0,25%	80,53%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963664-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	493,70	R\$ 12,80	R\$ 24,88	R\$ 0,20	R\$ 4,72	R\$ 53,25	R\$ 26.289,52	0,24%	80,77%	C
FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	161,00	R\$ 11,45	R\$ 115,71	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 163,01	R\$ 26.244,61	0,24%	81,01%	C
94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	302,35	R\$ 4,68	R\$ 59,07	R\$ 3,32	R\$ 1,30	R\$ 85,46	R\$ 25.838,83	0,24%	81,25%	C
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	202,40	R\$ 4,45	R\$ 94,10	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 124,89	R\$ 25.277,74	0,23%	81,48%	C
FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45X15CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	190,76	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 24.924,70	0,23%	81,71%	C
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	368,58	R\$ 20,22	R\$ 26,13	R\$ 0,09	R\$ 7,17	R\$ 67,01	R\$ 24.698,55	0,23%	81,94%	C
FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2.764,14	R\$ 3,88	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 8,93	R\$ 24.683,77	0,23%	82,17%	C
FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	313,90	R\$ 6,19	R\$ 54,37	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 78,56	R\$ 24.659,98	0,23%	82,39%	C
FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	38,76	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 24.627,33	0,23%	82,62%	C
FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2.667,64	R\$ 3,88	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 8,93	R\$ 23.822,03	0,22%	82,84%	C
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 114,07	R\$ 1.757,86	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 2.381,16	R\$ 23.811,60	0,22%	83,06%	C
FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 591,60	R\$ 1.907,88	R\$ 0,00	R\$ 162,72	R\$ 3.327,75	R\$ 23.294,25	0,21%	83,27%	C
FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	35,91	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 22.816,50	0,21%	83,48%	C
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	395,98	R\$ 11,74	R\$ 12,74	R\$ 15,76	R\$ 3,45	R\$ 54,61	R\$ 21.624,47	0,20%	83,68%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
								ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
								SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
								CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.389,21	R\$ 0,80	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 15,49	R\$ 21.518,86	0,20%	83,88%	C
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	287,18	R\$ 7,33	R\$ 47,48	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 71,74	R\$ 20.602,29	0,19%	84,07%	C
FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 263,11	R\$ 1.684,68	R\$ 0,00	R\$ 89,82	R\$ 2.547,01	R\$ 20.376,08	0,19%	84,26%	C
FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	12,60	R\$ 26,59	R\$ 1.237,16	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 1.592,23	R\$ 20.062,10	0,18%	84,44%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.249,54	R\$ 1,84	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 15,46	R\$ 19.317,89	0,18%	84,62%	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	450,00	R\$ 3,28	R\$ 29,87	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 42,64	R\$ 19.188,00	0,18%	84,79%	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	3.607,00	R\$ 2,43	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 5,19	R\$ 18.720,33	0,17%	84,97%	C
FNDE 72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	50,40	R\$ 118,92	R\$ 128,79	R\$ 3,48	R\$ 44,70	R\$ 369,86	R\$ 18.640,94	0,17%	85,14%	C
FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	915,24	R\$ 9,30	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 20,19	R\$ 18.478,70	0,17%	85,31%	C
FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	14,40	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 18.432,14	0,17%	85,48%	C
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	208,00	R\$ 2,72	R\$ 67,16	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 88,40	R\$ 18.387,20	0,17%	85,65%	C
FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	287,20	R\$ 10,75	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,41	R\$ 18.211,35	0,17%	85,81%	C
FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	814,67	R\$ 7,82	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 22,30	R\$ 18.167,14	0,17%	85,98%	C
103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	135,59	R\$ 31,00	R\$ 63,24	R\$ 0,00	R\$ 10,98	R\$ 131,53	R\$ 17.834,15	0,16%	86,14%	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	797,00	R\$ 2,72	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 21,75	R\$ 17.334,75	0,16%	86,30%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V									DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS									FORTE	VERSÃO	HORA	MES
											ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
											SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
											CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
											Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 237,21	R\$ 258,54	R\$ 2,25	R\$ 85,54	R\$ 729,43	R\$ 16.776,89	0,15%	86,46%	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	1.144,70	R\$ 7,19	R\$ 1,99	R\$ 0,02	R\$ 2,44	R\$ 14,55	R\$ 16.655,38	0,15%	86,61%	C
FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 31,59	R\$ 2.609,68	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 3.314,16	R\$ 16.570,80	0,15%	86,76%	C
FNDE 185	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	533,73	R\$ 16,11	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 30,86	R\$ 16.470,91	0,15%	86,91%	C
FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,62	R\$ 0,00	R\$ 1.363,28	R\$ 16.359,36	0,15%	87,07%	C
FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 263,11	R\$ 823,39	R\$ 0,00	R\$ 89,82	R\$ 1.470,40	R\$ 16.174,40	0,15%	87,21%	C
FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	198,71	R\$ 6,19	R\$ 54,37	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 78,56	R\$ 15.610,66	0,14%	87,36%	C
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	175,00	R\$ 5,68	R\$ 63,09	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 88,01	R\$ 15.401,75	0,14%	87,50%	C
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	135,95	R\$ 13,68	R\$ 71,48	R\$ 0,22	R\$ 4,99	R\$ 112,96	R\$ 15.356,91	0,14%	87,64%	C
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M. ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 498,92	R\$ 5.276,57	R\$ 135,29	R\$ 169,30	R\$ 7.600,10	R\$ 15.200,20	0,14%	87,78%	C
FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	97,58	R\$ 25,06	R\$ 89,80	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 154,98	R\$ 15.122,95	0,14%	87,92%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	290,00	R\$ 19,29	R\$ 16,16	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 51,29	R\$ 14.874,10	0,14%	88,06%	C
98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.920,26	R\$ 6.149,82	R\$ 70,99	R\$ 1.406,77	R\$ 14.434,80	R\$ 14.434,80	0,13%	88,19%	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	3.280,01	R\$ 2,37	R\$ 0,12	R\$ 0,07	R\$ 0,90	R\$ 4,33	R\$ 14.202,44	0,13%	88,32%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	206,00	R\$ 2,32	R\$ 51,29	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 67,93	R\$ 13.993,58	0,13%	88,45%	C
FNDE 78	CISTERNA MODULAR 600 LITROS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,38	R\$ 2.331,31	R\$ 13.987,86	0,13%	88,58%	C
90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	92,50	R\$ 3,37	R\$ 111,38	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 145,19	R\$ 13.430,08	0,12%	88,70%	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	706,77	R\$ 2,54	R\$ 11,64	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 18,81	R\$ 13.294,34	0,12%	88,82%	C
FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 263,11	R\$ 823,39	R\$ 0,00	R\$ 89,82	R\$ 1.470,40	R\$ 13.233,60	0,12%	88,94%	C
FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	241,26	R\$ 9,91	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 54,74	R\$ 13.206,57	0,12%	89,07%	C
FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,50	R\$ 0,00	R\$ 1.090,63	R\$ 13.087,56	0,12%	89,19%	C
FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	19,43	R\$ 14,93	R\$ 517,92	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 672,59	R\$ 13.068,42	0,12%	89,31%	C
FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	20,00	R\$ 23,90	R\$ 480,66	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 643,28	R\$ 12.865,60	0,12%	89,42%	C
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	KG	615,68	R\$ 1,11	R\$ 15,06	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 20,69	R\$ 12.738,42	0,12%	89,54%	C
FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	656,23	R\$ 3,99	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 18,68	R\$ 12.258,38	0,11%	89,65%	C
FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	55,00	R\$ 16,28	R\$ 155,95	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 220,88	R\$ 12.148,40	0,11%	89,77%	C
FNDE 192	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	467,33	R\$ 13,12	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 25,79	R\$ 12.052,44	0,11%	89,88%	C
FNDE 95	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	110,60	R\$ 13,28	R\$ 69,87	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 108,64	R\$ 12.015,58	0,11%	89,99%	C
FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	11,88	R\$ 11,01	R\$ 769,77	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 980,78	R\$ 11.651,67	0,11%	90,09%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 96364-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	187,20	R\$ 13,28	R\$ 32,09	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 61,41	R\$ 11.495,95	0,11%	90,20%	C
FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	CJ	1,00	R\$ 1.723,21	R\$ 6.737,52	R\$ 0,97	R\$ 624,55	R\$ 11.357,81	R\$ 11.357,81	0,10%	90,30%	C
FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	19,87	R\$ 197,28	R\$ 187,93	R\$ 0,00	R\$ 68,10	R\$ 566,64	R\$ 11.259,14	0,10%	90,41%	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	304,80	R\$ 13,81	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 36,83	R\$ 11.225,78	0,10%	90,51%	C
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	299,80	R\$ 5,51	R\$ 22,19	R\$ 0,02	R\$ 2,07	R\$ 37,24	R\$ 11.164,55	0,10%	90,61%	C
FNDE 136	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	11,34	R\$ 11,01	R\$ 769,77	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 980,78	R\$ 11.122,05	0,10%	90,72%	C
FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 25,95	R\$ 8.859,23	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 11.119,08	R\$ 11.119,08	0,10%	90,82%	C
98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 230,40	R\$ 329,99	R\$ 0,00	R\$ 68,66	R\$ 786,31	R\$ 11.008,34	0,10%	90,92%	C
FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 40,15	R\$ 400,33	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 565,13	R\$ 10.737,47	0,10%	91,02%	C
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.729,12	R\$ 4.478,16	R\$ 125,71	R\$ 976,06	R\$ 10.386,31	R\$ 10.386,31	0,10%	91,11%	C
FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	113,15	R\$ 26,69	R\$ 36,75	R\$ 0,00	R\$ 9,70	R\$ 91,43	R\$ 10.345,30	0,10%	91,21%	C
FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,64	R\$ 0,00	R\$ 852,05	R\$ 10.224,60	0,09%	91,30%	C
FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	129,62	R\$ 39,41	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 78,75	R\$ 10.207,58	0,09%	91,40%	C
FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	124,00	R\$ 5,19	R\$ 58,66	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 82,19	R\$ 10.191,56	0,09%	91,49%	C
FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	542,49	R\$ 3,99	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 18,68	R\$ 10.133,71	0,09%	91,58%	C
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	95,12	R\$ 3,53	R\$ 78,90	R\$ 0,05	R\$ 1,31	R\$ 104,74	R\$ 9.962,87	0,09%	91,67%	C
FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	11,30	R\$ 162,71	R\$ 464,68	R\$ 8,47	R\$ 59,14	R\$ 868,75	R\$ 9.816,88	0,09%	91,76%	C
FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40X20CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	74,53	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 9.738,09	0,09%	91,85%	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	467,33	R\$ 5,89	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 20,44	R\$ 9.552,23	0,09%	91,94%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	100,99	R\$ 8,51	R\$ 63,97	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 93,93	R\$ 9.485,99	0,09%	92,03%	C
FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	541,50	R\$ 4,23	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,51	R\$ 9.481,66	0,09%	92,12%	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	3.280,01	R\$ 0,36	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2,84	R\$ 9.315,23	0,09%	92,20%	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	583,00	R\$ 2,25	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 15,93	R\$ 9.287,19	0,09%	92,29%	C
FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30X15 CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	69,82	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 9.122,68	0,08%	92,37%	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 18,70	R\$ 276,12	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 375,30	R\$ 9.007,20	0,08%	92,45%	C
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	594,48	R\$ 0,37	R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 15,05	R\$ 8.946,92	0,08%	92,54%	C
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	55,30	R\$ 5,43	R\$ 122,16	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 161,56	R\$ 8.934,27	0,08%	92,62%	C
FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,07	R\$ 181,33	R\$ 771,20	R\$ 2,45	R\$ 47,09	R\$ 1.252,59	R\$ 8.855,81	0,08%	92,70%	C
FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	44,55	R\$ 0,96	R\$ 153,21	R\$ 1,24	R\$ 0,33	R\$ 194,68	R\$ 8.672,99	0,08%	92,78%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	295,00	R\$ 12,71	R\$ 7,06	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 29,31	R\$ 8.646,45	0,08%	92,86%	C
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	527,00	R\$ 4,68	R\$ 3,69	R\$ 3,32	R\$ 1,30	R\$ 16,24	R\$ 8.558,48	0,08%	92,94%	C
FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	160,70	R\$ 13,28	R\$ 25,46	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 53,13	R\$ 8.537,99	0,08%	93,02%	C
FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M²	28,00	R\$ 15,25	R\$ 221,67	R\$ 0,00	R\$ 5,55	R\$ 303,09	R\$ 8.486,52	0,08%	93,09%	C
FNDE 162	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X15CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	63,90	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 8.349,17	0,08%	93,17%	C
FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X20CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	62,70	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 8.192,38	0,08%	93,25%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V							DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
								ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
								SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
								CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	246,50	R\$ 16,49	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 32,64	R\$ 8.045,76	0,07%	93,32%	C
FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	384,13	R\$ 6,65	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 20,78	R\$ 7.982,22	0,07%	93,39%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	183,00	R\$ 16,34	R\$ 13,53	R\$ 0,00	R\$ 5,02	R\$ 43,61	R\$ 7.980,63	0,07%	93,47%	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	708,13	R\$ 1,71	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 11,25	R\$ 7.966,46	0,07%	93,54%	C
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 28,98	R\$ 292,18	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 412,06	R\$ 7.829,14	0,07%	93,61%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,48	R\$ 30,46	R\$ 457,91	R\$ 0,00	R\$ 11,71	R\$ 625,10	R\$ 7.801,25	0,07%	93,68%	C
FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	42,00	R\$ 8,18	R\$ 115,64	R\$ 19,21	R\$ 2,67	R\$ 182,13	R\$ 7.649,46	0,07%	93,75%	C
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	132,00	R\$ 11,84	R\$ 31,01	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 57,84	R\$ 7.634,88	0,07%	93,82%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.297,67	R\$ 2,06	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 5,88	R\$ 7.630,30	0,07%	93,89%	C
FNDE 186	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	50,16	R\$ 15,67	R\$ 98,88	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 150,06	R\$ 7.527,01	0,07%	93,96%	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	265,55	R\$ 10,97	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 28,25	R\$ 7.501,79	0,07%	94,03%	C
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	R\$ 23,82	R\$ 97,95	R\$ 0,00	R\$ 6,90	R\$ 160,84	R\$ 7.398,64	0,07%	94,10%	C
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	207,20	R\$ 9,71	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 35,61	R\$ 7.378,39	0,07%	94,17%	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	129,72	R\$ 14,81	R\$ 24,95	R\$ 0,08	R\$ 5,26	R\$ 56,38	R\$ 7.313,61	0,07%	94,24%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, COMPOSIÇÃO TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	167,66	R\$ 13,28	R\$ 17,69	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 43,41	R\$ 7.278,12	0,07%	94,30%	C
FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,46	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 6.988,85	0,06%	94,37%	C
FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	10,36	R\$ 14,93	R\$ 517,92	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 672,59	R\$ 6.968,03	0,06%	94,43%	C
98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 38,11	R\$ 2.685,40	R\$ 0,00	R\$ 11,36	R\$ 3.418,59	R\$ 6.837,18	0,06%	94,49%	C
FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	26,12	R\$ 68,01	R\$ 115,60	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 261,56	R\$ 6.831,95	0,06%	94,56%	C
FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	6,93	R\$ 11,01	R\$ 769,77	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 980,78	R\$ 6.796,81	0,06%	94,62%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	166,60	R\$ 11,61	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 40,63	R\$ 6.768,96	0,06%	94,68%	C
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	39,00	R\$ 20,45	R\$ 112,34	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 173,39	R\$ 6.762,21	0,06%	94,74%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 36,44	R\$ 288,09	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 418,14	R\$ 6.690,24	0,06%	94,81%	C
FNDE 504	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	488,04	R\$ 1,01	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 13,26	R\$ 6.471,41	0,06%	94,86%	C
FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,04	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 6.451,25	0,06%	94,92%	C
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	60,00	R\$ 20,13	R\$ 57,83	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 105,18	R\$ 6.310,80	0,06%	94,98%	C
91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	245,00	R\$ 3,35	R\$ 16,02	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 25,50	R\$ 6.247,50	0,06%	95,04%	C
FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	84,60	R\$ 13,28	R\$ 41,94	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 73,73	R\$ 6.237,56	0,06%	95,10%	C
93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 11,31	R\$ 181,30	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 245,10	R\$ 6.127,50	0,06%	95,15%	C
FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	24,89	R\$ 17,63	R\$ 172,43	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 245,51	R\$ 6.110,74	0,06%	95,21%	C
91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	151,62	R\$ 5,03	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 40,08	R\$ 6.076,93	0,06%	95,27%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	4,20	R\$ 20,74	R\$ 1.105,12	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,38	R\$ 5.948,80	0,05%	95,32%	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	81,40	R\$ 23,45	R\$ 26,34	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 72,74	R\$ 5.921,04	0,05%	95,37%	C
FNDE 191	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	22,50	R\$ 68,01	R\$ 115,60	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 261,56	R\$ 5.885,10	0,05%	95,43%	C
FNDE 82	LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 44,44	R\$ 519,65	R\$ 0,00	R\$ 13,55	R\$ 722,05	R\$ 5.776,40	0,05%	95,48%	C
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	115,03	R\$ 12,53	R\$ 21,85	R\$ 0,60	R\$ 4,78	R\$ 49,70	R\$ 5.716,99	0,05%	95,53%	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	145,60	R\$ 1,73	R\$ 28,76	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 38,74	R\$ 5.640,54	0,05%	95,59%	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 36,44	R\$ 275,70	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 402,65	R\$ 5.637,10	0,05%	95,64%	C
FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	CJ	1,00	R\$ 136,76	R\$ 4.308,47	R\$ 0,00	R\$ 48,38	R\$ 5.617,01	R\$ 5.617,01	0,05%	95,69%	C
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	107,00	R\$ 18,21	R\$ 18,69	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 52,38	R\$ 5.604,66	0,05%	95,74%	C
FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,20	R\$ 44,53	R\$ 547,99	R\$ 0,00	R\$ 18,72	R\$ 764,05	R\$ 5.501,16	0,05%	95,79%	C
FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 253,81	R\$ 4.068,48	R\$ 0,00	R\$ 70,81	R\$ 5.491,38	R\$ 5.491,38	0,05%	95,84%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	48,16	R\$ 64,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,38	R\$ 113,33	R\$ 5.457,97	0,05%	95,89%	C
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 32,49	R\$ 182,53	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 282,08	R\$ 5.359,52	0,05%	95,94%	C
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	150,00	R\$ 13,73	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 34,64	R\$ 5.196,00	0,05%	95,99%	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	R\$ 18,49	R\$ 66,72	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 112,93	R\$ 5.194,78	0,05%	96,04%	C
FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	81,40	R\$ 10,75	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,41	R\$ 5.161,57	0,05%	96,08%	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	66,00	R\$ 17,18	R\$ 39,52	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 77,28	R\$ 5.100,48	0,05%	96,13%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
								ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
								SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
								CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 7,05	R\$ 1.771,73	R\$ 50,19	R\$ 2.500,25	R\$ 5.000,50	0,05%	96,18%	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 34,55	R\$ 751,77	R\$ 0,00	R\$ 9,46	R\$ 994,73	R\$ 4.973,65	0,05%	96,22%	C
FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,40	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 4.945,30	0,05%	96,27%	C
FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 8,84	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 158,65	R\$ 4.918,15	0,05%	96,31%	C
FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 31,67	R\$ 1.253,70	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 1.619,33	R\$ 4.857,99	0,04%	96,36%	C
99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 83,16	R\$ 298,23	R\$ 20,69	R\$ 28,47	R\$ 538,19	R\$ 4.843,71	0,04%	96,40%	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	107,70	R\$ 19,65	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 5,70	R\$ 44,60	R\$ 4.803,42	0,04%	96,45%	C
FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 29,57	R\$ 200,97	R\$ 0,00	R\$ 7,95	R\$ 298,11	R\$ 4.769,76	0,04%	96,49%	C
92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	125,00	R\$ 12,22	R\$ 14,73	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 38,11	R\$ 4.763,75	0,04%	96,53%	C
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	20,80	R\$ 42,96	R\$ 123,49	R\$ 0,06	R\$ 14,86	R\$ 226,71	R\$ 4.715,57	0,04%	96,58%	C
FNDE 126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 43,16	R\$ 568,61	R\$ 0,00	R\$ 13,89	R\$ 782,08	R\$ 4.692,48	0,04%	96,62%	C
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	71,70	R\$ 2,13	R\$ 47,65	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 63,00	R\$ 4.517,10	0,04%	96,66%	C
101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 192,71	R\$ 3.337,97	R\$ 0,00	R\$ 55,75	R\$ 4.483,04	R\$ 4.483,04	0,04%	96,70%	C
FNDE 501	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 13,26	R\$ 334,49	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 439,78	R\$ 4.397,80	0,04%	96,74%	C
FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	54,77	R\$ 15,34	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 78,15	R\$ 4.280,28	0,04%	96,78%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 12,25	R\$ 217,97	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 293,04	R\$ 4.102,56	0,04%	96,82%	C
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	101,00	R\$ 12,83	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 40,59	R\$ 4.099,59	0,04%	96,86%	C
FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	232,15	R\$ 4,23	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,51	R\$ 4.064,95	0,04%	96,90%	C
FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,24	R\$ 181,33	R\$ 771,20	R\$ 2,45	R\$ 47,09	R\$ 1.252,59	R\$ 4.058,39	0,04%	96,93%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.800,00	R\$ 0,16	R\$ 0,13	R\$ 0,32	R\$ 0,06	R\$ 0,84	R\$ 4.032,00	0,04%	96,97%	C
FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 14,12	R\$ 126,72	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 181,05	R\$ 3.983,10	0,04%	97,01%	C
92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 21,86	R\$ 104,37	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 165,70	R\$ 3.976,80	0,04%	97,04%	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	303,00	R\$ 0,42	R\$ 9,87	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 13,05	R\$ 3.954,15	0,04%	97,08%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	519,00	R\$ 1,28	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 7,61	R\$ 3.949,59	0,04%	97,12%	C
FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 632,84	R\$ 2.305,16	R\$ 0,00	R\$ 201,09	R\$ 3.923,86	R\$ 3.923,86	0,04%	97,15%	C
FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,74	R\$ 14,93	R\$ 517,92	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 672,59	R\$ 3.860,67	0,04%	97,19%	C
101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 205,98	R\$ 323,83	R\$ 6,15	R\$ 74,22	R\$ 762,73	R\$ 3.813,65	0,04%	97,22%	C
FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,99	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 3.805,93	0,03%	97,26%	C
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 62,17	R\$ 135,98	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 270,19	R\$ 3.782,66	0,03%	97,29%	C
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	23,79	R\$ 73,29	R\$ 29,75	R\$ 0,00	R\$ 24,14	R\$ 158,98	R\$ 3.782,13	0,03%	97,33%	C
102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 168,18	R\$ 7,05	R\$ 1.269,77	R\$ 49,33	R\$ 1.867,91	R\$ 3.735,82	0,03%	97,36%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,78	R\$ 11,01	R\$ 769,77	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 980,78	R\$ 3.707,35	0,03%	97,40%	C
FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 393,83	R\$ 2.400,53	R\$ 0,00	R\$ 154,97	R\$ 3.686,66	R\$ 3.686,66	0,03%	97,43%	C
FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	CJ	1,00	R\$ 136,76	R\$ 2.653,86	R\$ 0,00	R\$ 48,38	R\$ 3.548,75	R\$ 3.548,75	0,03%	97,46%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 9,59	R\$ 88,81	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 126,48	R\$ 3.541,44	0,03%	97,50%	C
FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	158,76	R\$ 7,82	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 22,30	R\$ 3.540,35	0,03%	97,53%	C
FNDE 485	PORTA DE CORRER - PA10 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,52	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 3.507,30	0,03%	97,56%	C
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 117,01	R\$ 117,51	R\$ 0,61	R\$ 42,15	R\$ 346,60	R\$ 3.466,00	0,03%	97,59%	C
FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	20,00	R\$ 2,99	R\$ 131,46	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 169,06	R\$ 3.381,20	0,03%	97,62%	C
FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	52,36	R\$ 10,75	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,41	R\$ 3.320,15	0,03%	97,65%	C
FNDE 500	KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 22,12	R\$ 302,04	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 413,68	R\$ 3.309,44	0,03%	97,68%	C
FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 14,44	R\$ 308,41	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 408,40	R\$ 3.267,20	0,03%	97,71%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	R\$ 18,37	R\$ 46,44	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 87,64	R\$ 3.155,04	0,03%	97,74%	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	50,60	R\$ 3,08	R\$ 45,53	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 61,94	R\$ 3.134,16	0,03%	97,77%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 16,24	R\$ 158,10	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 223,80	R\$ 3.133,20	0,03%	97,80%	C
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,10	R\$ 15,17	R\$ 778,89	R\$ 0,07	R\$ 5,54	R\$ 999,59	R\$ 3.098,73	0,03%	97,83%	C
FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 2,63	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 489,70	R\$ 615,61	R\$ 3.078,05	0,03%	97,86%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,40	R\$ 49,17	R\$ 957,68	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,01	R\$ 3.072,02	0,03%	97,89%	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 36,44	R\$ 257,08	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 379,38	R\$ 3.035,04	0,03%	97,91%	C
FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	141,86	R\$ 6,92	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 21,15	R\$ 3.000,34	0,03%	97,94%	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	113,10	R\$ 3,35	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 26,48	R\$ 2.994,89	0,03%	97,97%	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	125,00	R\$ 11,07	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 23,78	R\$ 2.972,50	0,03%	98,00%	C
FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 27,47	R\$ 42,83	R\$ 0,00	R\$ 8,42	R\$ 98,40	R\$ 2.952,00	0,03%	98,02%	C
92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	53,00	R\$ 14,85	R\$ 25,09	R\$ 0,00	R\$ 4,30	R\$ 55,30	R\$ 2.930,90	0,03%	98,05%	C
FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 8,84	R\$ 200,46	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 265,01	R\$ 2.915,11	0,03%	98,08%	C
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	44,00	R\$ 4,84	R\$ 46,05	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 65,29	R\$ 2.872,76	0,03%	98,10%	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 19,73	R\$ 728,03	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 941,84	R\$ 2.825,52	0,03%	98,13%	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 452,29	R\$ 1.606,49	R\$ 48,87	R\$ 129,52	R\$ 2.796,46	R\$ 2.796,46	0,03%	98,16%	C
102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	26,00	R\$ 47,10	R\$ 18,82	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 106,28	R\$ 2.763,28	0,03%	98,18%	C
FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5X15CM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	20,90	R\$ 12,19	R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 130,66	R\$ 2.730,79	0,03%	98,21%	C
97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 83,31	R\$ 303,63	R\$ 20,69	R\$ 28,53	R\$ 545,20	R\$ 2.726,00	0,03%	98,23%	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	143,35	R\$ 3,29	R\$ 10,79	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 18,98	R\$ 2.720,78	0,03%	98,26%	C
FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 2,99	R\$ 131,46	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 169,06	R\$ 2.704,96	0,02%	98,28%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	4,20	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 2.668,60	0,02%	98,31%	C
FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	10,19	R\$ 68,01	R\$ 115,60	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 261,56	R\$ 2.665,30	0,02%	98,33%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 48,60	R\$ 981,59	R\$ 0,00	R\$ 13,30	R\$ 1.304,36	R\$ 2.608,72	0,02%	98,35%	C
FNDE 484	PORTA DE CORRER - PA11 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	4,08	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 2.592,35	0,02%	98,38%	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	14,83	R\$ 24,72	R\$ 99,25	R\$ 0,00	R\$ 8,68	R\$ 165,81	R\$ 2.458,96	0,02%	98,40%	C
FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 15,23	R\$ 87,93	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 134,34	R\$ 2.418,12	0,02%	98,42%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	120,00	R\$ 5,98	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 20,08	R\$ 2.409,60	0,02%	98,44%	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	108,83	R\$ 4,25	R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 21,60	R\$ 2.350,73	0,02%	98,47%	C
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 5,77	R\$ 57,58	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 81,18	R\$ 2.273,04	0,02%	98,49%	C
FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	34,00	R\$ 11,45	R\$ 38,57	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 66,59	R\$ 2.264,06	0,02%	98,51%	C
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	44,00	R\$ 12,75	R\$ 24,71	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 51,44	R\$ 2.263,36	0,02%	98,53%	C
FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	8,50	R\$ 28,31	R\$ 174,37	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 263,21	R\$ 2.237,28	0,02%	98,55%	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	514,75	R\$ 2,49	R\$ 0,04	R\$ 0,01	R\$ 0,93	R\$ 4,34	R\$ 2.234,02	0,02%	98,57%	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	69,00	R\$ 7,98	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 32,26	R\$ 2.225,94	0,02%	98,59%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	91,00	R\$ 12,98	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 4,01	R\$ 24,20	R\$ 2.202,20	0,02%	98,61%	C
FNDE 502	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 13,26	R\$ 176,16	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 241,86	R\$ 2.176,74	0,02%	98,63%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	17,50	R\$ 47,03	R\$ 35,82	R\$ 0,01	R\$ 16,45	R\$ 124,14	R\$ 2.172,45	0,02%	98,65%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	83,00	R\$ 5,65	R\$ 13,56	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 25,98	R\$ 2.156,34	0,02%	98,67%	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 18,70	R\$ 826,12	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 1.062,80	R\$ 2.125,60	0,02%	98,69%	C
FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,30	R\$ 8,12	R\$ 497,35	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 635,38	R\$ 2.096,75	0,02%	98,71%	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	161,00	R\$ 6,59	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 12,79	R\$ 2.059,19	0,02%	98,73%	C
92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	43,00	R\$ 13,45	R\$ 20,54	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 47,35	R\$ 2.036,05	0,02%	98,75%	C
FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 9,85	R\$ 61,21	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 92,14	R\$ 2.027,08	0,02%	98,77%	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 19,73	R\$ 285,52	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 388,70	R\$ 1.943,50	0,02%	98,78%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 38,17	R\$ 106,10	R\$ 0,00	R\$ 10,44	R\$ 193,39	R\$ 1.933,90	0,02%	98,80%	C
FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	107,54	R\$ 4,23	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,51	R\$ 1.883,03	0,02%	98,82%	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	35,00	R\$ 6,53	R\$ 34,33	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 53,44	R\$ 1.870,40	0,02%	98,84%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	89,00	R\$ 5,98	R\$ 9,10	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 21,01	R\$ 1.869,89	0,02%	98,85%	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 75,91	R\$ 639,09	R\$ 0,00	R\$ 23,57	R\$ 923,21	R\$ 1.846,42	0,02%	98,87%	C
FNDE 220	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 57,66	R\$ 663,75	R\$ 0,00	R\$ 15,85	R\$ 921,58	R\$ 1.843,16	0,02%	98,89%	C
FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 13,03	R\$ 167,33	R\$ 0,00	R\$ 3,14	R\$ 229,38	R\$ 1.835,04	0,02%	98,90%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	35,20	R\$ 12,13	R\$ 25,86	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 51,88	R\$ 1.826,18	0,02%	98,92%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 75,56	R\$ 607,99	R\$ 0,00	R\$ 23,43	R\$ 883,73	R\$ 1.767,46	0,02%	98,94%	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 12,14	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 92,83	R\$ 1.763,77	0,02%	98,95%	C
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 74,46	R\$ 74,05	R\$ 0,41	R\$ 26,86	R\$ 219,73	R\$ 1.757,84	0,02%	98,97%	C
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	16,00	R\$ 3,11	R\$ 83,04	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 108,90	R\$ 1.742,40	0,02%	98,98%	C
FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 12,56	R\$ 39,43	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 69,54	R\$ 1.738,50	0,02%	99,00%	C
102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,73	R\$ 1.361,41	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 1.719,06	R\$ 1.719,06	0,02%	99,02%	C
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R\$ 7,89	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 42,06	R\$ 1.682,40	0,02%	99,03%	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	R\$ 16,34	R\$ 15,95	R\$ 0,00	R\$ 5,02	R\$ 46,64	R\$ 1.679,04	0,02%	99,05%	C
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	100,59	R\$ 5,26	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 16,49	R\$ 1.658,73	0,02%	99,06%	C
92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 31,08	R\$ 180,98	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 276,33	R\$ 1.657,98	0,02%	99,08%	C
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 11,84	R\$ 32,06	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 59,15	R\$ 1.656,20	0,02%	99,09%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	45,00	R\$ 8,36	R\$ 18,38	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 36,45	R\$ 1.640,25	0,02%	99,11%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
								ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
								SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
								CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	48,16	R\$ 17,14	R\$ 2,69	R\$ 0,97	R\$ 6,39	R\$ 33,99	R\$ 1.636,96	0,02%	99,12%	C
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	41,00	R\$ 14,34	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 4,12	R\$ 38,01	R\$ 1.558,41	0,01%	99,14%	C
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 20,45	R\$ 109,12	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 169,36	R\$ 1.524,24	0,01%	99,15%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	84,00	R\$ 5,69	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 17,43	R\$ 1.464,12	0,01%	99,17%	C
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	78,00	R\$ 5,51	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 18,55	R\$ 1.446,90	0,01%	99,18%	C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	145,00	R\$ 4,79	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 9,83	R\$ 1.425,35	0,01%	99,19%	C
FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,10	R\$ 14,93	R\$ 517,92	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 672,59	R\$ 1.412,44	0,01%	99,20%	C
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 24,30	R\$ 533,96	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 706,13	R\$ 1.412,26	0,01%	99,22%	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 18,60	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 94,14	R\$ 1.412,10	0,01%	99,23%	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 4,69	R\$ 73,53	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 99,58	R\$ 1.394,12	0,01%	99,24%	C
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 10,76	R\$ 78,86	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 115,93	R\$ 1.391,16	0,01%	99,26%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	33,00	R\$ 15,91	R\$ 12,49	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 41,60	R\$ 1.372,80	0,01%	99,27%	C
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 31,08	R\$ 58,42	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 123,13	R\$ 1.354,43	0,01%	99,28%	C
FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,90	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 1.309,05	0,01%	99,29%	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 10,98	R\$ 42,48	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 71,04	R\$ 1.278,72	0,01%	99,30%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V									DATA :		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS									FORTE	VERSÃO	HORA	MES
											ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
											SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
											CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
											Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 64	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	9,37	R\$ 26,76	R\$ 72,58	R\$ 0,00	R\$ 9,21	R\$ 135,69	R\$ 1.271,42	0,01%	99,32%	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 12,56	R\$ 39,43	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 69,54	R\$ 1.251,72	0,01%	99,33%	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	16,74	R\$ 13,51	R\$ 42,19	R\$ 0,00	R\$ 3,91	R\$ 74,51	R\$ 1.247,30	0,01%	99,34%	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R\$ 8,68	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 61,58	R\$ 1.231,60	0,01%	99,35%	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	26,80	R\$ 16,55	R\$ 15,29	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 45,79	R\$ 1.227,17	0,01%	99,36%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R\$ 9,81	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 20,18	R\$ 1.210,80	0,01%	99,37%	C
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 8,01	R\$ 96,75	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 133,85	R\$ 1.204,65	0,01%	99,38%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 9,59	R\$ 83,77	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 120,18	R\$ 1.201,80	0,01%	99,40%	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	68,00	R\$ 4,53	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 17,23	R\$ 1.171,64	0,01%	99,41%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	70,00	R\$ 1,56	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30	0,01%	99,42%	C
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	416,00	R\$ 0,19	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 2,75	R\$ 1.144,00	0,01%	99,43%	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 5,88	R\$ 42,70	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 63,40	R\$ 1.141,20	0,01%	99,44%	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 11,42	R\$ 99,01	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 142,18	R\$ 1.137,44	0,01%	99,45%	C
FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 13,14	R\$ 131,69	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 185,65	R\$ 1.113,90	0,01%	99,46%	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	29,00	R\$ 8,36	R\$ 19,24	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 37,53	R\$ 1.088,37	0,01%	99,47%	C
FNDE 128	PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1,20	R\$ 22,46	R\$ 681,20	R\$ 0,00	R\$ 8,37	R\$ 890,04	R\$ 1.068,05	0,01%	99,48%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 3,66	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 55,85	R\$ 1.061,15	0,01%	99,49%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V									DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS									FORTE	VERSÃO	HORA	MES
											ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
											SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
											CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
											Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 7,44	R\$ 72,23	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 102,29	R\$ 1.022,90	0,01%	99,50%	C
FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 9,85	R\$ 61,21	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 92,14	R\$ 1.013,54	0,01%	99,51%	C
FNDE 79	SMART FILTRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,38	R\$ 506,31	R\$ 1.012,62	0,01%	99,52%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	75,00	R\$ 5,51	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 13,48	R\$ 1.011,00	0,01%	99,53%	C
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 8,23	R\$ 15,02	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 32,23	R\$ 999,13	0,01%	99,53%	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 14,74	R\$ 137,85	R\$ 0,00	R\$ 4,27	R\$ 196,08	R\$ 980,40	0,01%	99,54%	C
92666	LUVIA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 19,23	R\$ 69,40	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 117,75	R\$ 942,00	0,01%	99,55%	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	53,00	R\$ 7,86	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 17,54	R\$ 929,62	0,01%	99,56%	C
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	SERVIÇO	KG	45,88	R\$ 0,93	R\$ 12,56	R\$ 1,86	R\$ 0,37	R\$ 19,65	R\$ 901,54	0,01%	99,57%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	52,00	R\$ 5,51	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 17,20	R\$ 894,40	0,01%	99,58%	C
FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 58,53	R\$ 637,34	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 892,26	R\$ 892,26	0,01%	99,59%	C
FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,69	R\$ 12,37	R\$ 247,75	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 331,65	R\$ 892,14	0,01%	99,59%	C
FNDE 228	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 10,04	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 68,41	R\$ 889,33	0,01%	99,60%	C
FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 12,25	R\$ 217,97	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 293,04	R\$ 879,12	0,01%	99,61%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 32,16	R\$ 131,46	R\$ 0,00	R\$ 9,86	R\$ 216,85	R\$ 867,40	0,01%	99,62%	C
FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,23	R\$ 643,02	R\$ 0,00	R\$ 5,02	R\$ 832,84	R\$ 832,84	0,01%	99,63%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 23,42	R\$ 20,09	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 63,39	R\$ 824,07	0,01%	99,63%	C
104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	R\$ 5,83	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 17,91	R\$ 823,86	0,01%	99,64%	C
92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 16,60	R\$ 38,27	R\$ 0,00	R\$ 4,81	R\$ 74,60	R\$ 820,60	0,01%	99,65%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	58,00	R\$ 5,51	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 13,76	R\$ 798,08	0,01%	99,66%	C
92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 18,87	R\$ 14,73	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 48,83	R\$ 781,28	0,01%	99,66%	C
FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 13,87	R\$ 69,04	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 108,66	R\$ 760,62	0,01%	99,67%	C
FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	6,00	R\$ 18,13	R\$ 82,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,88	R\$ 755,28	0,01%	99,68%	C
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	18,00	R\$ 1,92	R\$ 30,97	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 41,88	R\$ 753,84	0,01%	99,68%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	47,00	R\$ 2,70	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 15,55	R\$ 730,85	0,01%	99,69%	C
100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 41,18	R\$ 503,83	R\$ 0,00	R\$ 12,27	R\$ 696,60	R\$ 696,60	0,01%	99,70%	C
89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 27,28	R\$ 237,40	R\$ 0,00	R\$ 7,88	R\$ 340,70	R\$ 681,40	0,01%	99,70%	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 16,92	R\$ 13,72	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 44,40	R\$ 666,00	0,01%	99,71%	C
FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 8,75	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 21,39	R\$ 663,09	0,01%	99,72%	C
FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A COMPOSIÇÕES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 11,06	R\$ 159,79	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 217,79	R\$ 653,37	0,01%	99,72%	C
FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 22,12	R\$ 229,85	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 323,44	R\$ 646,88	0,01%	99,73%	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 7,34	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 29,25	R\$ 643,50	0,01%	99,73%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 30,95	R\$ 23,43	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 79,85	R\$ 638,80	0,01%	99,74%	C
94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 11,82	R\$ 232,69	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 309,93	R\$ 619,86	0,01%	99,74%	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 4,69	R\$ 73,53	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 99,58	R\$ 597,48	0,01%	99,75%	C
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	33,32	R\$ 1,50	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 17,71	R\$ 590,10	0,01%	99,76%	C
FNDE 197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	33,50	R\$ 4,23	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,51	R\$ 586,58	0,01%	99,76%	C
FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 XCOMPOSIÇÕES 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 12,25	R\$ 217,97	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 293,04	R\$ 586,08	0,01%	99,77%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	33,00	R\$ 1,56	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 16,39	R\$ 540,87	0,00%	99,77%	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 107,94	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 172,61	R\$ 517,83	0,00%	99,78%	C
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 23,45	R\$ 175,99	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 257,78	R\$ 515,56	0,00%	99,78%	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 7,16	R\$ 14,84	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 30,10	R\$ 511,70	0,00%	99,79%	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 6,44	R\$ 57,58	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 82,35	R\$ 494,10	0,00%	99,79%	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 7,86	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 16,09	R\$ 482,70	0,00%	99,79%	C
99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 11,42	R\$ 363,46	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 472,74	R\$ 472,74	0,00%	99,80%	C
FNDE 305	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 15,29	R\$ 73,30	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 116,61	R\$ 466,44	0,00%	99,80%	C
FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 175,72	R\$ 131,36	R\$ 0,00	R\$ 63,69	R\$ 463,46	R\$ 463,46	0,00%	99,81%	C
FNDE 306	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 15,29	R\$ 162,36	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 227,94	R\$ 455,88	0,00%	99,81%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 3,66	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 8,13	R\$ 455,28	0,00%	99,82%	C
FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 3,62	R\$ 116,48	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 151,35	R\$ 454,05	0,00%	99,82%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 11,51	R\$ 75,27	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 112,89	R\$ 451,56	0,00%	99,82%	C
FNDE 488	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30MA	PRÓPRIA	NÃO CADASTRAD O	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,47	R\$ 221,84	R\$ 443,68	0,00%	99,83%	C
FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 110,60	R\$ 209,57	R\$ 0,00	R\$ 33,90	R\$ 442,59	R\$ 442,59	0,00%	99,83%	C
89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 13,87	R\$ 69,04	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 108,66	R\$ 434,64	0,00%	99,84%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 17,30	R\$ 26,88	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 61,49	R\$ 430,43	0,00%	99,84%	C
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 33,98	R\$ 287,89	R\$ 0,00	R\$ 12,16	R\$ 417,54	R\$ 417,54	0,00%	99,84%	C
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 10,67	R\$ 68,95	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 103,39	R\$ 413,56	0,00%	99,85%	C
97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 34,44	R\$ 272,67	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 397,16	R\$ 397,16	0,00%	99,85%	C
FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 12,83	R\$ 300,75	R\$ 0,00	R\$ 4,04	R\$ 397,03	R\$ 397,03	0,00%	99,86%	C
97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 18,53	R\$ 28,46	R\$ 0,00	R\$ 5,70	R\$ 65,86	R\$ 395,16	0,00%	99,86%	C
FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 9,85	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 37,70	R\$ 377,00	0,00%	99,86%	C
FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 9,56	R\$ 30,73	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 53,81	R\$ 376,67	0,00%	99,87%	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 5,71	R\$ 13,42	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 25,99	R\$ 363,86	0,00%	99,87%	C
FNDE 184	RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	31,56	R\$ 2,05	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 11,45	R\$ 361,36	0,00%	99,87%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 13,47	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 4,16	R\$ 27,50	R\$ 330,00	0,00%	99,88%	C
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 4,78	R\$ 59,78	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 82,43	R\$ 329,72	0,00%	99,88%	C
FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,48	R\$ 7,18	R\$ 536,32	R\$ 0,00	R\$ 2,55	R\$ 682,56	R\$ 327,63	0,00%	99,88%	C
89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 7,58	R\$ 12,02	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 27,25	R\$ 327,00	0,00%	99,88%	C
FNDE 116	TÉ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 22,61	R\$ 91,47	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 151,26	R\$ 302,52	0,00%	99,89%	C
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 6,06	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 25,15	R\$ 301,80	0,00%	99,89%	C
FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 5,65	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 18,70	R\$ 299,20	0,00%	99,89%	C
92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,04	R\$ 11,98	R\$ 22,39	R\$ 8,80	R\$ 3,80	R\$ 58,71	R\$ 295,90	0,00%	99,90%	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 7,16	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 31,35	R\$ 282,15	0,00%	99,90%	C
FNDE 367	TÉ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 22,61	R\$ 82,66	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 140,25	R\$ 280,50	0,00%	99,90%	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 2,23	R\$ 16,92	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 24,74	R\$ 272,14	0,00%	99,90%	C
103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 2,51	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 10,51	R\$ 262,75	0,00%	99,91%	C
FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 32,85	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 255,71	R\$ 255,71	0,00%	99,91%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 19,66	R\$ 14,79	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 50,61	R\$ 253,05	0,00%	99,91%	C
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 4,00	R\$ 14,78	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 24,93	R\$ 249,30	0,00%	99,91%	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 16,87	R\$ 75,66	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 122,11	R\$ 244,22	0,00%	99,91%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 6,14	R\$ 9,52	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 21,80	R\$ 239,80	0,00%	99,92%	C
FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 10,04	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 79,01	R\$ 237,03	0,00%	99,92%	C
89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 10,04	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 79,01	R\$ 237,03	0,00%	99,92%	C
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 14,74	R\$ 18,56	R\$ 0,00	R\$ 4,23	R\$ 46,91	R\$ 234,55	0,00%	99,92%	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 34,31	R\$ 142,39	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 233,29	R\$ 233,29	0,00%	99,93%	C
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 7,34	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 19,38	R\$ 232,56	0,00%	99,93%	C
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 24,27	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 57,65	R\$ 230,60	0,00%	99,93%	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 2,82	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 18,85	R\$ 226,20	0,00%	99,93%	C
FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 13,26	R\$ 162,54	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 224,84	R\$ 224,84	0,00%	99,93%	C
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 42,18	R\$ 34,59	R\$ 0,00	R\$ 12,94	R\$ 112,14	R\$ 224,28	0,00%	99,94%	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	9,90	R\$ 6,14	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 22,39	R\$ 221,66	0,00%	99,94%	C
92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 42,18	R\$ 33,33	R\$ 0,00	R\$ 12,94	R\$ 110,56	R\$ 221,12	0,00%	99,94%	C
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	MATERIAL	UN	31,00	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 219,79	0,00%	99,94%	C
103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 3,18	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 21,36	R\$ 213,60	0,00%	99,94%	C
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 10,04	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 68,41	R\$ 205,23	0,00%	99,95%	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 162,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,95	R\$ 202,95	0,00%	99,95%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V									DATA :	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS									FORTE	VERSÃO	HORA	MES
											ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
											SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
											CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
											Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 6,05	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 11,05	R\$ 198,90	0,00%	99,95%	C
89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 13,64	R\$ 61,81	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 99,24	R\$ 198,48	0,00%	99,95%	C
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 7,06	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 19,25	R\$ 192,50	0,00%	99,95%	C
101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 14,12	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 31,65	R\$ 189,90	0,00%	99,96%	C
103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 8,33	R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 23,48	R\$ 187,84	0,00%	99,96%	C
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 15,32	R\$ 128,78	R\$ 0,00	R\$ 4,39	R\$ 185,61	R\$ 185,61	0,00%	99,96%	C
FNDE 473	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 6,46	R\$ 28,56	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 46,10	R\$ 184,40	0,00%	99,96%	C
00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 73,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,63	R\$ 183,26	0,00%	99,96%	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,94	R\$ 136,20	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 179,96	R\$ 179,96	0,00%	99,96%	C
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 1,98	R\$ 17,93	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 25,59	R\$ 179,13	0,00%	99,97%	C
103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 4,00	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 19,05	R\$ 171,45	0,00%	99,97%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 30,95	R\$ 27,69	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 85,18	R\$ 170,36	0,00%	99,97%	C
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,34	R\$ 112,89	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 157,78	R\$ 157,78	0,00%	99,97%	C
FNDE 486	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 9,01	R\$ 51,21	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 78,53	R\$ 157,06	0,00%	99,97%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 11,26	R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 154,05	R\$ 154,05	0,00%	99,97%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 8,18	R\$ 13,11	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 29,58	R\$ 147,90	0,00%	99,97%	C
103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 5,28	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 16,33	R\$ 146,97	0,00%	99,98%	C
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 1,81	R\$ 20,63	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 28,71	R\$ 143,55	0,00%	99,98%	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,73	R\$ 74,69	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 126,78	R\$ 126,78	0,00%	99,98%	C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4,78	R\$ 42,52	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 60,85	R\$ 121,70	0,00%	99,98%	C
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,78	R\$ 86,33	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 118,84	R\$ 118,84	0,00%	99,98%	C
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 4,33	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 28,89	R\$ 115,56	0,00%	99,98%	C
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 17,44	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 55,40	R\$ 110,80	0,00%	99,98%	C
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 2,26	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 7,40	R\$ 103,60	0,00%	99,98%	C
FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 9,85	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 48,96	R\$ 97,92	0,00%	99,98%	C
FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 9,44	R\$ 26,87	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 48,79	R\$ 97,58	0,00%	99,99%	C
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 3,66	R\$ 32,15	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 46,11	R\$ 92,22	0,00%	99,99%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 0,48	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 13,85	R\$ 83,10	0,00%	99,99%	C
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 9,01	R\$ 51,21	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 78,53	R\$ 78,53	0,00%	99,99%	C
FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,31	R\$ 24,24	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 38,63	R\$ 77,26	0,00%	99,99%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 4,00	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 19,05	R\$ 76,20	0,00%	99,99%	C
103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 3,41	R\$ 15,81	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 25,26	R\$ 75,78	0,00%	99,99%	C
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 4,84	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 14,65	R\$ 73,25	0,00%	99,99%	C
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 3,83	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 14,31	R\$ 71,55	0,00%	99,99%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 2,06	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 17,61	R\$ 70,44	0,00%	99,99%	C
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 9,37	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 22,60	R\$ 67,80	0,00%	99,99%	C
104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,81	R\$ 18,73	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 27,95	R\$ 55,90	0,00%	99,99%	C
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 4,53	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 18,35	R\$ 55,05	0,00%	99,99%	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 9,56	R\$ 30,73	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 53,81	R\$ 53,81	0,00%	99,99%	C
89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 4,81	R\$ 4,46	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 13,34	R\$ 53,36	0,00%	99,99%	C
89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4,00	R\$ 15,92	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 26,35	R\$ 52,70	0,00%	99,99%	C
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,78	R\$ 26,96	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 47,96	R\$ 47,96	0,00%	99,99%	C
89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 2,03	R\$ 9,52	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 15,19	R\$ 45,57	0,00%	100,00%	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1,98	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 22,59	R\$ 45,18	0,00%	100,00%	C
FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3,50	R\$ 31,28	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 44,75	R\$ 44,75	0,00%	100,00%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 96364-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V								DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
										ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
										SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
										CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 6,48	R\$ 8,28	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 20,80	R\$ 41,60	0,00%	100,00%	C
FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 6,51	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 20,30	R\$ 40,60	0,00%	100,00%	C
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4,78	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 19,63	R\$ 39,26	0,00%	100,00%	C
103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4,48	R\$ 23,86	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 37,05	R\$ 37,05	0,00%	100,00%	C
91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	R\$ 3,53	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 12,16	R\$ 36,48	0,00%	100,00%	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,96	R\$ 20,59	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 35,34	R\$ 35,34	0,00%	100,00%	C
FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,28	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 16,33	R\$ 32,66	0,00%	100,00%	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,61	R\$ 16,62	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 29,94	R\$ 29,94	0,00%	100,00%	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 4,31	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 9,60	R\$ 28,80	0,00%	100,00%	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,80	R\$ 13,73	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 26,51	R\$ 26,51	0,00%	100,00%	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 3,98	R\$ 4,55	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 12,11	R\$ 24,22	0,00%	100,00%	C
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 2,03	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 5,51	R\$ 22,04	0,00%	100,00%	C
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,50	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 8,25	R\$ 16,50	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 10.877.320,90
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 10.877.320,90

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA : BDI : 25,00%																					
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2026/06</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,12%</td><td>71,25%</td></tr><tr><td>CDHU</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	ID: 12079489
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/06	111,51%	69,72%																				
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%																				
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				



Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	null
A2	SESI	1,50%	null
A3	SENAI	1,00%	null
A4	INCRA	0,20%	null
A5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	null
A6	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	null
A7	FGTS	8,00%	null
A8	SECONCI (CAPITAL)	1,00%	null
A9	SEBRAE	0,60%	null
	TOTAL	37,80%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22,90%	null
B2	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,79%	null
B3	LICENÇA-PATERNIDADE	0,34%	null
B4	13° SALÁRIO	10,57%	null
B5	DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	4,57%	null
	TOTAL	39,17%	0,00%
C	GRUPO C		
C1	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)]	4,45%	null
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS)	14,06%	null
C3	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)	13,12%	null
	TOTAL	31,63%	0,00%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	14,80%	null
D2	REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3.	4,83%	null
	TOTAL	19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,73%	0,00%
B2	FERIADOS	3,91%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,30%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,60%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,59%	7,36%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,85%	3,72%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,75%	3,64%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,06%	1,58%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	0,00%
B2	FERIADOS	4,64%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	11,05%	8,31%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,95%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,37%	8,55%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,69%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,53%	4,16%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,74%	2,81%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,35%	1,77%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	12,22%	9,20%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	17,92%	6,69%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,41%	7,06%

A + B + C + D = 116,12% 71,25%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI :	25,00	ID: 12079491
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%	
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 802.950,19	60,00 % R\$ 481.770,11	40,00 % R\$ 321.180,08							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 90.531,12		30,00 % R\$ 27.159,34	70,00 % R\$ 63.371,78						
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.237.881,72		20,00 % R\$ 247.576,34	50,00 % R\$ 618.940,86	30,00 % R\$ 371.364,52					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.669.135,21			20,00 % R\$ 533.827,04	30,00 % R\$ 800.740,56	30,00 % R\$ 800.740,56	20,00 % R\$ 533.827,05			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 434.947,77				20,00 % R\$ 86.989,55	40,00 % R\$ 173.979,11	40,00 % R\$ 173.979,11			
6	ESQUADRIAS	R\$ 1.281.622,33						30,00 % R\$ 384.486,70	40,00 % R\$ 512.648,93	30,00 % R\$ 384.486,70	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 826.914,11						30,00 % R\$ 248.074,23	40,00 % R\$ 330.765,64	30,00 % R\$ 248.074,24	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 126.388,07							50,00 % R\$ 63.194,04	50,00 % R\$ 63.194,03	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 484.588,16							10,00 % R\$ 48.458,82	30,00 % R\$ 145.376,45	30,00 % R\$ 145.376,45
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 714.084,62								30,00 % R\$ 214.225,39	40,00 % R\$ 285.633,85
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 319.219,48									30,00 % R\$ 95.765,84
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 249.448,19						20,00 % R\$ 49.889,64	40,00 % R\$ 99.779,28	30,00 % R\$ 74.834,46	10,00 % R\$ 24.944,81
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 144.691,46				40,00 % R\$ 57.876,58	60,00 % R\$ 86.814,88				
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 113.746,14						40,00 % R\$ 45.498,46	60,00 % R\$ 68.247,68		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 94.023,08									
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.146,03									



Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 168.657,13									30,00 % R\$ 50.597,14
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 550.775,67							20,00 % R\$ 110.155,13	30,00 % R\$ 165.232,70	30,00 % R\$ 165.232,70
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 49.478,83									50,00 % R\$ 24.739,42
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 172.001,18							50,00 % R\$ 86.000,59	50,00 % R\$ 86.000,59	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.874,36									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 75.941,64									
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 231.803,48									
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 22.470,93									
R\$ 10.877.320,90			R\$ 481.770,11	R\$ 595.915,76	R\$ 1.216.139,68	R\$ 1.316.971,21	R\$ 1.061.534,55	R\$ 1.435.755,19	R\$ 1.319.250,11	R\$ 1.381.424,56	R\$ 792.290,21
			R\$ 481.770,11	R\$ 1.077.685,87	R\$ 2.293.825,55	R\$ 3.610.796,76	R\$ 4.672.331,31	R\$ 6.108.086,50	R\$ 7.427.336,61	R\$ 8.808.761,17	R\$ 9.601.051,38

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 802.950,19				100,00 % R\$ 802.950,19
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 90.531,12				100,00 % R\$ 90.531,12
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.237.881,72				100,00 % R\$ 1.237.881,72
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.669.135,21				100,00 % R\$ 2.669.135,21
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 434.947,77				100,00 % R\$ 434.947,77
6	ESQUADRIAS	R\$ 1.281.622,33				100,00 % R\$ 1.281.622,33

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V			DATA : BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS			FORTE VERSÃO HORA MES
					ORSE 2026/06 111,51% 69,72%
					SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 116,12% 71,25%
CDHU 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -					
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 826.914,11				100,00 %
						R\$ 826.914,11
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 126.388,07				100,00 %
						R\$ 126.388,07
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 484.588,16	30,00 %			100,00 %
			R\$ 145.376,44			R\$ 484.588,16
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 714.084,62	30,00 %			100,00 %
			R\$ 214.225,38			R\$ 714.084,62
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 319.219,48	40,00 %	30,00 %		100,00 %
			R\$ 127.687,79	R\$ 95.765,85		R\$ 319.219,48
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 249.448,19				100,00 %
						R\$ 249.448,19
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 144.691,46				100,00 %
						R\$ 144.691,46
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 113.746,14				100,00 %
						R\$ 113.746,14
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 94.023,08	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 18.804,62	R\$ 37.609,23	R\$ 37.609,23	R\$ 94.023,08
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.146,03	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,01		R\$ 4.146,03
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 168.657,13	40,00 %	30,00 %		100,00 %
			R\$ 67.462,85	R\$ 50.597,14		R\$ 168.657,13
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 550.775,67	20,00 %			100,00 %
			R\$ 110.155,14			R\$ 550.775,67
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 49.478,83	50,00 %			100,00 %
			R\$ 24.739,41			R\$ 49.478,83
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 172.001,18				100,00 %
						R\$ 172.001,18
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.874,36	100,00 %			100,00 %
			R\$ 11.874,36			R\$ 11.874,36
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 75.941,64	60,00 %	40,00 %		100,00 %
			R\$ 45.564,98	R\$ 30.376,66		R\$ 75.941,64

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
			ORSE		2026/06		111,51%		69,72%	
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		116,12%		71,25%	
			CDHU		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
			Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 231.803,48		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				R\$ 139.082,09	R\$ 92.721,39	R\$ 231.803,48
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 22.470,93			100,00 %	100,00 %
					R\$ 22.470,93	R\$ 22.470,93
R\$ 10.877.320,90			R\$ 767.963,99	R\$ 355.503,98	R\$ 152.801,55	R\$
			R\$ 10.369.015,37	R\$ 10.724.519,35	R\$ 10.877.320,90	10.877.320,90

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS - 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA 9 SALAS - DOIS PAVIMENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ID: 12079490

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 14:26:27.

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	7,86%
	TOTAL	8,66%

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	7,86%

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$