



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00		ID: 12078
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 569.482,77	8,82%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R\$ 500,25	R\$ 625,31	R\$ 4.052,01	0,06%
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	501,60	R\$ 100,12	R\$ 125,15	R\$ 62.775,24	0,97%
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.238,84	R\$ 2.798,55	R\$ 2.798,55	0,04%
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 3.128,84	R\$ 3.911,05	R\$ 3.911,05	0,06%
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	254,00	R\$ 63,55	R\$ 79,44	R\$ 20.177,76	0,31%
1.6	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 348.151,25	R\$ 435.189,06	R\$ 435.189,06	6,74%
1.7	FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	10,00	R\$ 1.073,02	R\$ 1.341,28	R\$ 13.412,80	0,21%
1.8	FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	10,00	R\$ 882,16	R\$ 1.102,70	R\$ 11.027,00	0,17%
1.9	FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	10,00	R\$ 1.291,14	R\$ 1.613,93	R\$ 16.139,30	0,25%
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						R\$ 165.101,16	2,56%
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.925,00	R\$ 0,66	R\$ 0,83	R\$ 2.427,75	0,04%
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	585,00	R\$ 79,38	R\$ 99,23	R\$ 58.049,55	0,90%
2.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	457,05	R\$ 42,71	R\$ 53,39	R\$ 24.401,90	0,38%
2.4	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	264,04	R\$ 58,41	R\$ 73,01	R\$ 19.277,56	0,30%
2.5	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	1.317,99	R\$ 7,67	R\$ 9,59	R\$ 12.639,52	0,20%
2.6	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	619,96	R\$ 28,76	R\$ 35,95	R\$ 22.287,56	0,35%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.7	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	247,36	R\$ 84,14	R\$ 105,18	R\$ 26.017,32	0,40%
3	FUNDAÇÕES							R\$ 262.243,31	4,06%
3.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	M	620,00	R\$ 68,20	R\$ 85,25	R\$ 52.855,00	0,82%
3.2	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	M	205,00	R\$ 136,45	R\$ 170,56	R\$ 34.964,80	0,54%
3.3	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	165,00	R\$ 17,56	R\$ 21,95	R\$ 3.621,75	0,06%
3.4	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,37	R\$ 229,05	R\$ 286,31	R\$ 392,24	0,01%
3.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	27,34	R\$ 42,90	R\$ 53,63	R\$ 1.466,24	0,02%
3.6	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,39	R\$ 141,01	R\$ 176,26	R\$ 3.593,94	0,06%
3.7	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	762,70	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 15.444,68	0,24%
3.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	62,54	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 1.135,73	0,02%
3.9	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	16,11	R\$ 18,33	R\$ 22,91	R\$ 369,08	0,01%
3.10	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	3,38	R\$ 933,50	R\$ 1.166,88	R\$ 3.944,05	0,06%
3.11	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,24	R\$ 229,05	R\$ 286,31	R\$ 5.794,91	0,09%
3.12	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	404,84	R\$ 42,90	R\$ 53,63	R\$ 21.711,57	0,34%
3.13	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	311,22	R\$ 86,97	R\$ 108,71	R\$ 33.832,73	0,52%
3.14	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	394,89	R\$ 19,68	R\$ 24,60	R\$ 9.714,29	0,15%
3.15	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	125,61	R\$ 17,96	R\$ 22,45	R\$ 2.819,94	0,04%
3.16	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	608,95	R\$ 15,81	R\$ 19,76	R\$ 12.032,85	0,19%
3.17	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,88	R\$ 12,36	R\$ 15,45	R\$ 106,30	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.18	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,13	R\$ 11,72	R\$ 14,65	R\$ 148,40	0,00%
3.19	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	286,78	R\$ 21,53	R\$ 26,91	R\$ 7.717,25	0,12%
3.20	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	45,14	R\$ 896,37	R\$ 1.120,46	R\$ 50.577,56	0,78%
4	SUPERESTRUTURA							R\$ 857.848,10	13,29%
4.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	43,64	R\$ 229,05	R\$ 286,31	R\$ 12.494,57	0,19%
4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	872,87	R\$ 42,90	R\$ 53,63	R\$ 46.812,02	0,73%
4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	525,30	R\$ 76,24	R\$ 95,30	R\$ 50.061,09	0,78%
4.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	589,10	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 11.929,28	0,18%
4.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	521,55	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 9.471,35	0,15%
4.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.219,83	R\$ 12,36	R\$ 15,45	R\$ 18.846,37	0,29%
4.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	171,64	R\$ 11,72	R\$ 14,65	R\$ 2.514,53	0,04%
4.8	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	32,95	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 535,44	0,01%
4.9	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	795,26	R\$ 18,33	R\$ 22,91	R\$ 18.219,41	0,28%
4.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	51,33	R\$ 896,37	R\$ 1.120,46	R\$ 57.513,21	0,89%
4.11	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	581,21	R\$ 55,30	R\$ 69,13	R\$ 40.179,05	0,62%
4.12	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.755,23	R\$ 12,83	R\$ 16,04	R\$ 28.153,89	0,44%
4.13	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	41,25	R\$ 10,84	R\$ 13,55	R\$ 558,94	0,01%
4.14	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,26	R\$ 10,52	R\$ 13,15	R\$ 174,37	0,00%
4.15	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	803,50	R\$ 15,68	R\$ 19,60	R\$ 15.748,60	0,24%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.16	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	29,20	R\$ 828,32	R\$ 1.035,40	R\$ 30.233,68	0,47%
4.17	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	800,94	R\$ 80,37	R\$ 100,46	R\$ 80.462,43	1,25%
4.18	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	958,05	R\$ 14,29	R\$ 17,86	R\$ 17.110,77	0,27%
4.19	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	939,81	R\$ 12,83	R\$ 16,04	R\$ 15.074,55	0,23%
4.20	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	164,31	R\$ 10,84	R\$ 13,55	R\$ 2.226,40	0,03%
4.21	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,35	R\$ 10,52	R\$ 13,15	R\$ 1.885,05	0,03%
4.22	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	713,59	R\$ 15,68	R\$ 19,60	R\$ 13.986,36	0,22%
4.23	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	46,77	R\$ 828,31	R\$ 1.035,39	R\$ 48.425,19	0,75%
4.24	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	M2	12,94	R\$ 3,76	R\$ 4,70	R\$ 60,82	0,00%
4.25	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,65	R\$ 181,70	R\$ 227,13	R\$ 147,63	0,00%
4.26	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	SINAPI	M2	12,94	R\$ 2,15	R\$ 2,69	R\$ 34,81	0,00%
4.27	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	SINAPI	M2	3,30	R\$ 113,77	R\$ 142,21	R\$ 469,29	0,01%
4.28	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026	SINAPI	KG	15,96	R\$ 15,49	R\$ 19,36	R\$ 308,99	0,00%
4.29	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	M3	1,27	R\$ 812,66	R\$ 1.015,83	R\$ 1.290,10	0,02%
4.30	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	SINAPI	M2	37,09	R\$ 49,45	R\$ 61,81	R\$ 2.292,53	0,04%
4.31	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	15,15	R\$ 36,44	R\$ 45,55	R\$ 690,08	0,01%
4.32	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,18	R\$ 14,52	R\$ 18,15	R\$ 148,47	0,00%
4.33	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,31	R\$ 13,79	R\$ 17,24	R\$ 229,46	0,00%
4.34	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	1,69	R\$ 828,31	R\$ 1.035,39	R\$ 1.749,81	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.34	FNDE 240	ACABAMENTO.							
4.35	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	KG	19.006,00	R\$ 12,34	R\$ 15,43	R\$ 293.262,58	4,54%
4.36	100723	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020	SINAPI	M2	1.611,60	R\$ 13,60	R\$ 17,00	R\$ 27.397,20	0,42%
4.37	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020	SINAPI	M2	227,70	R\$ 12,65	R\$ 15,81	R\$ 3.599,94	0,06%
4.38	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020	SINAPI	M2	227,70	R\$ 12,47	R\$ 15,59	R\$ 3.549,84	0,05%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R\$ 224.253,50	3,47%
5.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	4,80	R\$ 225,83	R\$ 282,29	R\$ 1.354,99	0,02%
5.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	823,51	R\$ 88,62	R\$ 110,78	R\$ 91.228,44	1,41%
5.3	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	933,85	R\$ 66,84	R\$ 83,55	R\$ 78.023,17	1,21%
5.4	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	17,16	R\$ 100,04	R\$ 125,05	R\$ 2.145,86	0,03%
5.5	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024	SINAPI	M	639,94	R\$ 11,84	R\$ 14,80	R\$ 9.471,11	0,15%
5.6	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	14,71	R\$ 147,03	R\$ 183,79	R\$ 2.703,55	0,04%
5.7	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	72,94	R\$ 54,30	R\$ 67,88	R\$ 4.951,17	0,08%
5.8	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	2,90	R\$ 66,30	R\$ 82,88	R\$ 240,35	0,00%
5.9	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	85,50	R\$ 42,28	R\$ 52,85	R\$ 4.518,68	0,07%
5.10	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	71,30	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 4.524,70	0,07%
5.11	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025	SINAPI	M2	14,29	R\$ 946,97	R\$ 1.183,71	R\$ 16.915,22	0,26%
5.12	102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_PS	SINAPI	M2	5,94	R\$ 596,80	R\$ 746,00	R\$ 4.431,24	0,07%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	HORA MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.13	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	5,38	R\$ 556,88	R\$ 696,10	R\$ 3.745,02	0,06%
6	ESQUADRIAS							R\$ 690.349,58	10,69%
6.1	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	17,00	R\$ 1.173,22	R\$ 1.466,53	R\$ 24.931,01	0,39%
6.2	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 2.141,82	R\$ 2.677,28	R\$ 5.354,56	0,08%
6.3	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 1.173,22	R\$ 1.466,53	R\$ 5.866,12	0,09%
6.4	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	10,00	R\$ 2.141,82	R\$ 2.677,28	R\$ 26.772,80	0,41%
6.5	FNDE 249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60X105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 363,41	R\$ 454,26	R\$ 3.634,08	0,06%
6.6	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,30	R\$ 281,73	R\$ 352,16	R\$ 809,97	0,01%
6.7	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 75,29	R\$ 94,11	R\$ 752,88	0,01%
6.8	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 319,62	R\$ 399,53	R\$ 1.598,12	0,02%
6.9	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M²	19,84	R\$ 242,47	R\$ 303,09	R\$ 6.013,31	0,09%
6.10	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	205,25	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 4.566,81	0,07%
6.11	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 857,44	R\$ 1.071,80	R\$ 1.071,80	0,02%
6.12	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1,68	R\$ 780,86	R\$ 976,08	R\$ 1.639,81	0,03%
6.13	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	6,72	R\$ 780,86	R\$ 976,08	R\$ 6.559,26	0,10%
6.14	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	143,10	R\$ 504,38	R\$ 630,48	R\$ 90.221,69	1,40%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



**PREFEITURA DE
MACEIÓ**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.14	FNDE 254	DE ESQUADRIAS							
6.15	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,04	R\$ 504,38	R\$ 630,48	R\$ 3.177,62	0,05%
6.16	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	7,48	R\$ 780,86	R\$ 976,08	R\$ 7.301,08	0,11%
6.17	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,25	R\$ 780,86	R\$ 976,08	R\$ 5.124,42	0,08%
6.18	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	0,88	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 1.126,67	0,02%
6.19	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	1,60	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 2.048,50	0,03%
6.20	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,22	R\$ 1.133,09	R\$ 1.416,36	R\$ 4.560,68	0,07%
6.21	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,03	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 2.599,03	0,04%
6.22	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,56	R\$ 1.133,09	R\$ 1.416,36	R\$ 3.625,88	0,06%
6.23	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,10	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 2.688,65	0,04%
6.24	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	11,03	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 14.121,82	0,22%
6.25	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	6,30	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 8.065,95	0,12%
6.26	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	18,90	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 24.197,86	0,37%
6.27	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,10	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 2.688,65	0,04%
6.28	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	6,30	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 8.065,95	0,12%



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	HORA MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.29	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	8,40	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 10.754,60	0,17%
6.30	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	12,60	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 16.131,91	0,25%
6.31	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	33,60	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 43.018,42	0,67%
6.32	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	16,80	R\$ 1.024,25	R\$ 1.280,31	R\$ 21.509,21	0,33%
6.33	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,44	R\$ 1.133,09	R\$ 1.416,36	R\$ 7.705,00	0,12%
6.34	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	0,25	R\$ 277,39	R\$ 346,74	R\$ 86,69	0,00%
6.35	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	0,50	R\$ 277,39	R\$ 346,74	R\$ 173,37	0,00%
6.36	25.20.020	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO	SP OBRAS	M2	28,24	R\$ 230,80	R\$ 288,50	R\$ 8.147,24	0,13%
6.37	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	8,51	R\$ 1.246,28	R\$ 1.557,85	R\$ 13.257,30	0,21%
6.38	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	7,55	R\$ 1.246,28	R\$ 1.557,85	R\$ 11.761,77	0,18%
6.39	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,08	R\$ 1.028,55	R\$ 1.285,69	R\$ 3.959,93	0,06%
6.40	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	7,35	R\$ 1.019,04	R\$ 1.273,80	R\$ 9.362,43	0,15%
6.41	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	72,82	R\$ 1.006,32	R\$ 1.257,90	R\$ 91.600,28	1,42%
6.42	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	50,85	R\$ 1.028,33	R\$ 1.285,41	R\$ 65.363,10	1,01%
6.43	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	33,96	R\$ 987,66	R\$ 1.234,58	R\$ 41.926,34	0,65%
6.44	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	81,30	R\$ 301,98	R\$ 377,48	R\$ 30.689,12	0,48%
6.45	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	7,77	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 11.301,47	0,18%
6.46	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	5,60	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 8.145,20	0,13%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras							202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias	PRÓPRIA						0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.46	FNDE 285	(GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
6.47	FNDE 286	P03 - PORTAO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,40	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 3.490,80	0,05%
6.48	FNDE 287	P04 - PORTAO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,20	R\$ 1.163,60	R\$ 1.454,50	R\$ 3.199,90	0,05%
6.49	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	15,93	R\$ 983,33	R\$ 1.229,16	R\$ 19.580,52	0,30%
7	SISTEMAS DE COBERTURA							R\$ 510.473,66	7,91%
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.441,00	R\$ 228,75	R\$ 285,94	R\$ 412.039,54	6,38%
7.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	34,41	R\$ 106,86	R\$ 133,58	R\$ 4.596,49	0,07%
7.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	154,50	R\$ 199,94	R\$ 249,93	R\$ 38.614,19	0,60%
7.4	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	86,02	R\$ 141,47	R\$ 176,84	R\$ 15.211,78	0,24%
7.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M	311,35	R\$ 67,57	R\$ 84,46	R\$ 26.296,62	0,41%
7.6	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	214,70	R\$ 51,10	R\$ 63,88	R\$ 13.715,04	0,21%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 62.146,21	0,96%
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	696,69	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 44.211,95	0,68%
8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	11,75	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 745,66	0,01%
8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	206,93	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 13.131,78	0,20%
8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	50,17	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 3.183,79	0,05%
8.5	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	11,75	R\$ 59,44	R\$ 74,30	R\$ 873,03	0,01%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 486.626,03	7,54%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.432,82	R\$ 8,34	R\$ 10,43	R\$ 14.944,31	0,23%
9.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.430,19	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 14.435,33	0,22%
9.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	1.433,98	R\$ 57,03	R\$ 71,29	R\$ 102.228,43	1,58%
9.4	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.411,77	R\$ 36,66	R\$ 45,83	R\$ 64.701,42	1,00%
9.5	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.574,15	R\$ 24,02	R\$ 30,03	R\$ 47.271,72	0,73%
9.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	660,81	R\$ 69,35	R\$ 86,69	R\$ 57.285,62	0,89%
9.7	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	139,67	R\$ 68,15	R\$ 85,19	R\$ 11.898,49	0,18%
9.8	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	8,46	R\$ 68,15	R\$ 85,19	R\$ 720,71	0,01%
9.9	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	15,01	R\$ 68,15	R\$ 85,19	R\$ 1.278,70	0,02%
9.10	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	8,75	R\$ 68,15	R\$ 85,19	R\$ 745,41	0,01%
9.11	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	218,40	R\$ 43,79	R\$ 54,74	R\$ 11.955,22	0,19%
9.12	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	69,45	R\$ 49,08	R\$ 61,35	R\$ 4.260,76	0,07%
9.13	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	SINAPI	M2	471,12	R\$ 89,59	R\$ 111,99	R\$ 52.760,73	0,82%
9.14	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	734,55	R\$ 111,24	R\$ 139,05	R\$ 102.139,18	1,58%
10	SISTEMAS DE PISOS							R\$ 668.399,53	10,35%
10.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 07/2026	SINAPI	M2	1.349,85	R\$ 3,76	R\$ 4,70	R\$ 6.344,30	0,10%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras							202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.2	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	134,98	R\$ 181,70	R\$ 227,13	R\$ 30.658,01	0,47%
10.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	SINAPI	M2	1.349,85	R\$ 2,15	R\$ 2,69	R\$ 3.631,10	0,06%
10.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	SINAPI	KG	1.997,78	R\$ 17,81	R\$ 22,26	R\$ 44.470,58	0,69%
10.5	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	M3	108,70	R\$ 812,66	R\$ 1.015,83	R\$ 110.420,72	1,71%
10.6	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	766,78	R\$ 45,08	R\$ 56,35	R\$ 43.208,05	0,67%
10.7	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	618,91	R\$ 57,34	R\$ 71,68	R\$ 44.363,47	0,69%
10.8	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE	SINAPI	M2	412,53	R\$ 115,34	R\$ 144,18	R\$ 59.478,58	0,92%
10.9	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	348,00	R\$ 67,47	R\$ 84,34	R\$ 29.350,32	0,45%
10.10	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	235,90	R\$ 57,09	R\$ 71,36	R\$ 16.833,82	0,26%
10.11	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	398,28	R\$ 6,09	R\$ 7,61	R\$ 3.030,91	0,05%
10.12	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	32,90	R\$ 241,72	R\$ 302,15	R\$ 9.940,74	0,15%
10.13	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	115,08	R\$ 241,72	R\$ 302,15	R\$ 34.771,42	0,54%
10.14	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	30,19	R\$ 241,72	R\$ 302,15	R\$ 9.121,91	0,14%
10.15	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	220,11	R\$ 241,72	R\$ 302,15	R\$ 66.506,24	1,03%
10.16	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	74,13	R\$ 12,42	R\$ 15,53	R\$ 1.151,24	0,02%
10.17	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	SINAPI	M	199,86	R\$ 70,68	R\$ 88,35	R\$ 17.657,63	0,27%
10.18	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	M	107,69	R\$ 132,53	R\$ 165,66	R\$ 17.839,93	0,28%
10.19	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	84,00	R\$ 106,50	R\$ 133,13	R\$ 11.182,92	0,17%



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	HORA MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.20	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	21,00	R\$ 191,67	R\$ 239,59	R\$ 5.031,39	0,08%
10.21	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	38,76	R\$ 191,67	R\$ 239,59	R\$ 9.286,51	0,14%
10.22	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,44	R\$ 208,75	R\$ 260,94	R\$ 897,63	0,01%
10.23	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M3	26,04	R\$ 155,64	R\$ 194,55	R\$ 5.066,08	0,08%
10.24	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	726,76	R\$ 17,75	R\$ 22,19	R\$ 16.126,80	0,25%
10.25	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	6,88	R\$ 25,78	R\$ 32,23	R\$ 221,74	0,00%
10.26	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	SINAPI	M2	7,25	R\$ 49,45	R\$ 61,81	R\$ 448,12	0,01%
10.27	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	M2	591,02	R\$ 3,76	R\$ 4,70	R\$ 2.777,79	0,04%
10.28	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	51,53	R\$ 181,70	R\$ 227,13	R\$ 11.704,01	0,18%
10.29	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	431,61	R\$ 105,42	R\$ 131,78	R\$ 56.877,57	0,88%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS							R\$ 168.155,93	2,60%
11.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.380,60	R\$ 17,21	R\$ 21,51	R\$ 29.696,71	0,46%
11.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.360,44	R\$ 28,15	R\$ 35,19	R\$ 47.873,88	0,74%
11.3	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2.203,57	R\$ 13,92	R\$ 17,40	R\$ 38.342,12	0,59%
11.4	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	15,55	R\$ 13,92	R\$ 17,40	R\$ 270,57	0,00%
11.5	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	454,59	R\$ 13,92	R\$ 17,40	R\$ 7.909,87	0,12%
11.6	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	154,44	R\$ 13,92	R\$ 17,40	R\$ 2.687,26	0,04%
11.7	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	98,15	R\$ 69,71	R\$ 87,14	R\$ 8.552,79	0,13%
11.8	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	84,65	R\$ 69,71	R\$ 87,14	R\$ 7.376,40	0,11%
11.9	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	15,30	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 340,43	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.10	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	481,05	R\$ 20,64	R\$ 25,80	R\$ 12.411,09	0,19%
11.11	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	481,05	R\$ 16,26	R\$ 20,33	R\$ 9.779,75	0,15%
11.12	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,32	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 299,17	0,00%
11.13	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,49	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 224,37	0,00%
11.14	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,65	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 238,79	0,00%
11.15	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,96	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 356,84	0,01%
11.16	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	3,23	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 291,06	0,00%
11.17	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	1,72	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 154,99	0,00%
11.18	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	10,49	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 945,25	0,01%
11.19	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	2,30	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 207,25	0,00%
11.20	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	1,70	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 153,19	0,00%
11.21	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	0,49	R\$ 72,09	R\$ 90,11	R\$ 44,15	0,00%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							R\$ 162.336,30	2,51%
12.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	407,40	R\$ 26,11	R\$ 32,64	R\$ 13.297,54	0,21%
12.2	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,50	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 551,96	0,01%
12.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	51,50	R\$ 32,50	R\$ 40,63	R\$ 2.092,45	0,03%
12.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	44,50	R\$ 30,99	R\$ 38,74	R\$ 1.723,93	0,03%
12.5	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	316,70	R\$ 69,37	R\$ 86,71	R\$ 27.461,06	0,43%
12.6	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	24,00	R\$ 35,26	R\$ 44,08	R\$ 1.057,92	0,02%
12.7	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	83,00	R\$ 6,51	R\$ 8,14	R\$ 675,62	0,01%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.8	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,70	R\$ 10,88	R\$ 21,76	0,00%
12.9	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 14,36	R\$ 17,95	R\$ 1.005,20	0,02%
12.10	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 41,55	R\$ 51,94	R\$ 831,04	0,01%
12.11	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 15,29	R\$ 19,11	R\$ 305,76	0,00%
12.12	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	38,00	R\$ 17,13	R\$ 21,41	R\$ 813,58	0,01%
12.13	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	18,00	R\$ 29,72	R\$ 37,15	R\$ 668,70	0,01%
12.14	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,05	R\$ 36,31	R\$ 36,31	0,00%
12.15	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 29,36	R\$ 36,70	R\$ 917,50	0,01%
12.16	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	216,00	R\$ 9,34	R\$ 11,68	R\$ 2.522,88	0,04%
12.17	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,75	R\$ 23,44	R\$ 46,88	0,00%
12.18	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 20,68	R\$ 25,85	R\$ 129,25	0,00%
12.19	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 42,82	R\$ 53,53	R\$ 53,53	0,00%
12.20	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 127,64	R\$ 159,55	R\$ 7.179,75	0,11%
12.21	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 9,34	R\$ 11,68	R\$ 46,72	0,00%
12.22	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,18	R\$ 12,73	R\$ 25,46	0,00%
12.23	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,81	R\$ 23,51	R\$ 23,51	0,00%
12.24	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	38,00	R\$ 17,45	R\$ 21,81	R\$ 828,78	0,01%
12.25	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	83,00	R\$ 13,95	R\$ 17,44	R\$ 1.447,52	0,02%
12.26	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 6,91	R\$ 8,64	R\$ 345,60	0,01%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



**PREFEITURA DE
MACEIÓ**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.27	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 15,70	R\$ 19,63	R\$ 314,08	0,00%
12.28	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	53,00	R\$ 23,18	R\$ 28,98	R\$ 1.535,94	0,02%
12.29	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 29,04	0,00%
12.30	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 60,97	R\$ 76,21	R\$ 1.143,15	0,02%
12.31	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	64,00	R\$ 12,89	R\$ 16,11	R\$ 1.031,04	0,02%
12.32	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,74	R\$ 33,43	R\$ 33,43	0,00%
12.33	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 31,19	R\$ 38,99	R\$ 311,92	0,00%
12.34	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 49,37	R\$ 61,71	R\$ 185,13	0,00%
12.35	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 108,65	R\$ 135,81	R\$ 2.444,58	0,04%
12.36	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 20,85	R\$ 26,06	R\$ 495,14	0,01%
12.37	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	33,00	R\$ 126,38	R\$ 157,98	R\$ 5.213,34	0,08%
12.38	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,83	R\$ 27,29	R\$ 109,16	0,00%
12.39	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 377,37	R\$ 471,71	R\$ 3.773,68	0,06%
12.40	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	16,00	R\$ 178,97	R\$ 223,71	R\$ 3.579,36	0,06%
12.41	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	39,00	R\$ 101,14	R\$ 126,43	R\$ 4.930,77	0,08%
12.42	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	13,00	R\$ 96,11	R\$ 120,14	R\$ 1.561,82	0,02%
12.43	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,38	R\$ 26,73	R\$ 26,73	0,00%
12.44	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,38	R\$ 31,73	R\$ 31,73	0,00%
12.45	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 89,73	R\$ 112,16	R\$ 112,16	0,00%
12.46	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	24,00	R\$ 452,12	R\$ 565,15	R\$ 13.563,60	0,21%



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	HORA MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.47	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 46.240,23	R\$ 57.800,29	R\$ 57.800,29	0,90%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 63.654,64	0,99%
13.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	163,00	R\$ 35,96	R\$ 44,95	R\$ 7.326,85	0,11%
13.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	65,70	R\$ 74,33	R\$ 92,91	R\$ 6.104,19	0,09%
13.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	39,70	R\$ 122,86	R\$ 153,58	R\$ 6.097,13	0,09%
13.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	62,80	R\$ 193,23	R\$ 241,54	R\$ 15.168,71	0,23%
13.5	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	32,40	R\$ 25,08	R\$ 31,35	R\$ 1.015,74	0,02%
13.6	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 74,04	R\$ 92,55	R\$ 555,30	0,01%
13.7	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 23,21	R\$ 29,01	R\$ 174,06	0,00%
13.8	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 120,94	R\$ 151,18	R\$ 302,36	0,00%
13.9	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 48,68	R\$ 60,85	R\$ 973,60	0,02%
13.10	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,22	R\$ 21,53	R\$ 43,06	0,00%
13.11	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 2.854,08	0,04%
13.12	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,34	R\$ 57,93	R\$ 57,93	0,00%
13.13	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 108,71	R\$ 135,89	R\$ 407,67	0,01%
13.14	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 108,71	R\$ 135,89	R\$ 271,78	0,00%
13.15	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,42	R\$ 25,53	R\$ 51,06	0,00%
13.16	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE	SINAPI	UN	13,00	R\$ 591,08	R\$ 738,85	R\$ 9.605,05	0,15%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.16	99253	DRENAGEM. AF_12/2020							
13.17	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 39,13	R\$ 48,91	R\$ 538,01	0,01%
13.18	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 LITROS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 1.146,68	R\$ 1.433,35	R\$ 8.600,10	0,13%
13.19	FNDE 79	SMART FILTRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 467,73	R\$ 584,66	R\$ 3.507,96	0,05%
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO							R\$ 114.462,28	1,77%
14.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	88,70	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 3.158,61	0,05%
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	207,20	R\$ 30,19	R\$ 37,74	R\$ 7.819,73	0,12%
14.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	21,10	R\$ 37,58	R\$ 46,98	R\$ 991,28	0,02%
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	252,10	R\$ 42,04	R\$ 52,55	R\$ 13.247,86	0,21%
14.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	39,00	R\$ 62,23	R\$ 77,79	R\$ 3.033,81	0,05%
14.6	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 11,68	R\$ 14,60	R\$ 350,40	0,01%
14.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	74,00	R\$ 14,11	R\$ 17,64	R\$ 1.305,36	0,02%
14.8	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 19,68	R\$ 24,60	R\$ 196,80	0,00%
14.9	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 46,11	R\$ 57,64	R\$ 1.383,36	0,02%
14.10	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 63,31	R\$ 79,14	R\$ 237,42	0,00%
14.11	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 72,05	R\$ 90,06	R\$ 450,30	0,01%
14.12	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 46,11	R\$ 57,64	R\$ 230,56	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.13	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 18,81	R\$ 23,51	R\$ 940,40	0,01%
14.14	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 17,08	R\$ 21,35	R\$ 1.281,00	0,02%
14.15	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 25,63	R\$ 32,04	R\$ 128,16	0,00%
14.16	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 30,66	R\$ 38,33	R\$ 268,31	0,00%
14.17	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 120,78	R\$ 150,98	R\$ 452,94	0,01%
14.18	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	46,00	R\$ 18,75	R\$ 23,44	R\$ 1.078,24	0,02%
14.19	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	51,00	R\$ 10,48	R\$ 13,10	R\$ 668,10	0,01%
14.20	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 29,75	R\$ 37,19	R\$ 557,85	0,01%
14.21	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 57,25	R\$ 71,56	R\$ 930,28	0,01%
14.22	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 21,14	R\$ 26,43	R\$ 555,03	0,01%
14.23	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 15,90	R\$ 19,88	R\$ 178,92	0,00%
14.24	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 99,56	R\$ 124,45	R\$ 746,70	0,01%
14.25	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	16,00	R\$ 37,18	R\$ 46,48	R\$ 743,68	0,01%
14.26	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 37,18	R\$ 46,48	R\$ 92,96	0,00%
14.27	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,42	R\$ 25,53	R\$ 25,53	0,00%
14.28	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	17,00	R\$ 591,08	R\$ 738,85	R\$ 12.560,45	0,19%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.29	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 70,21	R\$ 87,76	R\$ 1.491,92	0,02%
14.30	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 101,65	R\$ 127,06	R\$ 762,36	0,01%
14.31	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 18,29	R\$ 22,86	R\$ 640,08	0,01%
14.32	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 287,76	R\$ 359,70	R\$ 2.517,90	0,04%
14.33	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11.694,68	R\$ 14.618,35	R\$ 14.618,35	0,23%
14.34	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.080,36	R\$ 7.600,45	R\$ 7.600,45	0,12%
14.35	98090	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.387,98	R\$ 10.484,98	R\$ 10.484,98	0,16%
14.36	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	46,00	R\$ 17,08	R\$ 21,35	R\$ 982,10	0,02%
14.37	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	248,00	R\$ 10,48	R\$ 13,10	R\$ 3.248,80	0,05%
14.38	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,36	R\$ 27,95	R\$ 55,90	0,00%
14.39	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 21,14	R\$ 26,43	R\$ 1.030,77	0,02%
14.40	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 14,98	0,00%
14.41	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 11,69	R\$ 14,61	R\$ 350,64	0,01%
14.42	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	388,20	R\$ 30,19	R\$ 37,74	R\$ 14.650,67	0,23%
14.43	89696	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 90,35	R\$ 112,94	R\$ 225,88	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras							202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.44	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 42,72	R\$ 53,40	R\$ 320,40	0,00%
14.45	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 18,59	R\$ 23,24	R\$ 1.301,44	0,02%
14.46	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 62,93	R\$ 78,66	R\$ 550,62	0,01%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R\$ 97.186,24	1,51%
15.1	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 497,53	R\$ 621,91	R\$ 3.731,46	0,06%
15.2	100848	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	UN	18,00	R\$ 581,87	R\$ 727,34	R\$ 13.092,12	0,20%
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 335,10	0,01%
15.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	18,00	R\$ 89,80	R\$ 112,25	R\$ 2.020,50	0,03%
15.5	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 511,71	R\$ 639,64	R\$ 2.558,56	0,04%
15.6	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 146,40	R\$ 183,00	R\$ 732,00	0,01%
15.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	22,00	R\$ 148,28	R\$ 185,35	R\$ 4.077,70	0,06%
15.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 291,86	R\$ 364,83	R\$ 2.188,98	0,03%
15.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 732,68	R\$ 915,85	R\$ 5.495,10	0,09%
15.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 227,88	R\$ 284,85	R\$ 2.848,50	0,04%
15.11	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	7,00	R\$ 234,43	R\$ 293,04	R\$ 2.051,28	0,03%
15.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 249,67	R\$ 312,09	R\$ 312,09	0,00%
15.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	42,00	R\$ 64,94	R\$ 81,18	R\$ 3.409,56	0,05%
15.14	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	18,00	R\$ 69,87	R\$ 87,34	R\$ 1.572,12	0,02%
15.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	42,00	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 653,10	0,01%
15.16	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	18,00	R\$ 23,21	R\$ 29,01	R\$ 522,18	0,01%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	HORA MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.17	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	28,00	R\$ 136,82	R\$ 171,03	R\$ 4.788,84	0,07%
15.18	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	19,00	R\$ 84,64	R\$ 105,80	R\$ 2.010,20	0,03%
15.19	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 258,75	R\$ 323,44	R\$ 646,88	0,01%
15.20	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	15,00	R\$ 54,05	R\$ 67,56	R\$ 1.013,40	0,02%
15.21	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 330,39	R\$ 412,99	R\$ 1.651,96	0,03%
15.22	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 183,34	R\$ 229,18	R\$ 916,72	0,01%
15.23	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	45,00	R\$ 52,24	R\$ 65,30	R\$ 2.938,50	0,05%
15.24	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R\$ 154,72	R\$ 193,40	R\$ 2.514,20	0,04%
15.25	FNDE 934	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	24,00	R\$ 150,48	R\$ 188,10	R\$ 4.514,40	0,07%
15.26	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	12,00	R\$ 247,23	R\$ 309,04	R\$ 3.708,48	0,06%
15.27	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 340,68	R\$ 425,85	R\$ 2.555,10	0,04%
15.28	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 354,70	R\$ 443,38	R\$ 3.990,42	0,06%
15.29	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.148,91	R\$ 1.436,14	R\$ 1.436,14	0,02%
15.30	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	27,00	R\$ 73,71	R\$ 92,14	R\$ 2.487,78	0,04%
15.31	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	20,00	R\$ 73,71	R\$ 92,14	R\$ 1.842,80	0,03%
15.32	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	23,00	R\$ 74,26	R\$ 92,83	R\$ 2.135,09	0,03%
15.33	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M2	16,90	R\$ 547,59	R\$ 684,49	R\$ 11.567,88	0,18%
15.34	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	23,00	R\$ 30,16	R\$ 37,70	R\$ 867,10	0,01%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 82.346,42	1,28%
16.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 257,85	R\$ 322,31	R\$ 2.578,48	0,04%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE VERSÃO HORA MES			
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 300,16	R\$ 375,20	R\$ 375,20	0,01%
16.3	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.772,81	R\$ 2.216,01	R\$ 4.432,02	0,07%
16.4	106677	REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 996,98	R\$ 1.246,23	R\$ 1.246,23	0,02%
16.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 178,97	R\$ 223,71	R\$ 447,42	0,01%
16.6	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 310,83	R\$ 388,54	R\$ 388,54	0,01%
16.7	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 377,37	R\$ 471,71	R\$ 1.886,84	0,03%
16.8	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 392,02	R\$ 490,03	R\$ 490,03	0,01%
16.9	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 781,17	R\$ 976,46	R\$ 1.952,92	0,03%
16.10	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.075,55	R\$ 1.344,44	R\$ 2.688,88	0,04%
16.11	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 276,07	R\$ 345,09	R\$ 690,18	0,01%
16.12	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 186,65	R\$ 233,31	R\$ 233,31	0,00%
16.13	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 65,92	R\$ 82,40	R\$ 164,80	0,00%
16.14	FNDE 332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 3.196,84	R\$ 3.996,05	R\$ 7.992,10	0,12%
16.15	FNDE 112	PRESSOSTATO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 533,57	R\$ 666,96	R\$ 2.000,88	0,03%
16.16	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 374,89	R\$ 468,61	R\$ 468,61	0,01%
16.17	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 3.431,17	R\$ 4.288,96	R\$ 4.288,96	0,07%
16.18	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.999,96	R\$ 2.499,95	R\$ 4.999,90	0,08%
16.19	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 2.611,75	R\$ 3.264,69	R\$ 3.264,69	0,05%
16.20	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	0,54	R\$ 46,50	R\$ 58,13	R\$ 31,39	0,00%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.21	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	0,22	R\$ 57,32	R\$ 71,65	R\$ 15,76	0,00%
16.22	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	1,51	R\$ 66,15	R\$ 82,69	R\$ 124,86	0,00%
16.23	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	0,33	R\$ 91,94	R\$ 114,93	R\$ 37,93	0,00%
16.24	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	97,54	R\$ 113,26	R\$ 141,58	R\$ 13.809,71	0,21%
16.25	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	8,06	R\$ 149,51	R\$ 186,89	R\$ 1.506,33	0,02%
16.26	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 40,42	R\$ 50,53	R\$ 50,53	0,00%
16.27	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 83,98	R\$ 104,98	R\$ 524,90	0,01%
16.28	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	22,00	R\$ 130,07	R\$ 162,59	R\$ 3.576,98	0,06%
16.29	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	11,00	R\$ 176,15	R\$ 220,19	R\$ 2.422,09	0,04%
16.30	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 20,99	R\$ 26,24	R\$ 131,20	0,00%
16.31	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 38,37	R\$ 47,96	R\$ 239,80	0,00%
16.32	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,84	R\$ 72,30	R\$ 72,30	0,00%
16.33	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 82,02	R\$ 102,53	R\$ 205,06	0,00%
16.34	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 234,82	R\$ 293,53	R\$ 293,53	0,00%
16.35	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 308,45	R\$ 385,56	R\$ 385,56	0,01%
16.36	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	3,00	R\$ 263,22	R\$ 329,03	R\$ 987,09	0,02%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
16.37	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 288,79	R\$ 360,99	R\$ 721,98	0,01%
16.38	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 303,84	R\$ 379,80	R\$ 759,60	0,01%
16.39	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	3,00	R\$ 115,41	R\$ 144,26	R\$ 432,78	0,01%
16.40	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 83,97	R\$ 104,96	R\$ 104,96	0,00%
16.41	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 178,17	R\$ 222,71	R\$ 445,42	0,01%
16.42	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 178,17	R\$ 222,71	R\$ 222,71	0,00%
16.43	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 182,45	R\$ 228,06	R\$ 456,12	0,01%
16.44	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 218,09	R\$ 272,61	R\$ 545,22	0,01%
16.45	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 276,45	R\$ 345,56	R\$ 1.382,24	0,02%
16.46	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 140,19	R\$ 175,24	R\$ 175,24	0,00%
16.47	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	43,65	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 1.024,90	0,02%
16.48	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 27,67	R\$ 34,59	R\$ 172,95	0,00%
16.49	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 19,19	R\$ 23,99	R\$ 119,95	0,00%
16.50	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 9,20	R\$ 11,50	R\$ 57,50	0,00%
16.51	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 8,84	R\$ 11,05	R\$ 55,25	0,00%
16.52	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	9,00	R\$ 19,04	R\$ 23,80	R\$ 214,20	0,00%
16.53	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	36,00	R\$ 19,48	R\$ 24,35	R\$ 876,60	0,01%
16.54	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	101,00	R\$ 65,75	R\$ 82,19	R\$ 8.301,19	0,13%
16.55	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	12,00	R\$ 84,84	R\$ 106,05	R\$ 1.272,60	0,02%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V							R\$ 347.948,15	5,39%
17.1	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1,00	R\$ 19,19	R\$ 23,99	R\$ 23,99	0,00%
17.2	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1,00	R\$ 15,05	R\$ 18,81	R\$ 18,81	0,00%
17.3	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	4,00	R\$ 4,78	R\$ 5,98	R\$ 23,92	0,00%
17.4	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	4,00	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 8,80	0,00%
17.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	242,00	R\$ 12,09	R\$ 15,11	R\$ 3.656,62	0,06%
17.6	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,62	R\$ 22,03	R\$ 44,06	0,00%
17.7	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 43,05	0,00%
17.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	41,00	R\$ 12,09	R\$ 15,11	R\$ 619,51	0,01%
17.9	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,09	R\$ 12,61	R\$ 12,61	0,00%
17.10	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 19,59	R\$ 24,49	R\$ 48,98	0,00%
17.11	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1.847,00	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 4.063,40	0,06%
17.12	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	17,00	R\$ 0,94	R\$ 1,18	R\$ 20,06	0,00%
17.13	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1.155,00	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 1.039,50	0,02%
17.14	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1.739,00	R\$ 0,82	R\$ 1,03	R\$ 1.791,17	0,03%
17.15	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	201,00	R\$ 27,08	R\$ 33,85	R\$ 6.803,85	0,11%
17.16	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	KG	256,00	R\$ 8,14	R\$ 10,18	R\$ 2.606,08	0,04%
17.17	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,84	R\$ 26,05	R\$ 26,05	0,00%
17.18	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	KG	1,00	R\$ 93,22	R\$ 116,53	R\$ 116,53	0,00%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.19	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 62,09	R\$ 77,61	R\$ 155,22	0,00%
17.20	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	2,20	R\$ 17,34	R\$ 21,68	R\$ 47,70	0,00%
17.21	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 57,23	R\$ 71,54	R\$ 71,54	0,00%
17.22	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 28,67	R\$ 35,84	R\$ 35,84	0,00%
17.23	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 24,19	R\$ 30,24	R\$ 151,20	0,00%
17.24	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 88,85	R\$ 111,06	R\$ 111,06	0,00%
17.25	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4,27	R\$ 5,34	R\$ 5,34	0,00%
17.26	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	16,00	R\$ 0,66	R\$ 0,83	R\$ 13,28	0,00%
17.27	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 31,85	R\$ 39,81	R\$ 39,81	0,00%
17.28	92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	201,70	R\$ 203,40	R\$ 254,25	R\$ 51.282,23	0,79%
17.29	101567	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	46,80	R\$ 125,21	R\$ 156,51	R\$ 7.324,67	0,11%
17.30	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,40	R\$ 32,06	R\$ 40,08	R\$ 376,75	0,01%
17.31	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	37,50	R\$ 49,55	R\$ 61,94	R\$ 2.322,75	0,04%
17.32	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.343,10	R\$ 3,71	R\$ 4,64	R\$ 20.151,98	0,31%
17.33	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	463,10	R\$ 21,18	R\$ 26,48	R\$ 12.262,89	0,19%
17.34	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	127,90	R\$ 30,56	R\$ 38,20	R\$ 4.885,78	0,08%
17.35	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.933,80	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 33.253,81	0,52%
17.36	101563	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	511,70	R\$ 46,68	R\$ 58,35	R\$ 29.857,70	0,46%
17.37	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	103,90	R\$ 8,41	R\$ 10,51	R\$ 1.091,99	0,02%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.38	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	862,50	R\$ 11,76	R\$ 14,70	R\$ 12.678,75	0,20%
17.39	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 38,37	R\$ 47,96	R\$ 143,88	0,00%
17.40	00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 64,79	R\$ 80,99	R\$ 161,98	0,00%
17.41	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 212,32	R\$ 265,40	R\$ 3.715,60	0,06%
17.42	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 40,49	R\$ 50,61	R\$ 253,05	0,00%
17.43	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 33,28	R\$ 41,60	R\$ 374,40	0,01%
17.44	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 50,71	R\$ 63,39	R\$ 253,56	0,00%
17.45	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 68,14	R\$ 85,18	R\$ 85,18	0,00%
17.46	00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	30,00	R\$ 2,68	R\$ 3,35	R\$ 100,50	0,00%
17.47	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 12,28	R\$ 15,35	R\$ 460,50	0,01%
17.48	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 56,60	R\$ 70,75	R\$ 1.910,25	0,03%
17.49	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 63,88	R\$ 79,85	R\$ 1.117,90	0,02%
17.50	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,86	R\$ 72,33	R\$ 72,33	0,00%
17.51	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 74,03	R\$ 92,54	R\$ 647,78	0,01%
17.52	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	135,00	R\$ 39,23	R\$ 49,04	R\$ 6.620,40	0,10%
17.53	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 41,65	R\$ 52,06	R\$ 520,60	0,01%
17.54	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 79,81	R\$ 99,76	R\$ 399,04	0,01%
17.55	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	56,00	R\$ 13,16	R\$ 16,45	R\$ 921,20	0,01%
17.56	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	R\$ 13,16	R\$ 16,45	R\$ 213,85	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.57	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 246,09	0,00%
17.58	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,79	R\$ 20,99	R\$ 125,94	0,00%
17.59	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 472,36	R\$ 590,45	R\$ 590,45	0,01%
17.60	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 79,81	R\$ 99,76	R\$ 199,52	0,00%
17.61	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 709,19	R\$ 886,49	R\$ 886,49	0,01%
17.62	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 85,75	R\$ 107,19	R\$ 214,38	0,00%
17.63	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 90,55	R\$ 113,19	R\$ 226,38	0,00%
17.64	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 173,87	R\$ 217,34	R\$ 1.304,04	0,02%
17.65	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	36,00	R\$ 86,54	R\$ 108,18	R\$ 3.894,48	0,06%
17.66	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 196,32	R\$ 245,40	R\$ 736,20	0,01%
17.67	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 196,32	R\$ 245,40	R\$ 245,40	0,00%
17.68	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 211,97	R\$ 264,96	R\$ 529,92	0,01%
17.69	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 380,98	R\$ 476,23	R\$ 476,23	0,01%
17.70	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	121,00	R\$ 197,14	R\$ 246,43	R\$ 29.818,03	0,46%
17.71	97236	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	M	105,30	R\$ 83,98	R\$ 104,98	R\$ 11.054,39	0,17%
17.72	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	92,00	R\$ 15,05	R\$ 18,81	R\$ 1.730,52	0,03%
17.73	97318	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 100,97	R\$ 126,21	R\$ 378,63	0,01%
17.74	97313	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 59,16	R\$ 73,95	R\$ 221,85	0,00%
17.75	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	6,00	R\$ 123,51	R\$ 154,39	R\$ 926,34	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.76	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UND	1,00	R\$ 132,07	R\$ 165,09	R\$ 165,09	0,00%
17.77	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 26,56	R\$ 33,20	R\$ 132,80	0,00%
17.78	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 18,39	R\$ 22,99	R\$ 183,92	0,00%
17.79	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	46,80	R\$ 27,00	R\$ 33,75	R\$ 1.579,50	0,02%
17.80	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.611,40	R\$ 12,80	R\$ 16,00	R\$ 25.782,40	0,40%
17.81	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	17,20	R\$ 10,24	R\$ 12,80	R\$ 220,16	0,00%
17.82	97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	59,30	R\$ 21,52	R\$ 26,90	R\$ 1.595,17	0,02%
17.83	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	17,10	R\$ 31,01	R\$ 38,76	R\$ 662,80	0,01%
17.84	91870	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00	R\$ 14,49	R\$ 18,11	R\$ 36,22	0,00%
17.85	91870	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00	R\$ 14,49	R\$ 18,11	R\$ 36,22	0,00%
17.86	104409	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	2,20	R\$ 38,04	R\$ 47,55	R\$ 104,61	0,00%
17.87	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	53,00	R\$ 22,41	R\$ 28,01	R\$ 1.484,53	0,02%
17.88	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	44,90	R\$ 22,21	R\$ 27,76	R\$ 1.246,42	0,02%
17.89	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	44,90	R\$ 63,00	R\$ 78,75	R\$ 3.535,88	0,05%
17.90	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	14,00	R\$ 49,55	R\$ 61,94	R\$ 867,16	0,01%
17.91	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	89,00	R\$ 119,25	R\$ 149,06	R\$ 13.266,34	0,21%
17.92	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	56,00	R\$ 119,25	R\$ 149,06	R\$ 8.347,36	0,13%
17.93	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	6,00	R\$ 31,07	R\$ 38,84	R\$ 233,04	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.94	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 132,64	R\$ 165,80	R\$ 829,00	0,01%
17.95	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	9,00	R\$ 106,95	R\$ 133,69	R\$ 1.203,21	0,02%
17.96	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	17,00	R\$ 89,89	R\$ 112,36	R\$ 1.910,12	0,03%
17.97	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.163,17	R\$ 2.703,96	R\$ 2.703,96	0,04%
17.98	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	8,00	R\$ 1.295,77	R\$ 1.619,71	R\$ 12.957,68	0,20%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 66.721,13	1,03%
18.1	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 4.570,08	R\$ 5.712,60	R\$ 5.712,60	0,09%
18.2	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	48,00	R\$ 54,42	R\$ 68,03	R\$ 3.265,44	0,05%
18.3	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.182,80	R\$ 1.478,50	R\$ 4.435,50	0,07%
18.4	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 156,58	R\$ 195,73	R\$ 195,73	0,00%
18.5	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 30,90	R\$ 38,63	R\$ 77,26	0,00%
18.6	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 204,57	R\$ 255,71	R\$ 255,71	0,00%
18.7	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.369,19	R\$ 1.711,49	R\$ 1.711,49	0,03%
18.8	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 36,42	R\$ 45,53	R\$ 45,53	0,00%
18.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 12,09	R\$ 15,11	R\$ 634,62	0,01%
18.10	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	697,00	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 1.533,40	0,02%
18.11	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	23,00	R\$ 0,94	R\$ 1,18	R\$ 27,14	0,00%
18.12	FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	481,00	R\$ 2,36	R\$ 2,95	R\$ 1.418,95	0,02%
18.13	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	593,00	R\$ 0,82	R\$ 1,03	R\$ 610,79	0,01%
18.14	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	39,24	R\$ 14,15	R\$ 17,69	R\$ 694,16	0,01%

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.15	98463	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	65,00	R\$ 26,98	R\$ 33,73	R\$ 2.192,45	0,03%
18.16	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 370,77	R\$ 463,46	R\$ 2.317,30	0,04%
18.17	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 557,28	R\$ 696,60	R\$ 2.786,40	0,04%
18.18	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 1.295,77	R\$ 1.619,71	R\$ 1.619,71	0,03%
18.19	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	28,00	R\$ 61,82	R\$ 77,28	R\$ 2.163,84	0,03%
18.20	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	14,00	R\$ 29,11	R\$ 36,39	R\$ 509,46	0,01%
18.21	97238	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	M	77,60	R\$ 91,11	R\$ 113,89	R\$ 8.837,86	0,14%
18.22	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4,20	R\$ 27,00	R\$ 33,75	R\$ 141,75	0,00%
18.23	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	258,40	R\$ 21,11	R\$ 26,39	R\$ 6.819,18	0,11%
18.24	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	51,80	R\$ 22,53	R\$ 28,16	R\$ 1.458,69	0,02%
18.25	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	46,90	R\$ 56,70	R\$ 70,88	R\$ 3.324,27	0,05%
18.26	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	R\$ 321,04	R\$ 401,30	R\$ 401,30	0,01%
18.27	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	3,00	R\$ 132,07	R\$ 165,09	R\$ 495,27	0,01%
18.28	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	12,00	R\$ 15,05	R\$ 18,81	R\$ 225,72	0,00%
18.29	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	5,00	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 108,55	0,00%
18.30	97315	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 72,83	R\$ 91,04	R\$ 364,16	0,01%
18.31	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	1.209,50	R\$ 8,16	R\$ 10,20	R\$ 12.336,90	0,19%
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R\$ 156.170,99	2,42%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
19.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 50,72	R\$ 63,40	R\$ 951,00	0,01%
19.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 59,24	R\$ 74,05	R\$ 1.110,75	0,02%
19.3	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	SEINFRA	M	48,00	R\$ 12,66	R\$ 15,83	R\$ 759,84	0,01%
19.4	100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	SINAPI	UN	280,00	R\$ 354,19	R\$ 442,74	R\$ 123.967,20	1,92%
19.5	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	310,00	R\$ 75,01	R\$ 93,76	R\$ 29.065,60	0,45%
19.6	C3478	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 12,66	R\$ 15,83	R\$ 316,60	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$ 33.611,77	0,52%
20.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,60	R\$ 6,09	R\$ 7,61	R\$ 171,99	0,00%
20.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	132,40	R\$ 9,00	R\$ 11,25	R\$ 1.489,50	0,02%
20.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	16,90	R\$ 33,58	R\$ 41,98	R\$ 709,46	0,01%
20.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	154,90	R\$ 54,47	R\$ 68,09	R\$ 10.547,14	0,16%
20.5	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	138,00	R\$ 87,33	R\$ 109,16	R\$ 15.064,08	0,23%
20.6	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	128,80	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 4.586,57	0,07%
20.7	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 18,81	R\$ 23,51	R\$ 564,24	0,01%
20.8	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 18,75	R\$ 23,44	R\$ 445,36	0,01%
20.9	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,74	R\$ 33,43	R\$ 33,43	0,00%
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R\$ 14.493,61	0,22%
21.1	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 459,21	R\$ 574,01	R\$ 2.296,04	0,04%
21.2	FNDE 619	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS	M	7,70	R\$ 108,45	R\$ 135,56	R\$ 1.043,81	0,02%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO	
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2026/07 SEM DESONERAÇÃO	
		SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	
				HORA	
				MES	
				114,15%	
				71,31%	
				116,12%	
				71,25%	
				128,23%	
				-	
				0,00%	
				0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
21.3	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 8.923,01	R\$ 11.153,76	R\$ 11.153,76	0,17%
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL							R\$ 5.187,85	0,08%
22.1	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 55,76	R\$ 69,70	R\$ 139,40	0,00%
22.2	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 65,92	R\$ 82,40	R\$ 329,60	0,01%
22.3	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 666,27	R\$ 832,84	R\$ 832,84	0,01%
22.4	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,67	R\$ 60,84	R\$ 121,68	0,00%
22.5	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	53,00	R\$ 40,99	R\$ 51,24	R\$ 2.715,72	0,04%
22.6	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,34	R\$ 57,93	R\$ 57,93	0,00%
22.7	FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 16,37	R\$ 20,46	R\$ 20,46	0,00%
22.8	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 24,91	R\$ 31,14	R\$ 249,12	0,00%
22.9	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	R\$ 19,98	R\$ 24,98	R\$ 99,92	0,00%
22.10	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 53,16	R\$ 66,45	R\$ 132,90	0,00%
22.11	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 53,16	R\$ 66,45	R\$ 398,70	0,01%
22.12	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,83	R\$ 44,79	R\$ 89,58	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 204.091,07	3,16%
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 2.904,19	R\$ 3.630,24	R\$ 3.630,24	0,06%
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	64,53	R\$ 769,14	R\$ 961,43	R\$ 62.041,08	0,96%
23.3	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,21	R\$ 769,14	R\$ 961,43	R\$ 2.124,76	0,03%
23.4	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	53,79	R\$ 895,03	R\$ 1.118,79	R\$ 60.179,71	0,93%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE		VERSÃO	
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
						SINAPI		2026/07 SEM DESONERAÇÃO	
						SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO	
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
23.5	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	96,67	R\$ 123,15	R\$ 153,94	R\$ 14.881,38	0,23%
23.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	135,60	R\$ 165,91	R\$ 207,39	R\$ 28.122,08	0,44%
23.7	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	8,45	R\$ 165,91	R\$ 207,39	R\$ 1.752,45	0,03%
23.8	100861	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	301,00	R\$ 41,90	R\$ 52,38	R\$ 15.766,38	0,24%
23.9	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	SINAPI	M	23,86	R\$ 206,31	R\$ 257,89	R\$ 6.153,26	0,10%
23.10	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	5,44	R\$ 640,46	R\$ 800,58	R\$ 4.355,16	0,07%
23.11	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPa, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	SINAPI	M	3,15	R\$ 1.291,32	R\$ 1.614,15	R\$ 5.084,57	0,08%
24	FECHAMENTO - MURO							R\$ 390.206,88	6,04%
24.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	128,86	R\$ 42,71	R\$ 53,39	R\$ 6.879,84	0,11%
24.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	57,06	R\$ 58,41	R\$ 73,01	R\$ 4.165,95	0,06%
24.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	319,06	R\$ 7,67	R\$ 9,59	R\$ 3.059,79	0,05%
24.4	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	160,92	R\$ 28,76	R\$ 35,95	R\$ 5.785,07	0,09%
24.5	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,44	R\$ 229,05	R\$ 286,31	R\$ 1.843,84	0,03%
24.6	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	128,86	R\$ 42,90	R\$ 53,63	R\$ 6.910,76	0,11%
24.7	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	98,33	R\$ 141,01	R\$ 176,26	R\$ 17.331,65	0,27%
24.8	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3.599,93	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 72.898,58	1,13%
24.9	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	295,19	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 5.360,65	0,08%
24.10	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	76,02	R\$ 18,33	R\$ 22,91	R\$ 1.741,62	0,03%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
24.11	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	15,99	R\$ 933,50	R\$ 1.166,88	R\$ 18.658,41	0,29%
24.12	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	9,51	R\$ 229,05	R\$ 286,31	R\$ 2.722,81	0,04%
24.13	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	190,20	R\$ 42,90	R\$ 53,63	R\$ 10.200,43	0,16%
24.14	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	120,12	R\$ 76,24	R\$ 95,30	R\$ 11.447,44	0,18%
24.15	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	116,65	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 2.362,16	0,04%
24.16	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	235,58	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 4.278,13	0,07%
24.17	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	158,72	R\$ 12,36	R\$ 15,45	R\$ 2.452,22	0,04%
24.18	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	247,91	R\$ 18,33	R\$ 22,91	R\$ 5.679,62	0,09%
24.19	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	9,02	R\$ 896,37	R\$ 1.120,46	R\$ 10.106,55	0,16%
24.20	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	111,65	R\$ 55,30	R\$ 69,13	R\$ 7.718,36	0,12%
24.21	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	342,48	R\$ 12,83	R\$ 16,04	R\$ 5.493,38	0,09%
24.22	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	442,38	R\$ 15,68	R\$ 19,60	R\$ 8.670,65	0,13%
24.23	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	5,33	R\$ 828,32	R\$ 1.035,40	R\$ 5.518,68	0,09%
24.24	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	108,11	R\$ 80,37	R\$ 100,46	R\$ 10.860,73	0,17%
24.25	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	313,93	R\$ 14,29	R\$ 17,86	R\$ 5.606,79	0,09%
24.26	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	33,37	R\$ 12,83	R\$ 16,04	R\$ 535,25	0,01%
24.27	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	151,93	R\$ 15,68	R\$ 19,60	R\$ 2.977,83	0,05%
24.28	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	5,61	R\$ 828,31	R\$ 1.035,39	R\$ 5.808,54	0,09%
24.29	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	150,16	R\$ 50,77	R\$ 63,46	R\$ 9.529,15	0,15%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras						202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
24.30	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	442,35	R\$ 88,62	R\$ 110,78	R\$ 49.003,53	0,76%
24.31	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024	SINAPI	M	208,80	R\$ 11,84	R\$ 14,80	R\$ 3.090,24	0,05%
24.32	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 7,19	R\$ 8,99	R\$ 3.976,73	0,06%
24.33	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 7,19	R\$ 8,99	R\$ 3.976,73	0,06%
24.34	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 42,46	R\$ 53,08	R\$ 23.479,94	0,36%
24.35	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 42,46	R\$ 53,08	R\$ 23.479,94	0,36%
24.36	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	129,92	R\$ 51,10	R\$ 63,88	R\$ 8.299,29	0,13%
24.37	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 16,54	R\$ 20,68	R\$ 9.147,80	0,14%
24.38	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	442,35	R\$ 16,54	R\$ 20,68	R\$ 9.147,80	0,14%
25	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 51.634,28	0,80%
25.1	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.545,99	R\$ 16,04	R\$ 20,05	R\$ 30.997,10	0,48%
25.2	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.545,99	R\$ 9,16	R\$ 11,45	R\$ 17.701,59	0,27%
25.3	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 2.348,47	R\$ 2.935,59	R\$ 2.935,59	0,05%
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.291.220,07
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.163.911,32
								VALOR TOTAL:	R\$ 6.455.131,39

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ID: 12078379

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 120,00	R\$ 2,42
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 217,00	R\$ 219,17
00011868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 690,01	R\$ 696,91
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 24,78	R\$ 25,02
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 2,77	R\$ 22,38
00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 24,58	R\$ 744,77
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 30,58	R\$ 154,42
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 30,58	R\$ 154,42
					TOTAL Material:	R\$ 2.019,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,63	R\$ 95,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 32,35	R\$ 261,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 27,41	R\$ 221,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,12000000	R\$ 22,92	R\$ 187,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 766,28

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	17,00000000	R\$ 19,98	R\$ 343,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 343,05
					VALOR:	3.128,84

FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,00000000	R\$ 4.934,80	R\$ 49.348,00
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,00000000	R\$ 5.464,05	R\$ 54.640,50
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	5,00000000	R\$ 25.136,61	R\$ 125.683,05
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,00000000	R\$ 7.965,54	R\$ 79.655,40
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,00000000	R\$ 3.882,43	R\$ 38.824,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 348.151,25
					VALOR:	348.151,25

FNDE 231 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 872,50	R\$ 872,50
					TOTAL Equipamento:	R\$ 872,50

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,09600000	R\$ 1.950,86	R\$ 187,28
105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 132,48	R\$ 13,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 200,52
					VALOR:	1.073,02

FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 681,64	R\$ 681,64
					TOTAL Equipamento:	R\$ 681,64

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,09600000	R\$ 1.950,86	R\$ 187,28
105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 132,48	R\$ 13,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 200,52
					VALOR:	882,16

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.090,62	R\$ 1.090,62
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1.090,62

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,09600000	R\$ 1.950,86	R\$ 187,28
105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 132,48	R\$ 13,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 200,52
					VALOR:	1.291,14

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60	R\$ 0,07

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,57	R\$ 0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,21

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 711,84	R\$ 785,15
				TOTAL Material:		R\$ 785,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 26,85	R\$ 6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,41	R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,92	R\$ 30,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,96
				VALOR:		828,32

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 711,84	R\$ 785,15
				TOTAL Material:		R\$ 785,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,91
				VALOR:		828,31

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,25

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 711,84	R\$ 785,15
				TOTAL Material:		R\$ 785,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,91
					VALOR:	828,31

FNDE 607 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00055220	R\$ 175,64	R\$ 0,09
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00071000	R\$ 350,76	R\$ 0,24
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,33

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,51673250	R\$ 8,02	R\$ 4,14
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00642400	R\$ 11,25	R\$ 0,07
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,00181770	R\$ 11,43	R\$ 0,02
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00300000	R\$ 52,35	R\$ 0,15
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	UN	0,00300560	R\$ 5,95	R\$ 0,01
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00160000	R\$ 153,36	R\$ 0,24
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,56602580	R\$ 9,12	R\$ 5,16
				TOTAL Material:		R\$ 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00091510	R\$ 22,84	R\$ 0,02
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00495410	R\$ 25,05	R\$ 0,12
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00498570	R\$ 31,42	R\$ 0,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,29

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 24,59	R\$ 1,93
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,93
					VALOR:	12,34

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FNDE 243 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,23	R\$ 112,30
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 450,09	R\$ 450,09
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 426,27	R\$ 426,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.173,22
					VALOR:	1.173,22

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,23	R\$ 112,30
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 450,09	R\$ 450,09
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.394,87	R\$ 1.394,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.141,82
					VALOR:	2.141,82

FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,23	R\$ 112,30
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 450,09	R\$ 450,09
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 426,27	R\$ 426,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.173,22
					VALOR:	1.173,22

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 248 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,23	R\$ 112,30
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 450,09	R\$ 450,09
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,56	R\$ 184,56
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.394,87	R\$ 1.394,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.141,82
					VALOR:	2.141,82

FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60X105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
D.04.000.0303 60	Chapa de laminado melamínico	SP Obras	M2	1,35000000	R\$ 98,10	R\$ 132,43
B.09.000.0390 75	Cola para chapas melamínicas	SP Obras	KG	0,00250000	R\$ 71,15	R\$ 0,17
00011137	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	0,65000000	R\$ 170,26	R\$ 110,66
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 19,70	R\$ 39,40
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	7,20000000	R\$ 0,08	R\$ 0,57
					TOTAL Material:	R\$ 283,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14500000	R\$ 25,92	R\$ 55,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07300000	R\$ 22,92	R\$ 24,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 80,18
					VALOR:	363,41

FNDE 250 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 25,16	R\$ 0,52
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 30,17	R\$ 10,77
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 252,87	R\$ 252,87
					TOTAL Material:	R\$ 264,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38300000	R\$ 22,92	R\$ 8,77
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 22,34	R\$ 8,80

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,57
VALOR:	281,73

FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,60000000	R\$ 14,21	R\$ 221,67
				TOTAL Material:		R\$ 221,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 25,92	R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 22,92	R\$ 9,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,80
				VALOR:		242,47

FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	8,80000000	R\$ 0,61	R\$ 5,36
00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 753,16	R\$ 753,16
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,61300000	R\$ 45,66	R\$ 73,64
				TOTAL Material:		R\$ 832,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65100000	R\$ 27,41	R\$ 17,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R\$ 22,92	R\$ 7,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 25,28
				VALOR:		857,44

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 772,28	R\$ 422,66
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,66	R\$ 40,31
				TOTAL Material:		R\$ 766,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,85
					VALOR:	780,86

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 772,28	R\$ 422,66
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,66	R\$ 40,31
					TOTAL Material:	R\$ 766,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,85
					VALOR:	780,86

FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 391,20	R\$ 391,20
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,66	R\$ 2,90
					TOTAL Material:	R\$ 493,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,95
					VALOR:	504,38

FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,61	R\$ 2,87

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 43,81	R\$ 96,46
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 391,20	R\$ 391,20
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 45,66	R\$ 2,90
TOTAL Material:					R\$ 493,43	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 27,41	R\$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 22,92	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,95	
VALOR:					504,38	

FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 772,28	R\$ 422,66
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,66	R\$ 40,31
TOTAL Material:					R\$ 766,01	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,85	
VALOR:					780,86	

FNDE 257 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 43,81	R\$ 300,11
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 772,28	R\$ 422,66
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 45,66	R\$ 40,31
TOTAL Material:					R\$ 766,01	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 27,41	R\$ 10,48

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 22,92	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,85
					VALOR:	780,86

FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 259 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,15	R\$ 2,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 30,17	R\$ 12,79
					TOTAL Material:	R\$ 1.105,11

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,98
					VALOR:	1.133,09

FNDE 262 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 276 JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,15	R\$ 2,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 30,17	R\$ 12,79
					TOTAL Material:	R\$ 1.105,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,98
					VALOR:	1.133,09

FNDE 263 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 957,92
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 269 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 271 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
TOTAL Material:					R\$ 957,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,33	
VALOR:					1.024,25	

FNDE 272 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
TOTAL Material:					R\$ 957,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,33	
VALOR:					1.024,25	

FNDE 273 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
TOTAL Material:					R\$ 957,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,33	
VALOR:					1.024,25	

FNDE 274 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 440,00	R\$ 916,65
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 30,17	R\$ 37,61
					TOTAL Material:	R\$ 957,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 27,41	R\$ 46,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 22,92	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,33
					VALOR:	1.024,25

FNDE 277 JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1.089,71	R\$ 1.089,71
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,15	R\$ 2,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 30,17	R\$ 12,79
					TOTAL Material:	R\$ 1.105,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 27,41	R\$ 19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,92	R\$ 8,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,98
					VALOR:	1.133,09

FNDE 108 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 106,23	R\$ 106,23
					TOTAL Material:	R\$ 106,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,96	R\$ 35,94
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 109,06

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 24,84	R\$ 62,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 62,10
					VALOR:	277,39

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 109 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 106,23	R\$ 106,23
					TOTAL Material:	R\$ 106,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,96	R\$ 35,94
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 109,06
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 24,84	R\$ 62,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 62,10
					VALOR:	277,39

FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	UN	0,53000000	R\$ 2.351,48	R\$ 1.246,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.246,28
					VALOR:	1.246,28

FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	UN	0,53000000	R\$ 2.351,48	R\$ 1.246,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.246,28
					VALOR:	1.246,28

FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 615,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 615,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,57
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,87
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,23

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 104,10
					TOTAL Material:	R\$ 144,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 23,96	R\$ 66,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 156,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 60,55
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 111,29
					VALOR:	1.028,55

FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 609,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 609,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,54
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 103,07
					TOTAL Material:	R\$ 143,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 23,96	R\$ 66,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 155,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 59,96

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 110,20
					VALOR:	1.019,04

FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 615,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 615,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,57
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,87
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 104,10
					TOTAL Material:	R\$ 122,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 23,96	R\$ 66,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 156,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 60,55
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 111,29
					VALOR:	1.006,32

FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 615,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 615,67
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,57

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,87
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 104,10
					TOTAL Material:	R\$ 144,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 23,96	R\$ 66,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 156,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 60,55
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 111,29
					VALOR:	1.028,33

FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 615,67
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 615,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,57
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,87
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 104,10
					TOTAL Material:	R\$ 122,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 17,05	R\$ 47,70
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,83

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 90,46
--	-----------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 60,55
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 111,29
					VALOR:	987,66

FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,96	R\$ 35,94
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,25	R\$ 43,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 222,17	R\$ 222,17
					TOTAL Serviço:	R\$ 222,17
					VALOR:	301,98

FNDE 284 P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.0312 96	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
					TOTAL Material:	R\$ 1.030,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
					VALOR:	1.163,60

FNDE 285 P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.0312 96	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
					TOTAL Material:	R\$ 1.030,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
VALOR:	1.163,60

FNDE 286 P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.031296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
					TOTAL Material:	R\$ 1.030,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
					VALOR:	1.163,60

FNDE 287 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
H.03.000.031296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,20000000	R\$ 858,82	R\$ 1.030,58
					TOTAL Material:	R\$ 1.030,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,96	R\$ 59,90
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 133,02
					VALOR:	1.163,60

FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R\$ 151,26	R\$ 615,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 615,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 10,80	R\$ 3,54
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R\$ 44,89	R\$ 14,72
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 45,81	R\$ 103,07
					TOTAL Material:	R\$ 143,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,96	R\$ 23,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R\$ 27,41	R\$ 8,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R\$ 29,25	R\$ 81,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 113,53

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 29,98	R\$ 60,55
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 25,12	R\$ 50,24
TOTAL Serviço:						R\$ 110,79
VALOR:						983,33

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
00043071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 204,11	R\$ 216,35
TOTAL Material:						R\$ 217,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 26,85	R\$ 5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 22,92	R\$ 5,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,94
VALOR:						228,75

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 24,10	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 25,21	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
F.14.000.0255 29	Cumeeira em chapa de aço galvalume pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente	SP Obras	M	2,00000000	R\$ 62,39	R\$ 124,78
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 1,94	R\$ 11,64
TOTAL Material:						R\$ 136,42

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 22,92	R\$ 2,29
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,59	R\$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,94
				VALOR:	141,47	

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
				TOTAL Material:		R\$ 36,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,28
				VALOR:	50,77	

FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
				TOTAL Material:		R\$ 36,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,28
				VALOR:	50,77	

FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
				TOTAL Material:		R\$ 36,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,28

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	50,77
--------	-------

FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
					TOTAL Material:	R\$ 36,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,28
					VALOR:	50,77

FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,00	R\$ 4,91
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,54860000	R\$ 5,87	R\$ 3,22
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 32,42	R\$ 34,42
					TOTAL Material:	R\$ 42,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 27,28	R\$ 18,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 22,92	R\$ 7,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,60
					VALOR:	68,15

FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,00	R\$ 4,91
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,54860000	R\$ 5,87	R\$ 3,22
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 32,42	R\$ 34,42
					TOTAL Material:	R\$ 42,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 27,28	R\$ 18,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 22,92	R\$ 7,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,60
					VALOR:	68,15

FNDE 295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,00	R\$ 4,91
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,54860000	R\$ 5,87	R\$ 3,22
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 32,42	R\$ 34,42
					TOTAL Material:	R\$ 42,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 27,28	R\$ 18,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 22,92	R\$ 7,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,60
					VALOR:	68,15

FNDE 296 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,00	R\$ 4,91
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,54860000	R\$ 5,87	R\$ 3,22
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 32,42	R\$ 34,42
					TOTAL Material:	R\$ 42,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 27,28	R\$ 18,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 22,92	R\$ 7,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,60
					VALOR:	68,15

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04030000	R\$ 39,21	R\$ 1,58
00006186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03500000	R\$ 28,01	R\$ 28,99
					TOTAL Material:	R\$ 30,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36350000	R\$ 26,85	R\$ 9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15140000	R\$ 22,92	R\$ 3,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,22
					VALOR:	43,79

FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 21,42	R\$ 23,56
					TOTAL Material:	R\$ 23,56

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 27,28	R\$ 16,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,92	R\$ 9,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,52
VALOR:						49,08

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,02830000	R\$ 29,79	R\$ 0,84
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	3,18460000	R\$ 0,20	R\$ 0,63
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,00941000	R\$ 22,60	R\$ 0,21
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	0,94100000	R\$ 2,61	R\$ 2,45
00039571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	SINAPI	M	1,01890000	R\$ 6,30	R\$ 6,41
00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SINAPI	M	1,40100000	R\$ 6,19	R\$ 8,67
00039515	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SINAPI	UN	1,36830000	R\$ 58,51	R\$ 80,05
TOTAL Material:						R\$ 99,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 25,05	R\$ 11,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,98
VALOR:						111,24

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 0,96	R\$ 0,01
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 39,21	R\$ 3,92
TOTAL Material:						R\$ 3,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 24,02	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,16
VALOR:						6,09

FNDE 298 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 43,38	R\$ 4,12

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,16000000	R\$ 193,98	R\$ 225,01
					TOTAL Material:	R\$ 229,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 27,41	R\$ 8,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 22,92	R\$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,59
					VALOR:	241,72

FNDE 297 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 43,38	R\$ 4,12
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,16000000	R\$ 193,98	R\$ 225,01
					TOTAL Material:	R\$ 229,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 27,41	R\$ 8,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 22,92	R\$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,59
					VALOR:	241,72

FNDE 299 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 43,38	R\$ 4,12
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,16000000	R\$ 193,98	R\$ 225,01
					TOTAL Material:	R\$ 229,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 27,41	R\$ 8,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 22,92	R\$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,59
					VALOR:	241,72

FNDE 300 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 43,38	R\$ 4,12
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,16000000	R\$ 193,98	R\$ 225,01
					TOTAL Material:	R\$ 229,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 27,41	R\$ 8,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 22,92	R\$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,59

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras				202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	241,72
--------	--------

FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 3,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,96
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	R\$ 683,03
TOTAL Material:					R\$ 174,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	R\$ 27,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,96

VALOR:	191,67
--------	--------

FNDE 401 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 3,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,96
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	R\$ 683,03
TOTAL Material:					R\$ 174,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	R\$ 27,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,96

VALOR:	191,67
--------	--------

FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 1,86
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 15,44
TOTAL Material:					R\$ 115,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 27,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 93,65

VALOR:	208,75
--------	--------

FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01900000	R\$ 156,46	R\$ 2,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,97	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 121,56	R\$ 151,95
TOTAL Material:					R\$ 151,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03170000	R\$ 22,92	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,72	
VALOR:					155,64	

FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI02	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	PRÓPRIA	M	1,10000000	R\$ 21,78	R\$ 23,95
TOTAL Geral:					R\$ 23,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,92	R\$ 1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,83	
VALOR:					25,78	

FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 34,94	R\$ 7,98
TOTAL Material:					R\$ 7,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,94	
VALOR:					13,92	

FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 34,94	R\$ 7,98
TOTAL Material:					R\$ 7,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,94	

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras					202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	13,92
--------	-------

FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 34,94	R\$ 7,98
					TOTAL Material:	R\$ 7,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
						VALOR: 13,92

FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 34,94	R\$ 7,98
					TOTAL Material:	R\$ 7,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,86	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,92	R\$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
						VALOR: 13,92

FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:	R\$ 61,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 28,86	R\$ 6,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 22,92	R\$ 1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,28
						VALOR: 69,71

FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:	R\$ 61,43

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras Composições Próprias	202 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	128,23% 0,00%	- 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 28,86	R\$ 6,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 22,92	R\$ 1,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,28
				VALOR:	69,71	

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 30,41	R\$ 0,42
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 45,62	R\$ 6,40
				TOTAL Material:		R\$ 6,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 28,86	R\$ 10,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,98
				VALOR:	17,80	

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
				TOTAL Material:		R\$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,56
				VALOR:	72,09	

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
				TOTAL Material:		R\$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,56

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



VALOR:	72,09
--------	-------

Material		FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	00000000	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	00000000	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	00000000	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	00000000	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:		R\$ 61,53

VALOR:	72,09
--------	-------

Material		FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	ALFA	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	ALFA	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	ALFA	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	ALFA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:		R\$ 61,53

VALOR:	72,09
--------	-------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
				TOTAL Material:		R\$ 61,53

VALOR:	72,09
--------	-------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:	R\$ 61,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,56
					VALOR:	72,09

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:	R\$ 61,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,56
					VALOR:	72,09

FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
					TOTAL Material:	R\$ 61,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,56
					VALOR:	72,09

FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
TOTAL Material:						R\$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,56
VALOR:						72,09

FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 69,31	R\$ 4,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,86	R\$ 0,10
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 137,21	R\$ 27,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 91,13	R\$ 29,34
TOTAL Material:						R\$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,86	R\$ 7,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,92	R\$ 2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,56
VALOR:						72,09

FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,87	R\$ 18,87
TOTAL Material:						R\$ 18,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 23,63	R\$ 6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 32,35	R\$ 9,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,39
VALOR:						35,26

FNDE 413 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 57,32	R\$ 1,21
00000821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,36	R\$ 20,36

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02330000	R\$ 1,80	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 64,94	R\$ 2,33
					TOTAL Material:	R\$ 23,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10350000	R\$ 23,63	R\$ 2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10350000	R\$ 32,35	R\$ 3,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,78
					VALOR:	29,72

FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 57,32	R\$ 0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,80	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 64,94	R\$ 0,51
					TOTAL Material:	R\$ 1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 23,63	R\$ 3,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 32,35	R\$ 4,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,60
					VALOR:	9,34

FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 21,16	R\$ 0,40
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 399,95	R\$ 399,95
					TOTAL Material:	R\$ 400,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 23,63	R\$ 21,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 32,35	R\$ 29,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 51,77
					VALOR:	452,12

FNDE 471 RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI18	Reservatório metálico tipo taça 30 mil litros	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 30.446,67	R\$ 30.446,67

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Geral:	R\$ 30.446,67
--------------	---------------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
24.03.060	Escada marinho (em aço galvanizado) - Percentual=1,1000%	SP Obras	M	10,00000000	R\$ 835,57	R\$ 8.447,61
99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	SINAPI	M	6,97000000	R\$ 520,84	R\$ 3.630,25
100757	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	69,70000000	R\$ 53,31	R\$ 3.715,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 15.793,56
					VALOR:	46.240,23

FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 19,02	R\$ 38,04
00042686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,33	R\$ 78,33
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 23,66	R\$ 1,18
					TOTAL Material:	R\$ 117,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	R\$ 23,63	R\$ 1,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	R\$ 32,35	R\$ 1,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,39
					VALOR:	120,94

FNDE 416 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,22	R\$ 8,44
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,53	R\$ 75,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 23,66	R\$ 3,60
					TOTAL Material:	R\$ 90,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 23,63	R\$ 7,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 32,35	R\$ 10,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,89
					VALOR:	108,71

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 421 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,22	R\$ 8,44
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,53	R\$ 75,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 23,66	R\$ 3,60
					TOTAL Material:	R\$ 90,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 23,63	R\$ 7,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31970000	R\$ 32,35	R\$ 10,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,89
					VALOR:	108,71

FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 LITROS (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI06	Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.131,63	R\$ 1.131,63
					TOTAL Geral:	R\$ 1.131,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 23,63	R\$ 6,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 32,35	R\$ 8,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,05
					VALOR:	1.146,68

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI07	SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 452,68	R\$ 452,68
					TOTAL Geral:	R\$ 452,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 23,63	R\$ 6,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 32,35	R\$ 8,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,05
					VALOR:	467,73

FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,99	R\$ 5,98
00001969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,53	R\$ 48,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 23,66	R\$ 1,77
					TOTAL Material:	R\$ 56,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 23,63	R\$ 2,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 32,35	R\$ 4,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,03
					VALOR:	63,31

FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,60	R\$ 7,20
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,41	R\$ 25,41
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 23,66	R\$ 2,72
					TOTAL Material:	R\$ 35,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 23,63	R\$ 4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 32,35	R\$ 6,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,78
					VALOR:	46,11

FNDE 418 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,88	R\$ 22,88
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 23,66	R\$ 1,77
					TOTAL Material:	R\$ 32,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 23,63	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 32,35	R\$ 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,52
					VALOR:	37,18

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 419 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,88	R\$ 22,88
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 23,66	R\$ 1,77
					TOTAL Material:	R\$ 32,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 23,63	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	R\$ 32,35	R\$ 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,52
					VALOR:	37,18

FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI17	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 149,07	R\$ 149,07
FNDEI17	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 149,07	R\$ 149,07
					TOTAL Geral:	R\$ 298,14
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,58	R\$ 57,58
					TOTAL Material:	R\$ 62,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 32,35	R\$ 80,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 22,92	R\$ 57,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 138,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,44	R\$ 12,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,44
					VALOR:	511,71

FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,24	R\$ 98,24
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 13,79	R\$ 27,58
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 123,67	R\$ 3,75

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras					202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

					TOTAL Material:	R\$ 129,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 32,35	R\$ 12,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 22,92	R\$ 4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,83
					VALOR:	146,40

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 206,24	R\$ 206,24
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 39,46	R\$ 11,73
					TOTAL Material:	R\$ 217,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 27,28	R\$ 13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 22,92	R\$ 3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,46
					VALOR:	234,43

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,38	R\$ 0,11
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,92	R\$ 132,92
					TOTAL Material:	R\$ 133,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 32,35	R\$ 3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 22,92	R\$ 0,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,79
					VALOR:	136,82

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00011777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 229,85	R\$ 229,85
					TOTAL Material:	R\$ 229,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,46	R\$ 12,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 33,34	R\$ 16,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,90

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	258,75
--------	--------

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 5,38	R\$ 0,22
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 311,86	R\$ 311,86
					TOTAL Material:	R\$ 312,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	R\$ 32,35	R\$ 14,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	R\$ 22,92	R\$ 3,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,31
					VALOR:	330,39

FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,91	R\$ 11,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 33,34	R\$ 16,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,62

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 154,72	R\$ 154,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 154,72
					VALOR:	183,34

FNDE 934 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,34	R\$ 144,34
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 5,38	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 144,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 32,35	R\$ 4,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 22,92	R\$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,03
					VALOR:	150,48

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 190,46	R\$ 126,97
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 13,79	R\$ 82,74
					TOTAL Material:	R\$ 209,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 32,35	R\$ 30,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 22,92	R\$ 6,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 37,52
					VALOR:	247,23

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,21	R\$ 61,21
				TOTAL Material:		R\$ 61,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,50
				VALOR:		73,71

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,21	R\$ 61,21
				TOTAL Material:		R\$ 61,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,50
				VALOR:		73,71

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,69600000	R\$ 0,20	R\$ 1,93
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 511,70	R\$ 511,70
				TOTAL Material:		R\$ 513,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	R\$ 22,92	R\$ 16,96

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76100000	R\$ 22,34	R\$ 17,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 33,96
				VALOR:		547,59

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,66	R\$ 17,66
				TOTAL Material:		R\$ 17,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 32,35	R\$ 10,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 22,92	R\$ 2,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,50
				VALOR:		30,16

FNDE 261 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 21,16	R\$ 0,63
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
				TOTAL Material:		R\$ 250,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 23,63	R\$ 10,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 32,35	R\$ 14,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 25,44
				VALOR:		276,07

FNDE 332 MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.981,90	R\$ 2.981,90
				TOTAL Equipamento:		R\$ 2.981,90
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,18	R\$ 4,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,25	R\$ 1,00
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 5,47	R\$ 1,09
				TOTAL Material:		R\$ 6,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 24,46	R\$ 15,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 23,63	R\$ 72,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 33,34	R\$ 21,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 32,35	R\$ 99,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 208,13
					VALOR:	3.196,84

FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
O.17.000.042 431	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 510,93	R\$ 510,93
					TOTAL Material:	R\$ 510,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 32,35	R\$ 22,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,64
					VALOR:	533,57

FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDE10	TANQUE DE PRESSÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 365,19	R\$ 365,19
					TOTAL Geral:	R\$ 365,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,70
					VALOR:	374,89

FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,94000000	R\$ 9,84	R\$ 9,24
O.05.000.064 052	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4"; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 3.391,71	R\$ 3.391,71
					TOTAL Material:	R\$ 3.400,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 23,63	R\$ 12,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	R\$ 32,35	R\$ 17,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,22

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	3.431,17
--------	----------

FNDE 603 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI23	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2.396,81	R\$ 2.396,81
					TOTAL Equipamento:	R\$ 2.396,81

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,18	R\$ 4,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,25	R\$ 1,00
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 5,47	R\$ 1,09
					TOTAL Material:	R\$ 6,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 24,46	R\$ 15,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 23,63	R\$ 72,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 33,34	R\$ 21,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06470000	R\$ 32,35	R\$ 99,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 208,13
					VALOR:	2.611,75

FNDE 329 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 21,16	R\$ 0,57
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 47,64	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 11,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 23,63	R\$ 12,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 32,35	R\$ 16,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,21
					VALOR:	40,42

FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,06	R\$ 54,06
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 21,16	R\$ 0,57
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 47,64	R\$ 0,14

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 54,77
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 23,63	R\$ 12,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	R\$ 32,35	R\$ 16,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,21
					VALOR:	83,98

FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,48	R\$ 7,48
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	R\$ 21,16	R\$ 0,27
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 47,64	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,42	R\$ 4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,10
					VALOR:	20,99

FNDE 333 LUYA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,02900000	R\$ 50,27	R\$ 1,45
00040364	LUYA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 59,60	R\$ 59,60
					TOTAL Material:	R\$ 61,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 23,63	R\$ 5,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 32,35	R\$ 7,76
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 31,42	R\$ 7,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,97
					VALOR:	82,02

FNDE 331 LUYA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06700000	R\$ 50,27	R\$ 3,36
00040373	LUYA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 255,72	R\$ 255,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 259,08
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 23,63	R\$ 13,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 32,35	R\$ 18,27
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 31,42	R\$ 17,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,37
VALOR:						308,45

FNDE 335 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00040373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	0,80000000	R\$ 255,72	R\$ 204,57
TOTAL Material:						R\$ 209,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 23,63	R\$ 14,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 32,35	R\$ 20,05
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 31,42	R\$ 19,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,18
VALOR:						263,22

FNDE 336 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00040373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	0,90000000	R\$ 255,72	R\$ 230,14
TOTAL Material:						R\$ 234,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 23,63	R\$ 14,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 32,35	R\$ 20,05
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 31,42	R\$ 19,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,18
VALOR:						288,79

FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00006319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,30	R\$ 53,30

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 57,77
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,42	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,20
VALOR:						83,97

FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00006307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 147,50	R\$ 147,50
TOTAL Material:						R\$ 151,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,42	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,20
VALOR:						178,17

FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00006308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 147,50	R\$ 147,50
TOTAL Material:						R\$ 151,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,42	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,20
VALOR:						178,17

FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
00006309	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 151,78	R\$ 151,78

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras					202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material:	R\$ 156,25
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,42	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,20
VALOR:						182,45

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 109,52	R\$ 109,52
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 50,27	R\$ 4,47
TOTAL Material:						R\$ 113,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,35	R\$ 9,70
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 31,42	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,20
VALOR:						140,19

FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,17	R\$ 4,17
TOTAL Material:						R\$ 4,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 23,63	R\$ 2,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 32,35	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,03
VALOR:						9,20

FNDE 604 ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
FNDEI24	ADAPTADOR CONDULETE 25MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
TOTAL Material:						R\$ 1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 23,63	R\$ 7,32

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 32,35	R\$ 10,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,34
				VALOR:	19,04	

FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 43,38	R\$ 0,86
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,80	R\$ 57,80
				TOTAL Material:		R\$ 58,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,65	R\$ 7,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,09
				VALOR:	65,75	

FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,64	R\$ 7,64
				TOTAL Material:		R\$ 7,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,46	R\$ 4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,55
				VALOR:	19,19	

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,28	R\$ 9,28
				TOTAL Material:		R\$ 9,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 24,46	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 33,34	R\$ 3,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,77
				VALOR:	15,05	

FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)						
--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
					TOTAL Material:	R\$ 1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 24,46	R\$ 1,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 33,34	R\$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,88
					VALOR:	4,78

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 1,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
					VALOR:	1,76

FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,55	R\$ 2,55
					TOTAL Material:	R\$ 2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 24,46	R\$ 7,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 33,34	R\$ 9,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,04
					VALOR:	19,59

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 1,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras					202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
VALOR:	1,76

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Material:						R\$ 0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,57
VALOR:						0,94

FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,15
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,57
VALOR:						0,72

FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 0,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,57
VALOR:						0,82

FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
TOTAL Material:						R\$ 5,47

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 23,96	R\$ 0,33
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 27,22	R\$ 2,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67
VALOR:						8,14

FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,04	R\$ 42,04
TOTAL Material:						R\$ 42,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,96	R\$ 23,96
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,22	R\$ 27,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 51,18
VALOR:						93,22

FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,03000000	R\$ 13,92	R\$ 14,33
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 8,44	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 14,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 24,46	R\$ 1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 33,34	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,94
VALOR:						17,34

FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,34	R\$ 47,34
TOTAL Material:						R\$ 47,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 27,41	R\$ 3,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 22,92	R\$ 2,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 256,43	R\$ 3,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,61
					VALOR:	57,23

FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 17,12	R\$ 17,12
					TOTAL Material:	R\$ 17,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,46	R\$ 4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,55
					VALOR:	28,67

FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,43	R\$ 13,43
					TOTAL Material:	R\$ 13,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 24,46	R\$ 4,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 33,34	R\$ 6,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,76
					VALOR:	24,19

FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004333	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Material:	R\$ 0,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 22,92	R\$ 0,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,45
					VALOR:	0,66

FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,09	R\$ 21,09

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras					202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material:	R\$ 21,09
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 24,46	R\$ 4,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 33,34	R\$ 6,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,76
VALOR:						31,85

FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,99	R\$ 74,99
TOTAL Material:						R\$ 74,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,46	R\$ 4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,55
VALOR:						86,54

FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 191,81	R\$ 191,81
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,43	R\$ 5,72
TOTAL Material:						R\$ 197,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 24,46	R\$ 6,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 33,34	R\$ 8,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,44
VALOR:						211,97

FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 357,93	R\$ 357,93
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,43	R\$ 5,72
TOTAL Material:						R\$ 363,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,33
VALOR:	380,98

FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.0621 17	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 67,75	R\$ 67,75
P.04.000.0621 73	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 67,06	R\$ 67,06
TOTAL Material:						R\$ 134,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 24,46	R\$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 33,34	R\$ 2,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 57,41	R\$ 57,41
TOTAL Serviço:						R\$ 57,41
VALOR:						197,14

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,28	R\$ 9,28
TOTAL Material:						R\$ 9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 24,46	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 33,34	R\$ 3,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,77
VALOR:						15,05

FNDE 368 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,35	R\$ 68,04
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,25	R\$ 6,30
P.04.000.0621 91	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 19,63	R\$ 19,63
TOTAL Material:						R\$ 93,97

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 24,46	R\$ 12,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 33,34	R\$ 17,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 29,54
				VALOR:	123,51	

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,74	R\$ 114,74
				TOTAL Material:		R\$ 114,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,33
				VALOR:	132,07	

FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 8,44	R\$ 0,84
00002662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,33	R\$ 17,33
				TOTAL Material:		R\$ 18,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,39
				VALOR:	26,56	

FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 8,44	R\$ 0,42
00002668	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,58	R\$ 9,58
				TOTAL Material:		R\$ 10,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,39

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
					SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias					PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	18,39
--------	-------

FNDE 372 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,30000000	R\$ 16,22	R\$ 21,08
					TOTAL Material:	R\$ 21,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R\$ 24,46	R\$ 4,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R\$ 33,34	R\$ 5,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,93
					VALOR:	31,01

FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,53	R\$ 19,53
					TOTAL Material:	R\$ 19,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 24,46	R\$ 1,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 33,34	R\$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,88
					VALOR:	22,41

FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
					TOTAL Material:	R\$ 11,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 23,91	R\$ 21,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 33,34	R\$ 30,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 51,51
					VALOR:	63,00

FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,35	R\$ 9,35
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,50	R\$ 25,50
					TOTAL Material:	R\$ 34,85

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:	49,55	

FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,35	R\$ 28,05
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 25,50	R\$ 76,50
				TOTAL Material:		R\$ 104,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:	119,25	

FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,35	R\$ 28,05
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 25,50	R\$ 76,50
				TOTAL Material:		R\$ 104,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 24,46	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 33,34	R\$ 11,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,70
				VALOR:	119,25	

FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 28,63	R\$ 114,52
				TOTAL Material:		R\$ 114,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17350000	R\$ 24,46	R\$ 4,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41650000	R\$ 33,34	R\$ 13,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,12
				VALOR:	132,64	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,88	R\$ 4,88
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,53	R\$ 82,53
					TOTAL Material:	R\$ 87,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	R\$ 24,46	R\$ 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45180000	R\$ 33,34	R\$ 15,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,54
					VALOR:	106,95

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.243,76	R\$ 1.243,76
					TOTAL Material:	R\$ 1.243,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 24,46	R\$ 15,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 33,34	R\$ 21,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 800,22	R\$ 15,12
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,12
					VALOR:	1.295,77

FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0314 90	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	SP Obras	UN	2,00000000	R\$ 1.907,88	R\$ 3.815,76
					TOTAL Material:	R\$ 3.815,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 24,46	R\$ 195,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 33,34	R\$ 266,72
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 36,49	R\$ 291,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 754,32
					VALOR:	4.570,08

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,25	R\$ 31,25
					TOTAL Material:	R\$ 31,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,46	R\$ 12,23
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 36,49	R\$ 10,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,17
					VALOR:	54,42

FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.13.000.0305 27	Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 111,01	R\$ 111,01
					TOTAL Material:	R\$ 111,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,46	R\$ 12,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,34	R\$ 33,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 45,57
					VALOR:	156,58

FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0305 18	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 24,24	R\$ 24,24
					TOTAL Material:	R\$ 24,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,66
					VALOR:	30,90

FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.17.000.0305 81	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 161,64	R\$ 161,64
					TOTAL Material:	R\$ 161,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 23,91	R\$ 17,93

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 33,34	R\$ 25,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,93
					VALOR:	204,57

FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,74
P.17.000.0305 18	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 24,24	R\$ 24,24
					TOTAL Material:	R\$ 24,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,91	R\$ 4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,44
					VALOR:	36,42

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 1,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
					VALOR:	1,76

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Material:	R\$ 0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
					VALOR:	0,94

FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00004329	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,79	R\$ 1,79
					TOTAL Material:	R\$ 1,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
					VALOR:	2,36

FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Material:	R\$ 0,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,46	R\$ 0,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 33,34	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,57
					VALOR:	0,82

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 131,36	R\$ 131,36
					TOTAL Material:	R\$ 131,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 27,41	R\$ 130,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 22,92	R\$ 109,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 239,41
					VALOR:	370,77

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.243,76	R\$ 1.243,76
					TOTAL Material:	R\$ 1.243,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 24,46	R\$ 15,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 33,34	R\$ 21,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 800,22	R\$ 15,12
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,12
					VALOR:	1.295,77

FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
					TOTAL Material:	R\$ 17,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 24,46	R\$ 5,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 33,34	R\$ 6,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,91
					VALOR:	29,11

FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001652	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 297,93	R\$ 297,93
					TOTAL Material:	R\$ 297,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,46	R\$ 9,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 33,34	R\$ 13,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,11
					VALOR:	321,04

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,74	R\$ 114,74
					TOTAL Material:	R\$ 114,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,46	R\$ 7,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 33,34	R\$ 10,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,33
					VALOR:	132,07

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,28	R\$ 9,28
					TOTAL Material:	R\$ 9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 24,46	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 33,34	R\$ 3,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,77
					VALOR:	15,05

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,93	R\$ 5,93
					TOTAL Material:	R\$ 5,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,91	R\$ 4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 33,34	R\$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,44
					VALOR:	17,37

FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Q.01.000.047 538	Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 412,98	R\$ 412,98
					TOTAL Equipamento:	R\$ 412,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 24,46	R\$ 19,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 33,34	R\$ 26,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,23
					VALOR:	459,21

FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P.04.000.0421 74	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - NBR13057	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 82,57	R\$ 82,57
					TOTAL Material:	R\$ 82,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,02	R\$ 12,01

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
					SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias					PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,75	R\$ 13,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,88
					VALOR:	108,45

FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
N.06.000.050298	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 8.859,23	R\$ 8.859,23
					TOTAL Material:	R\$ 8.859,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,02	R\$ 36,03
88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,75	R\$ 27,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 63,78
					VALOR:	8.923,01

FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
O.11.000.068511	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 643,02	R\$ 643,02
					TOTAL Material:	R\$ 643,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,63	R\$ 7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 32,35	R\$ 16,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,25
					VALOR:	666,27

FNDE 301 CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001163	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,56	R\$ 7,56
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 21,16	R\$ 0,42
					TOTAL Material:	R\$ 7,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,39
					VALOR:	16,37

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 21,16	R\$ 0,42
00020260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	SINAPI	UN	1,10000000	R\$ 10,16	R\$ 11,17
TOTAL Material:						R\$ 11,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,63	R\$ 3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,35	R\$ 4,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,39
VALOR:						19,98

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,85000000	R\$ 50,27	R\$ 42,72
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 47,64	R\$ 40,49
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 3,00	R\$ 6,30
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 31,69	R\$ 26,93
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 97,08	R\$ 1.067,88
00021015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	10,50000000	R\$ 111,53	R\$ 1.171,06
TOTAL Material:						R\$ 2.355,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 30,94	R\$ 108,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 27,41	R\$ 52,35
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 28,86	R\$ 101,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,50000000	R\$ 22,92	R\$ 286,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 548,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,85000000	R\$ 0,78	R\$ 0,66
TOTAL Serviço:						R\$ 0,66
VALOR:						2.904,19

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	R\$ 679,24	R\$ 682,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 39,46	R\$ 20,62
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 123,67	R\$ 2,60

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 705,85
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS			SINAPI	H	1,49440000	R\$ 27,28	R\$ 40,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,98340000	R\$ 22,92	R\$ 22,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 63,29
VALOR:								769,14

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANGADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	R\$ 679,24	R\$ 682,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 39,46	R\$ 20,62
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 123,67	R\$ 2,60
TOTAL Material:						R\$ 705,85

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS			SINAPI	H	1,49440000	R\$ 27,28	R\$ 40,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,98340000	R\$ 22,92	R\$ 22,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 63,29
VALOR:								769,14

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,61	R\$ 3,66
00011795	GRANITO PARA BANGADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,11110000	R\$ 679,24	R\$ 754,70
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,58080000	R\$ 39,46	R\$ 22,91
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02344000	R\$ 123,67	R\$ 2,89
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
TOTAL Material:						R\$ 824,70

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS			SINAPI	H	1,66040000	R\$ 27,28	R\$ 45,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,09260000	R\$ 22,92	R\$ 25,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 70,33
VALOR:								895,03

FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
B.09.000.0390 24	Adesivo (cola) para dispositivos de resina - 1 kg	SP Obras	UN	0,20000000	R\$ 29,05	R\$ 5,81

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00034660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,15000000	R\$ 68,07	R\$ 78,28
					TOTAL Material:	R\$ 84,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 25,92	R\$ 20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 22,92	R\$ 18,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 39,06
					VALOR:	123,15

FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R\$ 27,27	R\$ 10,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 28,89	R\$ 0,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,45

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 129,88	R\$ 135,07
					TOTAL Material:	R\$ 135,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 27,28	R\$ 11,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 22,92	R\$ 4,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,22

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 529,92	R\$ 3,17
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,17
					VALOR:	165,91

FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,00000000	R\$ 0,96	R\$ 17,28
					TOTAL Material:	R\$ 17,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,41	R\$ 27,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,92	R\$ 45,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,25

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 7,81	R\$ 9,37
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,19000000	R\$ 575,87	R\$ 109,41
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,20000000	R\$ 11,74	R\$ 178,44
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 42,46	R\$ 50,95
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,90000000	R\$ 106,19	R\$ 201,76
					TOTAL Serviço:	R\$ 549,93
					VALOR:	640,46

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,57	R\$ 0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,21
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 711,84	R\$ 785,15
				TOTAL Material:		R\$ 785,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 26,85	R\$ 6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,41	R\$ 6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,92	R\$ 30,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,96
				VALOR:		828,32

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,57	R\$ 0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,25
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 711,84	R\$ 785,15
					TOTAL Material:	R\$ 785,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 26,85	R\$ 3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 27,41	R\$ 20,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,92	R\$ 18,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 42,91
					VALOR:	828,31

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
					TOTAL Material:	R\$ 36,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 23,91	R\$ 2,31
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 27,85	R\$ 11,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,28
					VALOR:	50,77

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 27,41	R\$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 22,92	R\$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 626,28	R\$ 2,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,31
					VALOR:	7,19

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 27,41	R\$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 22,92	R\$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 626,28	R\$ 2,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,31
					VALOR:	7,19

FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 19,11	R\$ 3,02
					TOTAL Material:	R\$ 3,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 27,41	R\$ 11,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,92	R\$ 9,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,58
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 643,72	R\$ 18,86
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,86
					VALOR:	42,46

FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 19,11	R\$ 3,02
					TOTAL Material:	R\$ 3,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 27,41	R\$ 11,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,92	R\$ 9,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,58
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 643,72	R\$ 18,86
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,86
					VALOR:	42,46

FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 34,94	R\$ 7,20
					TOTAL Material:	R\$ 7,20

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 28,86	R\$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 22,92	R\$ 1,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,34
				VALOR:	16,54	

FNDE 352 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 34,94	R\$ 7,20
				TOTAL Material:		R\$ 7,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 28,86	R\$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 22,92	R\$ 1,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,34
				VALOR:	16,54	

FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 22,92	R\$ 16,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 16,04
				VALOR:	16,04	

FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	R\$ 23,09	R\$ 1,15
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,02000000	R\$ 18,81	R\$ 0,37
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01190470	R\$ 30,41	R\$ 0,36
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 15,45	R\$ 0,12
				TOTAL Material:		R\$ 2,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31250000	R\$ 22,92	R\$ 7,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,16
				VALOR:	9,16	

FNDE 560 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,52	R\$ 2,08
INS-70902487	PLACA EM INOX NÚMERO 18 ESCOVADO E LETRAS EM BAIXO RELEVO 500 X 700 MM	PRÓPRIA	un	1,00000000	R\$ 2.320,68	R\$ 2.320,68

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
					SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias					PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 2.322,76
-----------------	--------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,02	R\$ 12,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,41	R\$ 13,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,71
VALOR:						2.348,47

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00	ID: 12078
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 569.482,77	100,00 % R\$ 569.482,77								
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 165.101,16	15,00 % R\$ 24.765,17	85,00 % R\$ 140.335,99							
3	FUNDAÇÕES	R\$ 262.243,31		70,00 % R\$ 183.570,32	30,00 % R\$ 78.672,99						
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 857.848,10		10,00 % R\$ 85.784,81	70,00 % R\$ 600.493,67	20,00 % R\$ 171.569,62					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 224.253,50			15,00 % R\$ 33.638,03	40,00 % R\$ 89.701,40	45,00 % R\$ 100.914,07				
6	ESQUADRIAS	R\$ 690.349,58					10,00 % R\$ 69.034,96	40,00 % R\$ 276.139,83	30,00 % R\$ 207.104,87	20,00 % R\$ 138.069,92	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 510.473,66			25,00 % R\$ 127.618,42	35,00 % R\$ 178.665,78	25,00 % R\$ 127.618,42	15,00 % R\$ 76.571,04			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.146,21			100,00 % R\$ 62.146,21						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 486.626,03				15,00 % R\$ 72.993,90	20,00 % R\$ 97.325,21	20,00 % R\$ 97.325,21	20,00 % R\$ 97.325,21	20,00 % R\$ 97.325,21	5,00 % R\$ 24.331,29
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 668.399,53				15,00 % R\$ 100.259,93	15,00 % R\$ 100.259,93	25,00 % R\$ 167.099,88	20,00 % R\$ 133.679,91	25,00 % R\$ 167.099,88	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 168.155,93							30,00 % R\$ 50.446,78	25,00 % R\$ 42.038,98	40,00 % R\$ 67.262,37
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 162.336,30				10,00 % R\$ 16.233,63	20,00 % R\$ 32.467,26	30,00 % R\$ 48.700,89	20,00 % R\$ 32.467,26	10,00 % R\$ 16.233,63	10,00 % R\$ 16.233,63
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 63.654,64					20,00 % R\$ 12.730,93	20,00 % R\$ 12.730,93	30,00 % R\$ 19.096,39	25,00 % R\$ 15.913,66	5,00 % R\$ 3.182,73
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 114.462,28				20,00 % R\$ 22.892,46	20,00 % R\$ 22.892,46	20,00 % R\$ 22.892,46	20,00 % R\$ 22.892,46	20,00 % R\$ 22.892,44	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 97.186,24						10,00 % R\$ 9.718,62	20,00 % R\$ 19.437,25	30,00 % R\$ 29.155,87	40,00 % R\$ 38.874,50
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 82.346,42				5,00 % R\$ 4.117,32	10,00 % R\$ 8.234,64	10,00 % R\$ 8.234,64	20,00 % R\$ 16.469,28	30,00 % R\$ 24.703,93	25,00 % R\$ 20.586,61

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras							202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias	PRÓPRIA						0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 347.948,15				5,00 %	5,00 %	10,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %
						R\$ 17.397,41	R\$ 17.397,41	R\$ 34.794,82	R\$ 69.589,63	R\$ 86.987,04	R\$ 86.987,04
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 66.721,13							20,00 %	30,00 %	30,00 %
									R\$ 13.344,23	R\$ 20.016,34	R\$ 20.016,34
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 156.170,99		15,00 %	10,00 %				30,00 %	20,00 %	15,00 %
				R\$ 23.425,65	R\$ 15.617,10				R\$ 46.851,30	R\$ 31.234,20	R\$ 23.425,65
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 33.611,77					20,00 %				80,00 %
							R\$ 6.722,35				R\$ 26.889,42
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.493,61									
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.187,85				30,00 %	30,00 %			20,00 %	20,00 %
						R\$ 1.556,36	R\$ 1.556,36			R\$ 1.037,57	R\$ 1.037,56
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 204.091,07	15,00 %	25,00 %						15,00 %	30,00 %
			R\$ 30.613,66	R\$ 51.022,77						R\$ 30.613,66	R\$ 61.227,32
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 390.206,88			15,00 %	40,00 %	45,00 %				
					R\$ 58.531,03	R\$ 156.082,75	R\$ 175.593,10				
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 51.634,28									40,00 %
											R\$ 20.653,71
R\$ 6.455.131,39			R\$ 624.861,60	R\$ 484.139,54	R\$ 976.717,45	R\$ 831.470,56	R\$ 772.747,10	R\$ 754.208,32	R\$ 728.704,57	R\$ 723.322,33	R\$ 410.708,17
			R\$ 624.861,60	R\$ 1.109.001,14	R\$ 2.085.718,59	R\$ 2.917.189,15	R\$ 3.689.936,25	R\$ 4.444.144,57	R\$ 5.172.849,14	R\$ 5.896.171,47	R\$ 6.306.879,64

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 569.482,77		100,00 %
				R\$ 569.482,77
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 165.101,16		100,00 %
				R\$ 165.101,16
3	FUNDAÇÕES	R\$ 262.243,31		100,00 %
				R\$ 262.243,31
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 857.848,10		100,00 %
				R\$ 857.848,10
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 224.253,50		100,00 %
				R\$ 224.253,50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
6	ESQUADRIAS	R\$ 690.349,58		100,00 %
				R\$ 690.349,58
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 510.473,66		100,00 %
				R\$ 510.473,66
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.146,21		100,00 %
				R\$ 62.146,21
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 486.626,03		100,00 %
				R\$ 486.626,03
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 668.399,53		100,00 %
				R\$ 668.399,53
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 168.155,93	5,00 %	100,00 %
			R\$ 8.407,80	R\$ 168.155,93
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 162.336,30		100,00 %
				R\$ 162.336,30
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 63.654,64		100,00 %
				R\$ 63.654,64
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 114.462,28		100,00 %
				R\$ 114.462,28
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 97.186,24		100,00 %
				R\$ 97.186,24
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 82.346,42		100,00 %
				R\$ 82.346,42
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 347.948,15	10,00 %	100,00 %
			R\$ 34.794,80	R\$ 347.948,15
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 66.721,13	20,00 %	100,00 %
			R\$ 13.344,22	R\$ 66.721,13
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 156.170,99	10,00 %	100,00 %
			R\$ 15.617,09	R\$ 156.170,99
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 33.611,77		100,00 %
				R\$ 33.611,77
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.493,61	100,00 %	100,00 %
			R\$ 14.493,61	R\$ 14.493,61

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				DATA :	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V				FORTE	VERSÃO
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX				HORA	MES
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%		
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.187,85		100,00 %
				R\$ 5.187,85
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 204.091,07	15,00 %	100,00 %
			R\$ 30.613,66	R\$ 204.091,07
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 390.206,88		100,00 %
				R\$ 390.206,88
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 51.634,28	60,00 %	100,00 %
			R\$ 30.980,57	R\$ 51.634,28
		R\$ 6.455.131,39	R\$ 148.251,75	R\$ 6.455.131,39
			R\$ 6.455.131,39	

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00		ID: 12078
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 303.828,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.322,80	R\$ 435.189,06	R\$ 435.189,06	6,74%	6,74%	A
FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.441,00	R\$ 8,08	R\$ 217,81	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 285,94	R\$ 412.039,54	6,38%	13,12%	A
FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	KG	19.006,00	R\$ 0,46	R\$ 11,36	R\$ 0,34	R\$ 0,18	R\$ 15,43	R\$ 293.262,58	4,54%	17,67%	A
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.265,86	R\$ 25,65	R\$ 53,96	R\$ 0,02	R\$ 8,99	R\$ 110,78	R\$ 140.231,97	2,17%	19,84%	A
100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	SINAPI	SERVIÇO	UN	280,00	R\$ 36,44	R\$ 307,77	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 442,74	R\$ 123.967,20	1,92%	21,76%	A
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	105,49	R\$ 15,05	R\$ 875,56	R\$ 0,13	R\$ 5,63	R\$ 1.120,46	R\$ 118.197,33	1,83%	23,59%	A
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M3	109,97	R\$ 14,53	R\$ 792,74	R\$ 0,07	R\$ 5,32	R\$ 1.015,83	R\$ 111.710,83	1,73%	25,32%	A
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	5.068,38	R\$ 3,13	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 20,25	R\$ 102.634,70	1,59%	26,91%	A
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.433,98	R\$ 27,42	R\$ 19,55	R\$ 0,06	R\$ 10,00	R\$ 71,29	R\$ 102.228,43	1,58%	28,50%	A
FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	734,55	R\$ 9,30	R\$ 99,26	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 139,05	R\$ 102.139,18	1,58%	30,08%	A
FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	72,82	R\$ 183,19	R\$ 754,49	R\$ 2,48	R\$ 66,16	R\$ 1.257,90	R\$ 91.600,28	1,42%	31,50%	A
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	909,05	R\$ 20,09	R\$ 53,96	R\$ 0,00	R\$ 6,32	R\$ 100,46	R\$ 91.323,16	1,41%	32,91%	A
FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	143,10	R\$ 8,12	R\$ 493,43	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 630,48	R\$ 90.221,69	1,40%	34,31%	A

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras									202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.624,11	R\$ 12,80	R\$ 25,17	R\$ 0,20	R\$ 4,73	R\$ 53,63	R\$ 87.101,02	1,35%	35,66%	A
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	933,85	R\$ 17,76	R\$ 42,81	R\$ 0,02	R\$ 6,25	R\$ 83,55	R\$ 78.023,17	1,21%	36,87%	A
FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	220,11	R\$ 9,33	R\$ 229,13	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 302,15	R\$ 66.506,24	1,03%	37,90%	A
FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	50,85	R\$ 183,19	R\$ 776,50	R\$ 2,48	R\$ 66,16	R\$ 1.285,41	R\$ 65.363,10	1,01%	38,91%	A
87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.411,77	R\$ 14,94	R\$ 16,36	R\$ 0,06	R\$ 5,30	R\$ 45,83	R\$ 64.701,42	1,00%	39,91%	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	501,60	R\$ 24,89	R\$ 66,98	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 125,15	R\$ 62.775,24	0,97%	40,89%	A
FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	64,53	R\$ 46,70	R\$ 705,85	R\$ 0,00	R\$ 16,59	R\$ 961,43	R\$ 62.041,08	0,96%	41,85%	A
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	645,42	R\$ 31,97	R\$ 33,94	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 95,30	R\$ 61.508,53	0,95%	42,80%	A
FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	53,79	R\$ 51,88	R\$ 824,70	R\$ 0,00	R\$ 18,45	R\$ 1.118,79	R\$ 60.179,71	0,93%	43,73%	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	412,53	R\$ 33,08	R\$ 69,82	R\$ 0,47	R\$ 11,97	R\$ 144,18	R\$ 59.478,58	0,92%	44,65%	A
94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	585,00	R\$ 6,58	R\$ 60,97	R\$ 10,00	R\$ 1,83	R\$ 99,23	R\$ 58.049,55	0,90%	45,55%	A
FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.685,85	R\$ 12.159,43	R\$ 17,42	R\$ 31.377,53	R\$ 57.800,29	R\$ 57.800,29	0,90%	46,45%	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	660,81	R\$ 19,42	R\$ 43,15	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 86,69	R\$ 57.285,62	0,89%	47,34%	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	431,61	R\$ 18,25	R\$ 80,21	R\$ 0,08	R\$ 6,88	R\$ 131,78	R\$ 56.877,57	0,88%	48,22%	A

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	54,07	R\$ 31,55	R\$ 785,15	R\$ 0,18	R\$ 11,43	R\$ 1.035,39	R\$ 55.983,54	0,87%	49,08%	A
FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	846,85	R\$ 10,75	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,46	R\$ 53.741,10	0,83%	49,92%	A
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	620,00	R\$ 5,45	R\$ 48,01	R\$ 12,94	R\$ 1,80	R\$ 85,25	R\$ 52.855,00	0,82%	50,74%	B
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	471,12	R\$ 17,07	R\$ 66,65	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 111,99	R\$ 52.760,73	0,82%	51,55%	B
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	201,70	R\$ 7,58	R\$ 193,50	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 254,25	R\$ 51.282,22	0,79%	52,35%	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	3.070,89	R\$ 1,11	R\$ 11,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 16,04	R\$ 49.257,08	0,76%	53,11%	B
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	692,86	R\$ 16,56	R\$ 16,11	R\$ 17,37	R\$ 5,26	R\$ 69,13	R\$ 47.897,41	0,74%	53,85%	B
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.360,44	R\$ 14,72	R\$ 7,48	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 35,19	R\$ 47.873,88	0,74%	54,59%	B
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.574,15	R\$ 10,00	R\$ 10,44	R\$ 0,04	R\$ 3,54	R\$ 30,03	R\$ 47.271,72	0,73%	55,33%	B
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.997,78	R\$ 1,25	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 22,26	R\$ 44.470,58	0,69%	56,01%	B
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	618,91	R\$ 19,57	R\$ 30,75	R\$ 0,09	R\$ 6,93	R\$ 71,68	R\$ 44.363,47	0,69%	56,70%	B
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	766,78	R\$ 10,47	R\$ 30,75	R\$ 0,09	R\$ 3,77	R\$ 56,35	R\$ 43.208,05	0,67%	57,37%	B
FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	33,60	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 43.018,42	0,67%	58,04%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963664-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras									202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias	PROPRIA								0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	187,16	R\$ 42,96	R\$ 123,83	R\$ 0,06	R\$ 14,85	R\$ 227,13	R\$ 42.509,65	0,66%	58,70%	B
FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	33,96	R\$ 183,14	R\$ 754,49	R\$ 2,48	R\$ 47,55	R\$ 1.234,58	R\$ 41.926,34	0,65%	59,35%	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.111,40	R\$ 3,84	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 19,60	R\$ 41.383,44	0,64%	59,99%	B
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	154,50	R\$ 19,62	R\$ 173,20	R\$ 0,00	R\$ 7,12	R\$ 249,93	R\$ 38.614,18	0,60%	60,59%	B
FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO COM PINTURA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2.203,57	R\$ 4,23	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,40	R\$ 38.342,12	0,59%	61,18%	B
FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M3	34,53	R\$ 31,07	R\$ 785,15	R\$ 0,16	R\$ 11,94	R\$ 1.035,40	R\$ 35.752,36	0,55%	61,73%	B
100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	205,00	R\$ 7,21	R\$ 110,28	R\$ 16,56	R\$ 2,40	R\$ 170,56	R\$ 34.964,80	0,54%	62,27%	B
FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	115,08	R\$ 9,33	R\$ 229,13	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 302,15	R\$ 34.771,42	0,54%	62,81%	B
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	311,22	R\$ 38,68	R\$ 35,76	R\$ 0,00	R\$ 12,53	R\$ 108,71	R\$ 33.832,73	0,52%	63,34%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	4.933,80	R\$ 1,28	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 6,74	R\$ 33.253,81	0,52%	63,85%	B
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	585,91	R\$ 11,74	R\$ 11,75	R\$ 15,76	R\$ 3,46	R\$ 53,39	R\$ 31.281,73	0,48%	64,34%	B
FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.545,99	R\$ 11,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,67	R\$ 20,05	R\$ 30.997,10	0,48%	64,82%	B
FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	81,30	R\$ 176,03	R\$ 104,25	R\$ 0,00	R\$ 21,70	R\$ 377,48	R\$ 30.689,12	0,48%	65,29%	B
101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	511,70	R\$ 0,07	R\$ 46,58	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 58,35	R\$ 29.857,70	0,46%	65,76%	B
FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	121,00	R\$ 26,77	R\$ 162,95	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 246,43	R\$ 29.818,03	0,46%	66,22%	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.380,60	R\$ 9,37	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 21,51	R\$ 29.696,71	0,46%	66,68%	B

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	348,00	R\$ 8,14	R\$ 56,49	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 84,34	R\$ 29.350,32	0,45%	67,13%	B
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	310,00	R\$ 1,45	R\$ 73,11	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 93,76	R\$ 29.065,60	0,45%	67,58%	B
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	135,60	R\$ 21,45	R\$ 137,64	R\$ 0,04	R\$ 6,78	R\$ 207,39	R\$ 28.122,08	0,44%	68,02%	B
104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	780,88	R\$ 9,89	R\$ 6,13	R\$ 9,89	R\$ 2,85	R\$ 35,95	R\$ 28.072,64	0,43%	68,45%	B
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	316,70	R\$ 2,39	R\$ 66,29	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 86,71	R\$ 27.461,06	0,43%	68,88%	B
100723	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.611,60	R\$ 1,30	R\$ 11,77	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 17,00	R\$ 27.397,20	0,42%	69,30%	B
FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 264,47	R\$ 1.786,98	R\$ 0,00	R\$ 90,37	R\$ 2.677,28	R\$ 26.772,80	0,41%	69,72%	B
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	311,35	R\$ 9,85	R\$ 54,09	R\$ 0,00	R\$ 3,63	R\$ 84,46	R\$ 26.296,62	0,41%	70,12%	B
104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	247,36	R\$ 9,89	R\$ 61,51	R\$ 9,89	R\$ 2,85	R\$ 105,18	R\$ 26.017,32	0,40%	70,53%	B
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.135,30	R\$ 5,85	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 22,91	R\$ 26.009,72	0,40%	70,93%	B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.611,40	R\$ 5,91	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 16,00	R\$ 25.782,40	0,40%	71,33%	B
FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 264,47	R\$ 818,38	R\$ 0,00	R\$ 90,37	R\$ 1.466,53	R\$ 24.931,01	0,39%	71,72%	B
FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	18,90	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 24.197,86	0,37%	72,09%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 96364-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras									202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
Composições Próprias	PROPRIA								0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 17,29	R\$ 18,79	R\$ 0,06	R\$ 6,32	R\$ 53,08	R\$ 23.479,94	0,36%	72,46%	B
FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 17,29	R\$ 18,79	R\$ 0,06	R\$ 6,32	R\$ 53,08	R\$ 23.479,94	0,36%	72,82%	B
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	321,10	R\$ 15,75	R\$ 6,85	R\$ 31,57	R\$ 4,24	R\$ 73,01	R\$ 23.443,51	0,36%	73,18%	B
96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	81,20	R\$ 63,13	R\$ 143,93	R\$ 0,14	R\$ 21,85	R\$ 286,31	R\$ 23.248,37	0,36%	73,54%	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.271,98	R\$ 1,67	R\$ 12,05	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 17,86	R\$ 22.717,56	0,35%	73,89%	B
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,37	R\$ 26,45	R\$ 896,91	R\$ 0,22	R\$ 9,92	R\$ 1.166,88	R\$ 22.602,47	0,35%	74,24%	B
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	595,40	R\$ 13,81	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 37,74	R\$ 22.470,40	0,35%	74,59%	B
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 239,46	R\$ 262,94	R\$ 2,31	R\$ 86,37	R\$ 738,85	R\$ 22.165,50	0,34%	74,94%	B
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	344,62	R\$ 5,16	R\$ 44,14	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 63,88	R\$ 22.014,33	0,34%	75,28%	B
FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	16,80	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 21.509,21	0,33%	75,61%	B
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.385,43	R\$ 1,84	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 15,45	R\$ 21.404,89	0,33%	75,94%	B
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	118,72	R\$ 75,31	R\$ 41,52	R\$ 0,03	R\$ 24,15	R\$ 176,26	R\$ 20.925,59	0,32%	76,27%	B
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.114,86	R\$ 2,39	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 18,16	R\$ 20.245,86	0,31%	76,58%	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	254,00	R\$ 28,53	R\$ 25,43	R\$ 0,00	R\$ 9,59	R\$ 79,44	R\$ 20.177,76	0,31%	76,89%	B

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO		HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	4.343,10	R\$ 1,01	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 4,64	R\$ 20.151,98	0,31%	77,20%	B
FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	15,93	R\$ 151,72	R\$ 775,18	R\$ 2,48	R\$ 53,95	R\$ 1.229,16	R\$ 19.580,52	0,30%	77,51%	B
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	107,69	R\$ 24,72	R\$ 99,13	R\$ 0,00	R\$ 8,68	R\$ 165,66	R\$ 17.839,93	0,28%	77,78%	B
FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1.545,99	R\$ 5,07	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 11,45	R\$ 17.701,59	0,27%	78,06%	B
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	199,86	R\$ 1,95	R\$ 68,05	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 88,35	R\$ 17.657,63	0,27%	78,33%	B
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	14,29	R\$ 92,09	R\$ 825,86	R\$ 0,18	R\$ 28,84	R\$ 1.183,71	R\$ 16.915,22	0,26%	78,59%	B
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	235,90	R\$ 7,33	R\$ 47,18	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 71,36	R\$ 16.833,82	0,26%	78,85%	B
FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	10,00	R\$ 77,49	R\$ 92,13	R\$ 1.094,40	R\$ 27,12	R\$ 1.613,93	R\$ 16.139,30	0,25%	79,10%	B
FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	12,60	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 16.131,91	0,25%	79,35%	B
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	726,76	R\$ 2,72	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 22,19	R\$ 16.126,80	0,25%	79,60%	B
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	301,00	R\$ 18,21	R\$ 18,69	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 52,38	R\$ 15.766,38	0,24%	79,85%	B
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.637,05	R\$ 5,54	R\$ 0,04	R\$ 0,01	R\$ 2,08	R\$ 9,59	R\$ 15.699,31	0,24%	80,09%	C
FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	86,02	R\$ 3,71	R\$ 136,42	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 176,84	R\$ 15.211,78	0,24%	80,33%	C
90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	62,80	R\$ 3,79	R\$ 187,87	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 241,54	R\$ 15.168,71	0,23%	80,56%	C
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	138,00	R\$ 3,11	R\$ 83,25	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 109,16	R\$ 15.064,08	0,23%	80,80%	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.432,82	R\$ 4,75	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 10,43	R\$ 14.944,31	0,23%	81,03%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO		HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
								SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	
								Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	96,67	R\$ 28,65	R\$ 84,09	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 153,94	R\$ 14.881,38	0,23%	81,26%	C
98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.952,46	R\$ 6.251,39	R\$ 71,86	R\$ 1.418,97	R\$ 14.618,35	R\$ 14.618,35	0,23%	81,48%	C
FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 32,01	R\$ 1.253,55	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 1.619,71	R\$ 14.577,39	0,23%	81,71%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.430,19	R\$ 2,07	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 5,94	R\$ 14.435,33	0,22%	81,93%	C
FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	11,03	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 14.121,82	0,22%	82,15%	C
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	97,54	R\$ 11,34	R\$ 98,64	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 141,58	R\$ 13.809,71	0,21%	82,37%	C
FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 40,15	R\$ 400,35	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 565,15	R\$ 13.563,60	0,21%	82,58%	C
FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	10,00	R\$ 77,49	R\$ 92,13	R\$ 876,28	R\$ 27,12	R\$ 1.341,28	R\$ 13.412,80	0,21%	82,78%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	407,40	R\$ 16,49	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 32,64	R\$ 13.297,54	0,21%	82,99%	C
FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	89,00	R\$ 11,45	R\$ 104,55	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 149,06	R\$ 13.266,34	0,21%	83,20%	C
FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	8,51	R\$ 63,03	R\$ 1.156,71	R\$ 0,00	R\$ 26,54	R\$ 1.557,85	R\$ 13.257,30	0,21%	83,40%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	252,10	R\$ 19,29	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 52,55	R\$ 13.247,86	0,21%	83,61%	C
FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	206,93	R\$ 10,75	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,46	R\$ 13.131,78	0,20%	83,81%	C
100848	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 28,98	R\$ 544,40	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 727,34	R\$ 13.092,12	0,20%	84,01%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-							
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	862,50	R\$ 2,25	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 14,70	R\$ 12.678,75	0,20%	84,21%	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	848,74	R\$ 7,34	R\$ 1,99	R\$ 0,01	R\$ 2,50	R\$ 14,80	R\$ 12.561,35	0,19%	84,40%	C
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	481,05	R\$ 13,12	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 25,80	R\$ 12.411,09	0,19%	84,60%	C
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	1.209,50	R\$ 0,38	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 10,20	R\$ 12.336,90	0,19%	84,79%	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	463,10	R\$ 3,35	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 26,48	R\$ 12.262,89	0,19%	84,98%	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	608,95	R\$ 3,32	R\$ 11,35	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 19,76	R\$ 12.032,85	0,19%	85,16%	C
FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	218,40	R\$ 9,91	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 54,74	R\$ 11.955,22	0,19%	85,35%	C
FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	139,67	R\$ 18,97	R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 85,19	R\$ 11.898,49	0,18%	85,53%	C
FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,55	R\$ 63,03	R\$ 1.156,71	R\$ 0,00	R\$ 26,54	R\$ 1.557,85	R\$ 11.761,77	0,18%	85,72%	C
FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	16,90	R\$ 23,90	R\$ 513,63	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 684,49	R\$ 11.567,88	0,18%	85,89%	C
FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,77	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 11.301,46	0,18%	86,07%	C
92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	84,00	R\$ 11,93	R\$ 90,02	R\$ 0,18	R\$ 4,37	R\$ 133,13	R\$ 11.182,92	0,17%	86,24%	C
FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 46,92	R\$ 8.859,23	R\$ 0,00	R\$ 16,86	R\$ 11.153,76	R\$ 11.153,76	0,17%	86,42%	C
97236	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	105,30	R\$ 28,53	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 7,96	R\$ 104,98	R\$ 11.054,39	0,17%	86,59%	C
FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	MÊS	10,00	R\$ 77,49	R\$ 92,13	R\$ 685,42	R\$ 27,12	R\$ 1.102,70	R\$ 11.027,00	0,17%	86,76%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	8,40	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 10.754,60	0,17%	86,92%	C
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	154,90	R\$ 2,32	R\$ 51,42	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 68,09	R\$ 10.547,14	0,16%	87,09%	C
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.745,31	R\$ 4.534,31	R\$ 126,15	R\$ 982,21	R\$ 10.484,98	R\$ 10.484,98	0,16%	87,25%	C
FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	32,90	R\$ 9,33	R\$ 229,13	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 302,15	R\$ 9.940,74	0,15%	87,40%	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	481,05	R\$ 5,89	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 20,33	R\$ 9.779,75	0,15%	87,56%	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	394,89	R\$ 6,01	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 24,60	R\$ 9.714,29	0,15%	87,71%	C
FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M. COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,35	R\$ 181,86	R\$ 769,03	R\$ 2,45	R\$ 65,70	R\$ 1.273,80	R\$ 9.362,43	0,15%	87,85%	C
FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	38,76	R\$ 12,58	R\$ 174,71	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 239,59	R\$ 9.286,51	0,14%	87,99%	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.953,81	R\$ 2,62	R\$ 0,13	R\$ 0,07	R\$ 0,94	R\$ 4,70	R\$ 9.182,91	0,14%	88,14%	C
FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 6,65	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 20,68	R\$ 9.147,80	0,14%	88,28%	C
FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 6,65	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 20,68	R\$ 9.147,80	0,14%	88,42%	C
FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	30,19	R\$ 9,33	R\$ 229,13	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 302,15	R\$ 9.121,91	0,14%	88,56%	C
97238	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	77,60	R\$ 30,53	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 113,89	R\$ 8.837,86	0,14%	88,70%	C
FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 LITROS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,01	R\$ 1.433,35	R\$ 8.600,10	0,13%	88,83%	C
FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	98,15	R\$ 5,89	R\$ 61,43	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 87,14	R\$ 8.552,79	0,13%	88,96%	C
FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 11,45	R\$ 104,55	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 149,06	R\$ 8.347,36	0,13%	89,09%	C
FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	101,00	R\$ 5,19	R\$ 58,66	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 82,19	R\$ 8.301,19	0,13%	89,22%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO		HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO		116,12%	71,25%
SP Obras									202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	
								Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	233,00	R\$ 9,71	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 35,61	R\$ 8.297,13	0,13%	89,35%	C
25.20.020	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO	SP	SERVIÇO	M2	28,24	R\$ 17,64	R\$ 213,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,50	R\$ 8.147,24	0,13%	89,48%	C
FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,60	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 8.145,20	0,13%	89,60%	C
FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM POSIÇÃO COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	6,30	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 8.065,95	0,12%	89,73%	C
FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM POSIÇÃO COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	6,30	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 8.065,95	0,12%	89,85%	C
FNDE 332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCACOMPOSIÇÕES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 161,06	R\$ 6,81	R\$ 2.981,90	R\$ 47,07	R\$ 3.996,05	R\$ 7.992,10	0,12%	89,98%	C
FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	454,59	R\$ 4,23	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,40	R\$ 7.909,87	0,12%	90,10%	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	286,78	R\$ 8,18	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 26,91	R\$ 7.717,25	0,12%	90,22%	C
FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,44	R\$ 20,74	R\$ 1.105,11	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,36	R\$ 7.705,00	0,12%	90,34%	C
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M. ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 499,40	R\$ 5.276,13	R\$ 135,31	R\$ 169,52	R\$ 7.600,45	R\$ 7.600,45	0,12%	90,46%	C
FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	84,65	R\$ 5,89	R\$ 61,43	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 87,14	R\$ 7.376,40	0,11%	90,57%	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	163,00	R\$ 3,28	R\$ 31,72	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 44,95	R\$ 7.326,85	0,11%	90,68%	C
101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	46,80	R\$ 0,08	R\$ 125,11	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 156,51	R\$ 7.324,67	0,11%	90,80%	C
FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA COM POSIÇÃO DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,48	R\$ 11,01	R\$ 766,01	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 976,08	R\$ 7.301,08	0,11%	90,91%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963664-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



PREFEITURA DE
MACEIO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	45,00	R\$ 8,98	R\$ 116,06	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 159,55	R\$ 7.179,75	0,11%	91,02%	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	258,40	R\$ 10,35	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 26,39	R\$ 6.819,18	0,11%	91,13%	C
90460	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	201,00	R\$ 7,84	R\$ 17,23	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 33,85	R\$ 6.803,85	0,11%	91,23%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	135,00	R\$ 19,66	R\$ 13,53	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 49,04	R\$ 6.620,40	0,10%	91,34%	C
FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA COMPOSIÇÃO DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,72	R\$ 11,01	R\$ 766,01	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 976,08	R\$ 6.559,26	0,10%	91,44%	C
99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	SINAPI	SERVIÇO	M	23,86	R\$ 42,41	R\$ 149,74	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 257,89	R\$ 6.153,26	0,10%	91,53%	C
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	65,70	R\$ 5,68	R\$ 67,01	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 92,91	R\$ 6.104,19	0,09%	91,63%	C
90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	39,70	R\$ 3,37	R\$ 118,09	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 153,58	R\$ 6.097,13	0,09%	91,72%	C
FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	SINAPI	SERVIÇO	M²	19,84	R\$ 15,25	R\$ 221,67	R\$ 0,00	R\$ 5,55	R\$ 303,09	R\$ 6.013,31	0,09%	91,81%	C
FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 264,47	R\$ 818,38	R\$ 0,00	R\$ 90,37	R\$ 1.466,53	R\$ 5.866,12	0,09%	91,91%	C
FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 591,60	R\$ 3.815,76	R\$ 0,00	R\$ 162,72	R\$ 5.712,60	R\$ 5.712,60	0,09%	91,99%	C
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 24,72	R\$ 345,50	R\$ 0,00	R\$ 7,15	R\$ 471,71	R\$ 5.660,52	0,09%	92,08%	C
FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	SINAPI	SERVIÇO	UND	2.548,00	R\$ 0,43	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2,20	R\$ 5.605,60	0,09%	92,17%	C
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 63,80	R\$ 650,98	R\$ 0,00	R\$ 17,90	R\$ 915,85	R\$ 5.495,10	0,09%	92,25%	C
FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 264,47	R\$ 1.786,98	R\$ 0,00	R\$ 90,37	R\$ 2.677,28	R\$ 5.354,56	0,08%	92,34%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	33,00	R\$ 10,34	R\$ 113,05	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 157,98	R\$ 5.213,34	0,08%	92,42%	C
FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA COMPOSIÇÃO DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,25	R\$ 11,01	R\$ 766,01	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 976,08	R\$ 5.124,42	0,08%	92,50%	C
105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	3,15	R\$ 310,33	R\$ 877,22	R\$ 0,00	R\$ 103,77	R\$ 1.614,15	R\$ 5.084,57	0,08%	92,58%	C
FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	M3	26,04	R\$ 0,96	R\$ 153,11	R\$ 1,24	R\$ 0,33	R\$ 194,55	R\$ 5.066,08	0,08%	92,65%	C
FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	M	21,00	R\$ 12,58	R\$ 174,71	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 239,59	R\$ 5.031,39	0,08%	92,73%	C
102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 6,81	R\$ 1.771,73	R\$ 50,19	R\$ 2.499,95	R\$ 4.999,90	0,08%	92,81%	C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	72,94	R\$ 15,28	R\$ 33,66	R\$ 0,01	R\$ 5,35	R\$ 67,88	R\$ 4.951,17	0,08%	92,89%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	39,00	R\$ 9,59	R\$ 88,77	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 126,43	R\$ 4.930,77	0,08%	92,96%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	325,00	R\$ 7,42	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 15,11	R\$ 4.910,75	0,08%	93,04%	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	127,90	R\$ 5,03	R\$ 23,98	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 38,20	R\$ 4.885,78	0,08%	93,11%	C
FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 2,99	R\$ 133,03	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 171,03	R\$ 4.788,84	0,07%	93,19%	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	34,41	R\$ 13,89	R\$ 87,91	R\$ 0,00	R\$ 5,06	R\$ 133,58	R\$ 4.596,49	0,07%	93,26%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	205,25	R\$ 7,82	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 22,25	R\$ 4.566,81	0,07%	93,33%	C
FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	M2	3,22	R\$ 20,74	R\$ 1.105,11	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,36	R\$ 4.560,68	0,07%	93,40%	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	71,30	R\$ 12,21	R\$ 34,18	R\$ 0,02	R\$ 4,36	R\$ 63,46	R\$ 4.524,70	0,07%	93,47%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	85,50	R\$ 9,73	R\$ 29,09	R\$ 0,01	R\$ 3,45	R\$ 52,85	R\$ 4.518,68	0,07%	93,54%	C
FNDE 934	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 4,75	R\$ 144,45	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 188,10	R\$ 4.514,40	0,07%	93,61%	C
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 230,40	R\$ 883,74	R\$ 0,00	R\$ 68,66	R\$ 1.478,50	R\$ 4.435,50	0,07%	93,68%	C
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 99,83	R\$ 1.643,03	R\$ 0,00	R\$ 29,95	R\$ 2.216,01	R\$ 4.432,02	0,07%	93,75%	C
102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,94	R\$ 34,27	R\$ 548,11	R\$ 0,00	R\$ 14,42	R\$ 746,00	R\$ 4.431,24	0,07%	93,82%	C
FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,44	R\$ 193,51	R\$ 378,48	R\$ 0,59	R\$ 67,88	R\$ 800,58	R\$ 4.355,16	0,07%	93,88%	C
FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 23,43	R\$ 3.400,95	R\$ 0,00	R\$ 6,79	R\$ 4.288,96	R\$ 4.288,96	0,07%	93,95%	C
FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	69,45	R\$ 18,83	R\$ 23,56	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 61,35	R\$ 4.260,76	0,07%	94,02%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 24,02	R\$ 115,95	R\$ 0,00	R\$ 8,31	R\$ 185,35	R\$ 4.077,70	0,06%	94,08%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,48	R\$ 30,46	R\$ 458,07	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 625,31	R\$ 4.052,01	0,06%	94,14%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 16,24	R\$ 158,03	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 223,71	R\$ 4.026,78	0,06%	94,21%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 36,44	R\$ 308,28	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 443,38	R\$ 3.990,42	0,06%	94,27%	C
FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 3,89	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 8,99	R\$ 3.976,73	0,06%	94,33%	C
FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	442,35	R\$ 3,89	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 8,99	R\$ 3.976,73	0,06%	94,39%	C
FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,08	R\$ 183,19	R\$ 776,72	R\$ 2,48	R\$ 66,16	R\$ 1.285,69	R\$ 3.959,93	0,06%	94,45%	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	299,00	R\$ 1,48	R\$ 8,57	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 13,10	R\$ 3.916,90	0,06%	94,51%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
								SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
								Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 632,84	R\$ 2.294,91	R\$ 0,00	R\$ 201,09	R\$ 3.911,05	R\$ 3.911,05	0,06%	94,57%	C
FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	36,00	R\$ 8,84	R\$ 74,99	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 108,18	R\$ 3.894,48	0,06%	94,63%	C
102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,38	R\$ 31,53	R\$ 514,35	R\$ 0,06	R\$ 10,94	R\$ 696,10	R\$ 3.745,02	0,06%	94,69%	C
86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 31,90	R\$ 456,34	R\$ 0,00	R\$ 9,29	R\$ 621,91	R\$ 3.731,46	0,06%	94,75%	C
97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 91,69	R\$ 86,95	R\$ 0,59	R\$ 33,09	R\$ 265,40	R\$ 3.715,60	0,06%	94,81%	C
FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 29,57	R\$ 209,71	R\$ 0,00	R\$ 7,95	R\$ 309,04	R\$ 3.708,48	0,06%	94,86%	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.362,79	R\$ 0,27	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2,69	R\$ 3.665,91	0,06%	94,92%	C
FNDE 249	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60X105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 59,40	R\$ 283,23	R\$ 0,00	R\$ 20,78	R\$ 454,26	R\$ 3.634,08	0,06%	94,98%	C
FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 393,83	R\$ 2.355,38	R\$ 0,00	R\$ 154,98	R\$ 3.630,24	R\$ 3.630,24	0,06%	95,03%	C
FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,56	R\$ 20,74	R\$ 1.105,11	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 1.416,36	R\$ 3.625,88	0,06%	95,09%	C
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	165,00	R\$ 12,36	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 4,77	R\$ 21,95	R\$ 3.621,75	0,06%	95,15%	C
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	227,70	R\$ 1,30	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 15,81	R\$ 3.599,94	0,06%	95,20%	C
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 23,82	R\$ 99,35	R\$ 0,00	R\$ 6,90	R\$ 162,59	R\$ 3.576,98	0,06%	95,26%	C
100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	227,70	R\$ 1,30	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 15,59	R\$ 3.549,84	0,05%	95,31%	C
FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	44,90	R\$ 39,41	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 78,75	R\$ 3.535,88	0,05%	95,37%	C
FNDE 79	SMART FILTRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,06	R\$ 584,66	R\$ 3.507,96	0,05%	95,42%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	2,40	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 3.490,80	0,05%	95,47%	C
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	42,00	R\$ 5,77	R\$ 57,58	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 81,18	R\$ 3.409,56	0,05%	95,53%	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	46,90	R\$ 7,56	R\$ 46,82	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 70,88	R\$ 3.324,27	0,05%	95,58%	C
FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	UN	48,00	R\$ 17,75	R\$ 31,25	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 68,03	R\$ 3.265,44	0,05%	95,63%	C
FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 161,06	R\$ 6,81	R\$ 2.396,81	R\$ 47,07	R\$ 3.264,69	R\$ 3.264,69	0,05%	95,68%	C
FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	2,20	R\$ 99,42	R\$ 1.030,58	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 1.454,50	R\$ 3.199,90	0,05%	95,73%	C
FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	50,17	R\$ 10,75	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,46	R\$ 3.183,79	0,05%	95,78%	C
FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	5,04	R\$ 8,12	R\$ 493,43	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 630,48	R\$ 3.177,62	0,05%	95,83%	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	39,00	R\$ 13,51	R\$ 44,81	R\$ 0,00	R\$ 3,91	R\$ 77,79	R\$ 3.033,81	0,05%	95,88%	C
FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	398,28	R\$ 1,55	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 7,61	R\$ 3.030,91	0,05%	95,92%	C
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	45,00	R\$ 4,84	R\$ 46,06	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 65,30	R\$ 2.938,50	0,05%	95,97%	C
FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,99	R\$ 2.322,76	R\$ 0,00	R\$ 6,72	R\$ 2.935,59	R\$ 2.935,59	0,05%	96,01%	C
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	48,00	R\$ 11,84	R\$ 32,31	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 59,46	R\$ 2.854,08	0,04%	96,06%	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 10,27	R\$ 214,06	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 284,85	R\$ 2.848,50	0,04%	96,10%	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	125,61	R\$ 4,42	R\$ 12,02	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 22,45	R\$ 2.819,94	0,04%	96,15%	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 452,63	R\$ 1.607,50	R\$ 49,05	R\$ 129,66	R\$ 2.798,55	R\$ 2.798,55	0,04%	96,19%	C
100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 41,18	R\$ 503,83	R\$ 0,00	R\$ 12,27	R\$ 696,60	R\$ 2.786,40	0,04%	96,23%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	205,56	R\$ 0,69	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 13,55	R\$ 2.785,34	0,04%	96,28%	C
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	44,34	R\$ 1,77	R\$ 46,95	R\$ 0,02	R\$ 0,71	R\$ 61,81	R\$ 2.740,66	0,04%	96,32%	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	53,00	R\$ 12,13	R\$ 25,35	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 51,24	R\$ 2.715,72	0,04%	96,36%	C
97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 35,69	R\$ 2.116,53	R\$ 0,00	R\$ 10,95	R\$ 2.703,96	R\$ 2.703,96	0,04%	96,40%	C
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	14,71	R\$ 57,96	R\$ 68,71	R\$ 0,05	R\$ 20,31	R\$ 183,79	R\$ 2.703,55	0,04%	96,44%	C
99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 24,72	R\$ 1.043,68	R\$ 0,00	R\$ 7,15	R\$ 1.344,44	R\$ 2.688,88	0,04%	96,49%	C
FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,10	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 2.688,65	0,04%	96,53%	C
FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,10	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 2.688,65	0,04%	96,57%	C
FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	154,44	R\$ 4,23	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,40	R\$ 2.687,26	0,04%	96,61%	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	181,77	R\$ 1,37	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 14,65	R\$ 2.662,93	0,04%	96,65%	C
FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	KG	256,00	R\$ 2,00	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 10,18	R\$ 2.606,08	0,04%	96,69%	C
FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,03	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 2.599,03	0,04%	96,73%	C
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 18,70	R\$ 233,73	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 322,31	R\$ 2.578,48	0,04%	96,77%	C
FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 108,49	R\$ 71,96	R\$ 0,00	R\$ 331,26	R\$ 639,64	R\$ 2.558,56	0,04%	96,81%	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 36,44	R\$ 294,26	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 425,85	R\$ 2.555,10	0,04%	96,85%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	216,00	R\$ 5,89	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 11,68	R\$ 2.522,88	0,04%	96,89%	C
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 118,29	R\$ 126,43	R\$ 0,46	R\$ 42,58	R\$ 359,70	R\$ 2.517,90	0,04%	96,93%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 38,17	R\$ 106,11	R\$ 0,00	R\$ 10,44	R\$ 193,40	R\$ 2.514,20	0,04%	96,97%	C
FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	27,00	R\$ 9,85	R\$ 61,21	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 92,14	R\$ 2.487,78	0,04%	97,01%	C
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 11,99	R\$ 93,18	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 135,81	R\$ 2.444,58	0,04%	97,04%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.925,00	R\$ 0,16	R\$ 0,12	R\$ 0,32	R\$ 0,06	R\$ 0,83	R\$ 2.427,75	0,04%	97,08%	C
94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 28,11	R\$ 139,90	R\$ 0,00	R\$ 8,14	R\$ 220,19	R\$ 2.422,09	0,04%	97,12%	C
FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	2.332,00	R\$ 0,43	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1,03	R\$ 2.401,96	0,04%	97,16%	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	37,50	R\$ 3,08	R\$ 45,53	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 61,94	R\$ 2.322,75	0,04%	97,19%	C
FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 175,72	R\$ 131,36	R\$ 0,00	R\$ 63,69	R\$ 463,46	R\$ 2.317,30	0,04%	97,23%	C
FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 35,38	R\$ 0,00	R\$ 412,98	R\$ 10,85	R\$ 574,01	R\$ 2.296,04	0,04%	97,26%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	106,00	R\$ 5,98	R\$ 9,37	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 21,35	R\$ 2.263,10	0,04%	97,30%	C
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	65,00	R\$ 13,73	R\$ 9,04	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 33,73	R\$ 2.192,45	0,03%	97,33%	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 26,19	R\$ 258,04	R\$ 0,00	R\$ 7,63	R\$ 364,83	R\$ 2.188,98	0,03%	97,37%	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 17,18	R\$ 39,52	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 77,28	R\$ 2.163,84	0,03%	97,40%	C
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	17,16	R\$ 47,07	R\$ 36,50	R\$ 0,01	R\$ 16,46	R\$ 125,05	R\$ 2.145,86	0,03%	97,43%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE VERSÃO HORA MES			
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras Composições Próprias	202 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	128,23% 0,00%	- 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 12,14	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 92,83	R\$ 2.135,09	0,03%	97,47%	C
FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,21	R\$ 46,70	R\$ 705,85	R\$ 0,00	R\$ 16,59	R\$ 961,43	R\$ 2.124,76	0,03%	97,50%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	51,50	R\$ 11,61	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 40,63	R\$ 2.092,44	0,03%	97,53%	C
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	156,61	R\$ 0,49	R\$ 9,87	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 13,15	R\$ 2.059,42	0,03%	97,56%	C
FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 12,25	R\$ 217,97	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 293,04	R\$ 2.051,28	0,03%	97,60%	C
FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1,60	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 2.048,50	0,03%	97,63%	C
100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 3,66	R\$ 85,12	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 112,25	R\$ 2.020,50	0,03%	97,66%	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 3,97	R\$ 79,57	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 105,80	R\$ 2.010,20	0,03%	97,69%	C
FNDE 112	PRESSOSTATO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 18,24	R\$ 510,93	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 666,96	R\$ 2.000,88	0,03%	97,72%	C
FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	105,00	R\$ 4,41	R\$ 9,28	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 18,81	R\$ 1.975,05	0,03%	97,75%	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 19,73	R\$ 755,73	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 976,46	R\$ 1.952,92	0,03%	97,78%	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	27,00	R\$ 27,14	R\$ 21,13	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 70,75	R\$ 1.910,25	0,03%	97,81%	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 18,49	R\$ 66,27	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 112,36	R\$ 1.910,12	0,03%	97,84%	C
FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	20,00	R\$ 9,85	R\$ 61,21	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 92,14	R\$ 1.842,80	0,03%	97,87%	C
FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	8,45	R\$ 21,45	R\$ 137,64	R\$ 0,04	R\$ 6,78	R\$ 207,39	R\$ 1.752,45	0,03%	97,90%	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	44,50	R\$ 1,73	R\$ 28,76	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 38,74	R\$ 1.723,93	0,03%	97,92%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	51,00	R\$ 10,97	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 33,75	R\$ 1.721,25	0,03%	97,95%	C
100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 38,11	R\$ 1.319,72	R\$ 0,00	R\$ 11,36	R\$ 1.711,49	R\$ 1.711,49	0,03%	97,98%	C
FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 14,44	R\$ 312,08	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 412,99	R\$ 1.651,96	0,03%	98,00%	C
FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1,68	R\$ 11,01	R\$ 766,01	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 976,08	R\$ 1.639,81	0,03%	98,03%	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 36,44	R\$ 273,20	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 399,53	R\$ 1.598,12	0,02%	98,05%	C
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	59,30	R\$ 6,68	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 26,90	R\$ 1.595,17	0,02%	98,08%	C
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R\$ 1,98	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 26,43	R\$ 1.585,80	0,02%	98,10%	C
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 5,77	R\$ 62,51	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 87,34	R\$ 1.572,12	0,02%	98,13%	C
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	67,00	R\$ 8,33	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 23,44	R\$ 1.570,48	0,02%	98,15%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 9,59	R\$ 83,74	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 120,14	R\$ 1.561,82	0,02%	98,17%	C
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	53,00	R\$ 4,33	R\$ 17,59	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 28,98	R\$ 1.535,94	0,02%	98,20%	C
103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	65,00	R\$ 8,33	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 23,51	R\$ 1.528,15	0,02%	98,22%	C
92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	8,06	R\$ 13,01	R\$ 132,74	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 186,89	R\$ 1.506,33	0,02%	98,25%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 18,37	R\$ 46,54	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 87,76	R\$ 1.491,92	0,02%	98,27%	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	132,40	R\$ 1,71	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 11,25	R\$ 1.489,50	0,02%	98,29%	C



PREFEITURA DE
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	53,00	R\$ 2,20	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 28,01	R\$ 1.484,53	0,02%	98,31%	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	51,80	R\$ 7,16	R\$ 13,17	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 28,16	R\$ 1.458,69	0,02%	98,34%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	83,00	R\$ 5,69	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 17,44	R\$ 1.447,52	0,02%	98,36%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 48,60	R\$ 1.087,01	R\$ 0,00	R\$ 13,30	R\$ 1.436,14	R\$ 1.436,14	0,02%	98,38%	C
FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	481,00	R\$ 0,43	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2,95	R\$ 1.418,95	0,02%	98,40%	C
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 8,36	R\$ 35,33	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 57,64	R\$ 1.383,36	0,02%	98,43%	C
92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 71,33	R\$ 184,48	R\$ 0,00	R\$ 20,64	R\$ 345,56	R\$ 1.382,24	0,02%	98,45%	C
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,80	R\$ 59,93	R\$ 144,94	R\$ 0,02	R\$ 20,94	R\$ 282,29	R\$ 1.354,99	0,02%	98,47%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	74,00	R\$ 5,51	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 17,64	R\$ 1.305,36	0,02%	98,49%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 32,16	R\$ 131,85	R\$ 0,00	R\$ 9,86	R\$ 217,34	R\$ 1.304,04	0,02%	98,51%	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 1,98	R\$ 16,05	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 23,24	R\$ 1.301,44	0,02%	98,53%	C
FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	15,01	R\$ 18,97	R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 85,19	R\$ 1.278,70	0,02%	98,55%	C
102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,00	R\$ 47,10	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 106,05	R\$ 1.272,60	0,02%	98,57%	C
104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	44,90	R\$ 7,99	R\$ 12,05	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 27,76	R\$ 1.246,42	0,02%	98,59%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
								SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
								Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
106677	REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 186,55	R\$ 756,46	R\$ 0,00	R\$ 53,97	R\$ 1.246,23	R\$ 1.246,23	0,02%	98,61%	C
FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 15,23	R\$ 87,41	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 133,69	R\$ 1.203,21	0,02%	98,63%	C
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	74,13	R\$ 2,31	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 15,53	R\$ 1.151,24	0,02%	98,64%	C
89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 5,96	R\$ 53,27	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 76,21	R\$ 1.143,15	0,02%	98,66%	C
FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,88	R\$ 49,17	R\$ 957,92	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 1.280,31	R\$ 1.126,67	0,02%	98,68%	C
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 30,95	R\$ 23,43	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 79,85	R\$ 1.117,90	0,02%	98,70%	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 10,98	R\$ 44,89	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 74,05	R\$ 1.110,75	0,02%	98,71%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	103,90	R\$ 1,71	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 10,51	R\$ 1.091,99	0,02%	98,73%	C
FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,74	R\$ 832,16	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 1.071,80	R\$ 1.071,80	0,02%	98,75%	C
FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 12,71	R\$ 18,87	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 44,08	R\$ 1.057,92	0,02%	98,76%	C
FNDE 619	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	7,70	R\$ 19,13	R\$ 82,57	R\$ 0,00	R\$ 6,75	R\$ 135,56	R\$ 1.043,81	0,02%	98,78%	C
FNDE 355	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	1.155,00	R\$ 0,43	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,90	R\$ 1.039,50	0,02%	98,79%	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	64,00	R\$ 7,86	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 16,11	R\$ 1.031,04	0,02%	98,81%	C
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	43,65	R\$ 9,88	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 23,48	R\$ 1.024,90	0,02%	98,83%	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	32,40	R\$ 8,23	R\$ 14,47	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 31,35	R\$ 1.015,74	0,02%	98,84%	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 5,21	R\$ 47,40	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 67,56	R\$ 1.013,40	0,02%	98,86%	C
104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 5,83	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 17,95	R\$ 1.005,20	0,02%	98,87%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	21,10	R\$ 16,55	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 46,98	R\$ 991,28	0,02%	98,89%	C
FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 41,41	R\$ 209,04	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 329,03	R\$ 987,09	0,02%	98,90%	C
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 11,84	R\$ 33,42	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 60,85	R\$ 973,60	0,02%	98,92%	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 5,88	R\$ 42,70	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 63,40	R\$ 951,00	0,01%	98,93%	C
FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	10,49	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 945,25	0,01%	98,95%	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 12,56	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 71,56	R\$ 930,28	0,01%	98,96%	C
FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 22,61	R\$ 93,97	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 154,39	R\$ 926,34	0,01%	98,98%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 1,56	R\$ 11,12	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 16,45	R\$ 921,20	0,01%	98,99%	C
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 9,96	R\$ 16,52	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 36,70	R\$ 917,50	0,01%	99,01%	C
FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 60,07	R\$ 106,11	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 229,18	R\$ 916,72	0,01%	99,02%	C
FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	3,44	R\$ 68,01	R\$ 115,10	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 260,94	R\$ 897,63	0,01%	99,03%	C
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 54,07	R\$ 638,54	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 886,49	R\$ 886,49	0,01%	99,05%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	R\$ 5,65	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 24,35	R\$ 876,60	0,01%	99,06%	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	11,75	R\$ 24,05	R\$ 26,74	R\$ 0,00	R\$ 8,65	R\$ 74,30	R\$ 873,02	0,01%	99,08%	C
FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 11,45	R\$ 34,85	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 61,94	R\$ 867,16	0,01%	99,09%	C
FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 9,85	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 37,70	R\$ 867,10	0,01%	99,10%	C
FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,23	R\$ 643,02	R\$ 0,00	R\$ 5,02	R\$ 832,84	R\$ 832,84	0,01%	99,11%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA : BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE VERSÃO HORA MES			
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 5,63	R\$ 34,28	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 51,94	R\$ 831,04	0,01%	99,13%	C
FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 14,12	R\$ 114,52	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 165,80	R\$ 829,00	0,01%	99,14%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	38,00	R\$ 6,14	R\$ 9,53	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 21,81	R\$ 828,78	0,01%	99,15%	C
103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	38,00	R\$ 3,18	R\$ 13,03	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 21,41	R\$ 813,58	0,01%	99,17%	C
FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,30	R\$ 12,37	R\$ 264,16	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 352,16	R\$ 809,97	0,01%	99,18%	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 20,73	R\$ 74,92	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 127,06	R\$ 762,36	0,01%	99,19%	C
C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	SEINFRA	SERVIÇO	M	48,00	R\$ 8,15	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,83	R\$ 759,84	0,01%	99,20%	C
97450	LUVIA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 33,78	R\$ 259,64	R\$ 0,00	R\$ 10,42	R\$ 379,80	R\$ 759,60	0,01%	99,21%	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 18,60	R\$ 50,35	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 94,11	R\$ 752,88	0,01%	99,23%	C
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 6,78	R\$ 90,82	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 124,45	R\$ 746,70	0,01%	99,24%	C
FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	11,75	R\$ 10,75	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 63,46	R\$ 745,66	0,01%	99,25%	C
FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	8,75	R\$ 18,97	R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 85,19	R\$ 745,41	0,01%	99,26%	C
FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 3,50	R\$ 32,66	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 46,48	R\$ 743,68	0,01%	99,27%	C
93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 11,31	R\$ 181,54	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 245,40	R\$ 736,20	0,01%	99,28%	C
FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 13,14	R\$ 129,57	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 183,00	R\$ 732,00	0,01%	99,29%	C
FNDE 336	LUVIA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 41,41	R\$ 234,61	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 360,99	R\$ 721,98	0,01%	99,31%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	8,46	R\$ 18,97	R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 85,19	R\$ 720,71	0,01%	99,32%	C
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	16,90	R\$ 1,92	R\$ 31,05	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 41,98	R\$ 709,46	0,01%	99,33%	C
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	39,24	R\$ 1,50	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 17,69	R\$ 694,16	0,01%	99,34%	C
FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARACOMPOSIÇÕES HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 19,73	R\$ 250,63	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 345,09	R\$ 690,18	0,01%	99,35%	C
92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	15,15	R\$ 8,71	R\$ 16,15	R\$ 8,80	R\$ 2,78	R\$ 45,55	R\$ 690,08	0,01%	99,36%	C
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	83,00	R\$ 3,66	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 8,14	R\$ 675,62	0,01%	99,37%	C
FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 4,48	R\$ 23,94	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 37,15	R\$ 668,70	0,01%	99,38%	C
FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	17,10	R\$ 7,61	R\$ 21,08	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 38,76	R\$ 662,80	0,01%	99,39%	C
FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	4,00	R\$ 13,26	R\$ 114,74	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 165,09	R\$ 660,36	0,01%	99,40%	C
FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	7,28	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 656,00	0,01%	99,41%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	42,00	R\$ 2,70	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 15,55	R\$ 653,10	0,01%	99,42%	C
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 34,66	R\$ 28,73	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 92,54	R\$ 647,78	0,01%	99,43%	C
FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 22,12	R\$ 229,85	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 323,44	R\$ 646,88	0,01%	99,44%	C
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 4,85	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 22,86	R\$ 640,08	0,01%	99,45%	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 54,07	R\$ 401,71	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 590,45	R\$ 590,45	0,01%	99,46%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 963664-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 8,36	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 37,19	R\$ 557,85	0,01%	99,47%	C
89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 7,44	R\$ 64,44	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 92,55	R\$ 555,30	0,01%	99,48%	C
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 9,01	R\$ 51,32	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 78,66	R\$ 550,62	0,01%	99,49%	C
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 62,17	R\$ 137,92	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 272,61	R\$ 545,22	0,01%	99,49%	C
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 9,44	R\$ 26,97	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 48,91	R\$ 538,01	0,01%	99,50%	C
104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	32,95	R\$ 1,06	R\$ 11,56	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 16,25	R\$ 535,44	0,01%	99,51%	C
FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 11,06	R\$ 197,53	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 264,96	R\$ 529,92	0,01%	99,52%	C
FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 22,65	R\$ 54,77	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 104,98	R\$ 524,90	0,01%	99,53%	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 4,63	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 29,01	R\$ 522,18	0,01%	99,54%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 19,66	R\$ 15,95	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 52,06	R\$ 520,60	0,01%	99,54%	C
FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	5,72	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 515,43	0,01%	99,55%	C
FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 9,11	R\$ 17,20	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 36,39	R\$ 509,46	0,01%	99,56%	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 5,71	R\$ 13,48	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 26,06	R\$ 495,14	0,01%	99,57%	C
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 4,78	R\$ 59,76	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 82,40	R\$ 494,40	0,01%	99,58%	C
99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 11,42	R\$ 377,29	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 490,03	R\$ 490,03	0,01%	99,58%	C
FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 13,26	R\$ 363,65	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 476,23	R\$ 476,23	0,01%	99,59%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,30	R\$ 65,99	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 20,95	R\$ 142,21	R\$ 469,29	0,01%	99,60%	C
FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,07	R\$ 468,61	R\$ 468,61	0,01%	99,60%	C
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 5,65	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 15,35	R\$ 460,50	0,01%	99,61%	C
FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 20,04	R\$ 156,25	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 228,06	R\$ 456,12	0,01%	99,62%	C
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 15,64	R\$ 100,61	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 150,98	R\$ 452,94	0,01%	99,63%	C
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 4,76	R\$ 65,34	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 90,06	R\$ 450,30	0,01%	99,63%	C
FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 20,04	R\$ 151,97	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 222,71	R\$ 445,42	0,01%	99,64%	C
92637	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 37,76	R\$ 66,73	R\$ 0,00	R\$ 10,92	R\$ 144,26	R\$ 432,78	0,01%	99,65%	C
FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 13,87	R\$ 90,82	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 135,89	R\$ 407,67	0,01%	99,65%	C
FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	1,00	R\$ 17,69	R\$ 297,93	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 401,30	R\$ 401,30	0,01%	99,66%	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 4,69	R\$ 73,68	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 99,76	R\$ 399,04	0,01%	99,67%	C
97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 18,53	R\$ 28,93	R\$ 0,00	R\$ 5,70	R\$ 66,45	R\$ 398,70	0,01%	99,67%	C
FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	4,37	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 393,78	0,01%	99,68%	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 19,73	R\$ 285,39	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 388,54	R\$ 388,54	0,01%	99,68%	C
FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 37,74	R\$ 259,08	R\$ 0,00	R\$ 11,63	R\$ 385,56	R\$ 385,56	0,01%	99,69%	C
97318	TÉ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 34,61	R\$ 55,76	R\$ 0,00	R\$ 10,60	R\$ 126,21	R\$ 378,63	0,01%	99,70%	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	9,40	R\$ 5,03	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 40,08	R\$ 376,75	0,01%	99,70%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,70	R\$ 276,04	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 375,20	R\$ 375,20	0,01%	99,71%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 15,91	R\$ 12,49	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 41,60	R\$ 374,40	0,01%	99,71%	C
97315	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 22,61	R\$ 43,29	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 91,04	R\$ 364,16	0,01%	99,72%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 0,48	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 14,61	R\$ 350,64	0,01%	99,72%	C
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 3,83	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 14,60	R\$ 350,40	0,01%	99,73%	C
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R\$ 3,93	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 8,64	R\$ 345,60	0,01%	99,73%	C
FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	COMPOSIÇ ÕES	SERVIÇO	M2	15,30	R\$ 7,82	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 22,25	R\$ 340,42	0,01%	99,74%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 3,66	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 55,85	R\$ 335,10	0,01%	99,75%	C
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 9,04	R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 53,40	R\$ 320,40	0,00%	99,75%	C
C3478	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	20,00	R\$ 8,15	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,83	R\$ 316,60	0,00%	99,76%	C
103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 6,63	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 19,63	R\$ 314,08	0,00%	99,76%	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,27	R\$ 235,85	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 312,09	R\$ 312,09	0,00%	99,76%	C
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 13,27	R\$ 14,08	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 38,99	R\$ 311,92	0,00%	99,77%	C
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	KG	15,96	R\$ 0,89	R\$ 14,29	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 19,36	R\$ 308,99	0,00%	99,77%	C
103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 4,00	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 19,11	R\$ 305,76	0,00%	99,78%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963604-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-							
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,63	R\$ 117,55	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 151,18	R\$ 302,36	0,00%	99,78%	C
97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 32,90	R\$ 191,77	R\$ 0,00	R\$ 10,15	R\$ 293,53	R\$ 293,53	0,00%	99,79%	C
FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 13,87	R\$ 90,82	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 135,89	R\$ 271,78	0,00%	99,79%	C
FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	15,55	R\$ 4,23	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 17,40	R\$ 270,57	0,00%	99,80%	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 8,36	R\$ 19,88	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 38,33	R\$ 268,31	0,00%	99,80%	C
FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 32,85	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 255,71	R\$ 255,71	0,00%	99,80%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 23,42	R\$ 20,09	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 63,39	R\$ 253,56	0,00%	99,81%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 19,66	R\$ 14,79	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 50,61	R\$ 253,05	0,00%	99,81%	C
92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 12,13	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 31,14	R\$ 249,12	0,00%	99,82%	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 2,82	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 18,93	R\$ 246,09	0,00%	99,82%	C
93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 11,31	R\$ 181,54	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 245,40	R\$ 245,40	0,00%	99,82%	C
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	2,90	R\$ 19,47	R\$ 39,96	R\$ 0,02	R\$ 6,85	R\$ 82,88	R\$ 240,35	0,00%	99,83%	C
92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 18,11	R\$ 15,01	R\$ 0,00	R\$ 5,25	R\$ 47,96	R\$ 239,80	0,00%	99,83%	C
FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 5,45	R\$ 56,28	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 79,14	R\$ 237,42	0,00%	99,84%	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 34,31	R\$ 142,41	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 233,31	R\$ 233,31	0,00%	99,84%	C
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 12,83	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 38,84	R\$ 233,04	0,00%	99,84%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963664-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 8,36	R\$ 35,33	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 57,64	R\$ 230,56	0,00%	99,85%	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	13,31	R\$ 1,30	R\$ 12,05	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 17,24	R\$ 229,46	0,00%	99,85%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 11,51	R\$ 75,51	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 113,19	R\$ 226,38	0,00%	99,85%	C
89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 13,87	R\$ 72,46	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 112,94	R\$ 225,88	0,00%	99,86%	C
FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,04	R\$ 151,97	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 222,71	R\$ 222,71	0,00%	99,86%	C
97313	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 16,62	R\$ 37,45	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 73,95	R\$ 221,85	0,00%	99,86%	C
FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	6,88	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,48	R\$ 32,23	R\$ 221,74	0,00%	99,87%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	17,20	R\$ 2,96	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 12,80	R\$ 220,16	0,00%	99,87%	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 8,48	R\$ 74,67	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 107,19	R\$ 214,38	0,00%	99,87%	C
FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 13,45	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 23,80	R\$ 214,20	0,00%	99,88%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 1,56	R\$ 11,12	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 16,45	R\$ 213,85	0,00%	99,88%	C
FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	2,30	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 207,25	0,00%	99,88%	C
FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 16,02	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 4,95	R\$ 102,53	R\$ 205,06	0,00%	99,89%	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4,69	R\$ 73,68	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 99,76	R\$ 199,52	0,00%	99,89%	C
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 1,48	R\$ 17,77	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 24,60	R\$ 196,80	0,00%	99,89%	C
FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 35,40	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 10,17	R\$ 195,73	R\$ 195,73	0,00%	99,90%	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 8,68	R\$ 38,18	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 61,71	R\$ 185,13	0,00%	99,90%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 6,51	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 22,99	R\$ 183,92	0,00%	99,90%	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 7,34	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 19,88	R\$ 178,92	0,00%	99,90%	C
FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,04	R\$ 113,99	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 175,24	R\$ 175,24	0,00%	99,91%	C
104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 2,81	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 29,01	R\$ 174,06	0,00%	99,91%	C
FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,50	R\$ 104,73	R\$ 137,83	R\$ 0,00	R\$ 34,83	R\$ 346,74	R\$ 173,37	0,00%	99,91%	C
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 13,26	R\$ 10,59	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 34,59	R\$ 172,95	0,00%	99,92%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	22,60	R\$ 1,28	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 7,61	R\$ 171,99	0,00%	99,92%	C
00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 64,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,99	R\$ 161,98	0,00%	99,92%	C
98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 25,33	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 77,61	R\$ 155,22	0,00%	99,92%	C
FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	1,70	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 153,19	0,00%	99,93%	C
FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 8,23	R\$ 13,43	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 30,24	R\$ 151,20	0,00%	99,93%	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	8,18	R\$ 2,09	R\$ 11,71	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 18,15	R\$ 148,47	0,00%	99,93%	C
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 8,78	R\$ 26,96	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 47,96	R\$ 143,88	0,00%	99,93%	C
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 3,11	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 69,70	R\$ 139,40	0,00%	99,93%	C
97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 18,53	R\$ 28,93	R\$ 0,00	R\$ 5,70	R\$ 66,45	R\$ 132,90	0,00%	99,94%	C
FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 6,51	R\$ 18,17	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 33,20	R\$ 132,80	0,00%	99,94%	C
FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 10,02	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 26,24	R\$ 131,20	0,00%	99,94%	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 9,96	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 25,85	R\$ 129,25	0,00%	99,94%	C

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 963694-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 7,16	R\$ 16,39	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 32,04	R\$ 128,16	0,00%	99,94%	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 3,88	R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 20,99	R\$ 125,94	0,00%	99,95%	C
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	1,51	R\$ 8,56	R\$ 55,12	R\$ 0,00	R\$ 2,47	R\$ 82,69	R\$ 124,86	0,00%	99,95%	C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4,78	R\$ 42,51	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 60,84	R\$ 121,68	0,00%	99,95%	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 13,04	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 23,99	R\$ 119,95	0,00%	99,95%	C
FNDE 358	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	KG	1,00	R\$ 37,74	R\$ 42,04	R\$ 0,00	R\$ 13,44	R\$ 116,53	R\$ 116,53	0,00%	99,95%	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,76	R\$ 78,43	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 112,16	R\$ 112,16	0,00%	99,96%	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 17,17	R\$ 66,42	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 111,06	R\$ 111,06	0,00%	99,96%	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 7,58	R\$ 12,05	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 27,29	R\$ 109,16	0,00%	99,96%	C
FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 8,75	R\$ 5,93	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 21,71	R\$ 108,55	0,00%	99,96%	C
FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,04	R\$ 57,77	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 104,96	R\$ 104,96	0,00%	99,96%	C
104409	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	2,20	R\$ 19,56	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 47,55	R\$ 104,61	0,00%	99,96%	C
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	30,00	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 100,50	0,00%	99,97%	C
FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 6,51	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 24,98	R\$ 99,92	0,00%	99,97%	C
FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 3,50	R\$ 32,66	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 46,48	R\$ 92,96	0,00%	99,97%	C
97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 10,79	R\$ 21,70	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 44,79	R\$ 89,58	0,00%	99,97%	C
FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,25	R\$ 104,73	R\$ 137,83	R\$ 0,00	R\$ 34,83	R\$ 346,74	R\$ 86,68	0,00%	99,97%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI :		25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE		VERSÃO		HORA
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%
		SINAPI		2026/07 SEM DESONERAÇÃO		71,31%
		SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 30,95	R\$ 27,69	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 85,18	R\$ 85,18	0,00%	99,97%	C
FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,31	R\$ 24,24	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 38,63	R\$ 77,26	0,00%	99,97%	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 2,23	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 25,53	R\$ 76,59	0,00%	99,97%	C
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 27,14	R\$ 22,39	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	0,00%	99,98%	C
97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7,79	R\$ 47,66	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 72,30	R\$ 72,30	0,00%	99,98%	C
FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,88	R\$ 49,21	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 71,54	R\$ 71,54	0,00%	99,98%	C
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 11,11	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 33,43	R\$ 66,86	0,00%	99,98%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,09	R\$ 33,33	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 57,93	R\$ 57,93	0,00%	99,98%	C
92705	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 24,27	R\$ 15,05	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 57,93	R\$ 57,93	0,00%	99,98%	C
FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 3,90	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 11,50	R\$ 57,50	0,00%	99,98%	C
89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,45	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 27,95	R\$ 55,90	0,00%	99,98%	C
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 6,05	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 11,05	R\$ 55,25	0,00%	99,98%	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,53	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 53,53	R\$ 53,53	0,00%	99,98%	C
FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 22,65	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 50,53	R\$ 50,53	0,00%	99,99%	C
FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 13,04	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 24,49	R\$ 48,98	0,00%	99,99%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
								SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M	2,20	R\$ 2,25	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 21,68	R\$ 47,70	0,00%	99,99%	C
FNDE 354	BUCHA DE NYLON	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	40,00	R\$ 0,43	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1,18	R\$ 47,20	0,00%	99,99%	C
FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 5,89	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 11,68	R\$ 46,72	0,00%	99,99%	C
FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,75	R\$ 24,98	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 45,53	R\$ 45,53	0,00%	99,99%	C
FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	M2	0,49	R\$ 7,51	R\$ 61,53	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 90,11	R\$ 44,15	0,00%	99,99%	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 9,81	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 22,03	R\$ 44,06	0,00%	99,99%	C
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,63	R\$ 13,83	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 21,53	R\$ 43,06	0,00%	99,99%	C
92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 24,50	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 43,05	R\$ 43,05	0,00%	99,99%	C
FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,23	R\$ 21,09	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 39,81	R\$ 39,81	0,00%	99,99%	C
92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	0,33	R\$ 9,67	R\$ 79,48	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 114,93	R\$ 37,93	0,00%	99,99%	C
104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,07	R\$ 20,48	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 36,31	R\$ 36,31	0,00%	99,99%	C
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 7,20	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 18,11	R\$ 36,22	0,00%	99,99%	C
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 7,20	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 18,11	R\$ 36,22	0,00%	99,99%	C
FNDE 362	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,84	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 35,84	R\$ 35,84	0,00%	100,00%	C
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4,78	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 31,73	R\$ 31,73	0,00%	100,00%	C
97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	0,54	R\$ 6,88	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 58,13	R\$ 31,39	0,00%	100,00%	C
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 4,09	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 9,68	R\$ 29,04	0,00%	100,00%	C
103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4,78	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 26,73	R\$ 26,73	0,00%	100,00%	C

 PREFEITURA DE MACEIÓ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
									SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Obras									202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
								Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4,24	R\$ 15,44	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 26,05	R\$ 26,05	0,00%	100,00%	C
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,89	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 12,73	R\$ 25,46	0,00%	100,00%	C
FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	1,00	R\$ 8,84	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 23,99	R\$ 23,99	0,00%	100,00%	C
FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UND	4,00	R\$ 2,20	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 5,98	R\$ 23,92	0,00%	100,00%	C
94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,90	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 10,88	R\$ 21,76	0,00%	100,00%	C
FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,51	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 20,46	R\$ 20,46	0,00%	100,00%	C
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	0,22	R\$ 7,66	R\$ 47,44	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 71,65	R\$ 15,76	0,00%	100,00%	C
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 0,98	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 7,49	R\$ 14,98	0,00%	100,00%	C
FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	COMPOSIÇÕES	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 0,32	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,83	R\$ 13,28	0,00%	100,00%	C
91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,09	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 12,61	R\$ 12,61	0,00%	100,00%	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1,66	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 5,34	R\$ 5,34	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 6.455.131,41
Outros	-R\$ 0,02
Valor total do Orçamento	R\$ 6.455.131,39

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 96364-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ID: 12078381

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍL IO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80%	7,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	0,00%
B2	FERIADOS	4,64%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	11,05%	8,31%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,95%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,37%	8,55%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
TOTAL		48,69%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,53%	4,16%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,74%	2,81%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,35%	1,77%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
TOTAL		12,22%	9,20%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	17,92%	6,69%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
TOTAL		18,41%	7,06%

A + B + C + D = 116,12% 71,25%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	null
A2	SESI	1,50%	null
A3	SENAI	1,00%	null
A4	INCRA	0,20%	null
A5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	null
A6	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	null
A7	FGTS	8,00%	null
A8	SECONCI (CAPITAL)	1,00%	null
A9	SEBRAE	0,60%	null
TOTAL		37,80%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22,90%	null
B2	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,79%	null
B3	LICENÇA-PATERNIDADE	0,34%	null
B4	13° SALÁRIO	10,57%	null
B5	DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	4,57%	null
TOTAL		39,17%	0,00%
C	GRUPO C		
C1	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)]	4,45%	null
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS)	14,06%	null
C3	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)	13,12%	null
TOTAL		31,63%	0,00%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	14,80%	null
D2	REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3.	4,83%	null
TOTAL		19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMÕES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.



OBRA:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA TIPO 1 - OPÇÃO 220V	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
OBSERVAÇÃO:	TIPO1-ORC220-AT2_R03.XLSX	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Documento assinado eletronicamente por DAVID CASSIO SIMOES TAVARES Mat. 983684-5 em 01/09/2026 às 13:27:19.

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,15%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$