



MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACINTINHO
LOCAL: MACEIÓ/AL

BDI SERVIÇO = 32,78%

DATA BASE: ABRIL/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%)
HORISTA: 86,19 MENSALISTA: 47,54

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor Total	%	% Acumulada	Classificação
PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.386,67	R\$ 113,93	37,35	R\$ 151,28	R\$ 209.774,11	6,193%	6,193%	A
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT AS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M2	1.372,95	R\$ 104,98	34,41	R\$ 139,39	R\$ 191.379,44	5,650%	11,844%	A
GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 1.00 M, EXCETO MURETA	M2	520,75	R\$ 235,41	77,17	R\$ 312,58	R\$ 162.773,47	4,806%	16,650%	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UND	1,00	R\$ 111.152,49	36.435,79	R\$ 147.588,28	R\$ 147.588,28	4,357%	21,007%	A
FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	1.191,87	R\$ 86,97	28,51	R\$ 115,48	R\$ 137.638,84	4,064%	25,071%	A
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.246,48	R\$ 82,45	27,03	R\$ 109,48	R\$ 136.461,03	4,029%	29,100%	A
PROJETOS EXECUTIVOS E RADIOLÓGICO	MÊS	1,00	R\$ 98.271,02	32.213,24	R\$ 130.484,25	R\$ 130.484,25	3,852%	32,952%	A
CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX DE INSTALAÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE 72,00 M3/H, RESERVATÓRIO DE 520 L, DOTADA DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS	UND	1,00	R\$ 87.279,81	28.610,32	R\$ 115.890,13	R\$ 115.890,13	3,422%	36,374%	A
BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, *67 X 50* CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.223,12	R\$ 58,34	19,12	R\$ 77,47	R\$ 94.749,02	2,797%	39,171%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	611,79	R\$ 83,71	27,44	R\$ 111,16	R\$ 68.004,52	2,008%	41,179%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_06/2014	M2	903,96	R\$ 48,25	15,82	R\$ 64,07	R\$ 57.913,42	1,710%	42,889%	A
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3	55,54	R\$ 783,39	256,80	R\$ 1.040,19	R\$ 57.767,21	1,706%	44,594%	A
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	2.246,16	R\$ 15,45	5,06	R\$ 20,51	R\$ 46.078,87	1,360%	45,955%	A
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	3.095,79	R\$ 11,16	3,66	R\$ 14,82	R\$ 45.880,76	1,355%	47,309%	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	496,00	R\$ 67,23	22,04	R\$ 89,27	R\$ 44.276,93	1,307%	48,617%	A
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	788,52	R\$ 41,04	13,45	R\$ 54,49	R\$ 42.968,75	1,269%	49,885%	A



MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACINTINHO
LOCAL: MACEIÓ/AL

BDI SERVIÇO = 32,78%

DATA BASE: ABRIL/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%)
HORISTA: 86,19 MENSALISTA: 47,54

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor Total	%	% Acumulada	Classificação
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	97,49	R\$ 319,26	104,65	R\$ 423,91	R\$ 41.325,62	1,220%	51,105%	A
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	849,63	R\$ 33,37	10,94	R\$ 44,31	R\$ 37.645,99	1,111%	52,217%	A
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	1.366,67	R\$ 20,58	6,75	R\$ 27,33	R\$ 37.345,79	1,103%	53,320%	A
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 15000L	UND	1,00	R\$ 28.094,72	9.209,45	R\$ 37.304,17	R\$ 37.304,17	1,101%	54,421%	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	19,00	R\$ 1.471,92	482,50	R\$ 1.954,42	R\$ 37.133,89	1,096%	55,517%	A
BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,55 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	12,00	R\$ 2.153,45	705,90	R\$ 2.859,35	R\$ 34.312,14	1,013%	56,530%	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	12,00	R\$ 2.116,72	693,86	R\$ 2.810,58	R\$ 33.726,97	0,996%	57,526%	A
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.249,00	R\$ 5,90	1,93	R\$ 7,83	R\$ 33.286,75	0,983%	58,509%	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM (1/2")	M	240,70	R\$ 99,61	32,65	R\$ 132,26	R\$ 31.834,70	0,940%	59,449%	A
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	32,00	R\$ 712,20	233,46	R\$ 945,66	R\$ 30.261,09	0,893%	60,342%	A
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	273,89	R\$ 82,32	26,98	R\$ 109,30	R\$ 29.937,19	0,884%	61,226%	A
REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M2	930,42	R\$ 23,59	7,73	R\$ 31,32	R\$ 29.144,29	0,860%	62,087%	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.000,00	R\$ 2,40	0,79	R\$ 3,19	R\$ 28.680,48	0,847%	62,933%	A
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	410,23	R\$ 51,43	16,86	R\$ 68,29	R\$ 28.014,10	0,827%	63,760%	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM (1/4")	M	255,90	R\$ 82,22	26,95	R\$ 109,17	R\$ 27.936,87	0,825%	64,585%	A
BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, HIDROFUGANTE, *67 X 50* CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	239,87	R\$ 85,94	28,17	R\$ 114,11	R\$ 27.371,62	0,808%	65,393%	A
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/201	M2	788,52	R\$ 25,70	8,42	R\$ 34,12	R\$ 26.907,82	0,794%	66,188%	A
PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - PILARES	KG	900,00	R\$ 21,52	7,06	R\$ 28,58	R\$ 25.721,61	0,759%	66,947%	A

MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACINTINHO
LOCAL: MACEIÓ/AL

BDI SERVIÇO = 32,78%

DATA BASE: ABRIL/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%)
HORISTA: 86,19 MENSALISTA: 47,54

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor Total	%	% Acumulada	Classificação
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	389,05	R\$ 49,15	16,11	R\$ 65,26	R\$ 25.390,07	0,750%	67,697%	A
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	110,55	R\$ 171,14	56,10	R\$ 227,24	R\$ 25.121,35	0,742%	68,439%	A
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	186,46	R\$ 95,78	31,40	R\$ 127,18	R\$ 23.713,87	0,700%	69,139%	A
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	178,00	R\$ 99,61	32,65	R\$ 132,26	R\$ 23.542,66	0,695%	69,834%	A
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UND	38,00	R\$ 461,81	151,38	R\$ 613,19	R\$ 23.301,27	0,688%	70,522%	A
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 17.421,85	5.710,88	R\$ 23.132,73	R\$ 23.132,73	0,683%	71,205%	A
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UND	37,00	R\$ 461,81	151,38	R\$ 613,19	R\$ 22.688,08	0,670%	71,875%	A
PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	32,00	R\$ 533,69	174,94	R\$ 708,64	R\$ 22.679,17	0,670%	72,544%	A
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.900,00	R\$ 8,04	2,64	R\$ 10,68	R\$ 20.292,55	0,599%	73,143%	A
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UND	3,00	R\$ 5.039,92	1.652,09	R\$ 6.692,01	R\$ 20.076,02	0,593%	73,736%	A
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	45,00	R\$ 332,96	109,14	R\$ 442,10	R\$ 19.894,69	0,587%	74,323%	A
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	358,22	R\$ 39,52	12,95	R\$ 52,47	R\$ 18.797,47	0,555%	74,878%	A
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.500,00	R\$ 5,31	1,74	R\$ 7,05	R\$ 17.626,55	0,520%	75,399%	A
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.370,35	R\$ 9,59	3,14	R\$ 12,73	R\$ 17.449,45	0,515%	75,914%	A
PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,90X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	10,00	R\$ 1.267,61	415,52	R\$ 1.683,14	R\$ 16.831,35	0,497%	76,411%	A
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	28,00	R\$ 446,21	146,27	R\$ 592,48	R\$ 16.589,37	0,490%	76,901%	A
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	640,00	R\$ 19,04	6,24	R\$ 25,28	R\$ 16.180,04	0,478%	77,378%	A



MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACINTINHO
LOCAL: MACEIÓ/AL

BDI SERVIÇO = 32,78%

DATA BASE: ABRIL/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%)
HORISTA: 86,19 MENSALISTA: 47,54

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor Total	%	% Acumulada	Classificação
PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	10,00	R\$ 1.140,59	373,88	R\$ 1.514,47	R\$ 15.144,69	0,447%	77,826%	A
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	250,00	R\$ 43,62	14,30	R\$ 57,92	R\$ 14.479,66	0,428%	78,253%	A
JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDROS	M2	37,40	R\$ 284,55	93,28	R\$ 377,83	R\$ 14.130,78	0,417%	78,670%	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.700,00	R\$ 3,86	1,27	R\$ 5,13	R\$ 13.838,33	0,409%	79,079%	A
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	400,00	R\$ 25,85	8,47	R\$ 34,32	R\$ 13.727,33	0,405%	79,484%	A
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	27,93	R\$ 362,65	118,88	R\$ 481,53	R\$ 13.449,04	0,397%	79,881%	A
TOTAL GERAL (com BDI 32,78%)						R\$ 3.387.022,59	79,881%		