

CURVA ABC

OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
CANAleta DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm - APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	222,00	R\$ 221,54	60,83	R\$ 282,37	R\$ 62.687,22	21,86%	21,86%	A
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	97,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 39.726,78	13,85%	35,72%	A
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	21.683,85	R\$ 0,97	0,27	R\$ 1,24	R\$ 26.809,09	9,35%	45,06%	A
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	202,50	R\$ 103,39	28,39	R\$ 131,78	R\$ 26.685,63	9,31%	54,37%	B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	279,00	R\$ 47,47	13,04	R\$ 60,51	R\$ 16.880,97	5,89%	60,26%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 3.061,20	840,61	R\$ 3.901,81	R\$ 15.607,22	5,44%	65,70%	B
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	465,40	R\$ 20,79	5,71	R\$ 26,50	R\$ 12.332,60	4,30%	70,00%	B
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 4.540,90	1.246,93	R\$ 5.787,83	R\$ 11.575,65	4,04%	74,04%	B
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	1.311,68	R\$ 6,66	1,83	R\$ 8,49	R\$ 11.134,64	3,88%	77,92%	B
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	930,00	R\$ 9,16	2,52	R\$ 11,68	R\$ 10.858,06	3,79%	81,71%	C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	279.000,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 7.112,27	2,48%	84,19%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 321,04	88,16	R\$ 409,20	R\$ 6.547,16	2,28%	86,47%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	288,00	R\$ 15,16	4,16	R\$ 19,32	R\$ 5.565,01	1,94%	88,41%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPa, SEM ARMADURA.	M	117,00	R\$ 37,18	10,21	R\$ 47,39	R\$ 5.544,59	1,93%	90,35%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	1,62%	91,97%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	1,30%	93,27%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30cm ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	75,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 3.252,14	1,13%	94,40%	C

CURVA ABC

OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	7,00	R\$ 333,69	91,63	R\$ 425,32	R\$ 2.977,25	1,04%	95,44%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	1,01%	96,45%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	106,56	R\$ 16,97	4,66	R\$ 21,63	R\$ 2.304,89	0,80%	97,26%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	961,00	R\$ 1,83	0,50	R\$ 2,33	R\$ 2.241,55	0,78%	98,04%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	336,34	R\$ 4,26	1,17	R\$ 5,43	R\$ 1.826,26	0,64%	98,68%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	930,00	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 1.137,96	0,40%	99,07%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	40,00	R\$ 15,09	4,14	R\$ 19,23	R\$ 769,35	0,27%	99,34%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 11,91	3,27	R\$ 15,18	R\$ 607,22	0,21%	99,55%	C
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	264,46	R\$ 1,49	0,41	R\$ 1,90	R\$ 502,26	0,18%	99,73%	C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	134,38	R\$ 2,03	0,56	R\$ 2,59	R\$ 347,69	0,12%	99,85%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,18	R\$ 5,09	1,40	R\$ 6,49	R\$ 267,16	0,09%	99,94%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	215,00	R\$ 0,33	0,09	R\$ 0,42	R\$ 90,43	0,03%	99,97%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,75	0,76	R\$ 3,51	R\$ 52,58	0,02%	99,99%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	1,00	R\$ 17,92	4,92	R\$ 22,84	R\$ 22,84	0,01%	100,00%	C
				TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 286.748,26	100,00%		