

Proponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ		Município/UF MACEIÓ/AL	
Nº do CT 425.830-33/2014	Empreendimento / Apêlido CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	Gestor / Programa / Modalidade / Ação ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto	

ORÇAMENTO - TOMADOR

ORÇAMENTO - TOMADOR					ITENS		BDI PADRÃO: 30,78%			P	
DATA BASE SINAPI/ORSE: MARÇO/2018 ENCARGOS SOCIAIS 86,19%					F	ITEM FIXO	BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%			D1	
AS COTAÇÕES FORAM FORNECIDAS PELO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - ATUALIZADOS PELO INCC					V	ITEM VARIÁVEL	BDI DIFERENCIADO 2: 18,13%			D2	
					BDI ZERO: 0,00%					Z	
ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
TOTAL					3.531.331					3.531.331,26	↓
1			M	GINÁSIO	2.928.072,71						
1.1	FORTE		A	SERVIÇOS INICIAIS	30.283,41						
1.1.1	COMP	F	C	COMP 25	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO PARA CANTEIROS	UN	1,00	1.245,68	1.629,10	1.629,10	P
1.1.2	SINAPI	V	C	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.000,00	0,29	0,37	2.590,00	P
1.1.3	SINAPI	V	C	74039/1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPAO Nº 14 CLASSE 250	M	372,50	23,46	30,67	11.424,58	P
1.1.4	COMP	F	C	COMP 14	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UN	1,00	2.272,64	2.972,16	2.972,16	P
1.1.5	SINAPI	V	C	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.702,00	3,57	4,67	7.948,34	P
1.1.6	SINAPI	F	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80	323,17	422,64	3.719,23	P
1.2			A	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	69.306,02						
1.2.3	COMP	V	C	COMP 10	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	107,25	494,12	646,21	69.306,02	P
1.3			A	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	169.228,86						
1.3.1	SINAPI	V	C	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	677,63	31,66	41,40	28.053,88	P
1.3.2	SINAPI	V	C	92915	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	503,50	11,23	14,68	7.391,38	P
1.3.3	COMP	V	C	COMP 15	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.710,94	8,35	10,92	18.683,46	P
1.3.4	SINAPI	V	C	92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.795,90	5,60	7,33	13.163,95	P
1.3.5	SINAPI	V	C	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	39,53	36,69	47,98	1.896,65	P
1.3.6	SINAPI	V	C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	170,95	48,37	63,26	10.814,30	P
1.3.8	COMP	V	C	COMP 16	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	123,76	289,68	378,84	46.885,24	P
1.3.9	COMP	V	C	COMP 26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M³	156,70	3,81	4,98	780,37	P
1.3.10	COMP	V	C	COMP 27	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	7,84	326,11	426,49	3.343,68	P
1.3.14	SINAPI	V	C	90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	615,95	45,10	58,98	36.328,73	P
1.3.15	SINAPI	V	C	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016		127,00	11,36	14,86	1.887,22	P
1.4			A	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	472.871,85						
1.4.1	COMP	F	C	COMP 16	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	78,59	289,68	378,84	29.773,04	P
1.4.2	COMP	F	C	COMP 17	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	981,55	95,73	125,20	122.890,06	P
1.4.3	COMP	F	C	COMP 15	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.813,91	8,35	10,92	19.807,90	P
1.4.4	SINAPI	F	C	92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.073,15	5,60	7,33	44.516,19	P
1.4.5	SINAPI	F	C	92915	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	907,55	11,23	14,68	13.322,83	P
1.4.6	SINAPI	F	C	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.000,18	79,79	104,35	208.718,78	P
1.4.7	SINAPI	F	C	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2.000,18	12,93	16,92	33.843,05	P
1.5			A	PAREDES E PAINÉIS	88.125,93						
1.5.1	SINAPI	F	C	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.284,24	43,91	57,43	73.753,90	P
1.5.2	SINAPI	F	C	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79	410,21	536,47	14.372,03	P
1.6			A	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.660,65						
1.6.1	SINAPI	F	C	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	644,48	842,85	3.371,40	P
1.6.2	SINAPI	F	C	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	644,48	842,85	5.057,10	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1.6.3	SINAPI	F	C 90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	236,90	309,82	3.098,20	P
1.6.4	SINAPI	F	C 90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	598,80	783,12	1.566,24	P
1.6.5	SINAPI	F	C 73910/9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	1,00	728,08	952,19	952,19	P
1.6.6	SINAPI	F	C 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	617,65	807,76	1.615,52	P
1.7			A	FERRAGENS					2.200,75	
1.7.1	SINAPI	F	C 91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	25,00	67,31	88,03	2.200,75	P
1.8			A	ESQUADRIAS METÁLICAS					69.827,05	
1.8.1	SINAPI	F	C 94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	35,15	512,06	669,67	23.538,90	P
1.8.2	SINAPI	F	C 73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11	260,76	341,02	13.678,31	P
1.8.3	SINAPI	F	C 73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40	260,45	340,62	16.486,01	P
1.8.4	SINAPI	F	C 74072/2	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53	95,23	124,54	2.556,81	P
1.8.5	SINAPI	F	C 74073/2	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	81,15	106,13	212,26	P
1.8.6	SINAPI	F	C 73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88	643,49	841,55	4.948,31	P
1.8.7	SINAPI	F	C 73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,85	643,49	841,55	4.923,07	P
1.8.8	MINISTÉRIO	F	C COT 01	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00	2.663,54	3.483,38	3.483,38	P
1.9			A	VIDROS					4.323,10	
1.9.1	SINAPI	F	C 72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15	94,05	122,99	4.323,10	P
1.10			A	COBERTURA					576.103,42	
1.10.1	SINAPI	F	C 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	89,00	52,56	68,74	6.117,86	P
1.10.2	SINAPI	F	C 72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.615,00	79,79	104,35	168.525,25	P
1.10.3	SINAPI	F	C 74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	1.615,00	12,93	16,92	27.325,80	P
1.10.4	MINISTÉRIO	F	C COT 02	TELHA METALICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL	M²	1.615,00	116,27	137,35	221.820,25	D2
1.10.5	MINISTÉRIO	F	C COT 03	TELHA METALICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	M²	2.000,00	62,00	73,24	146.480,00	D2
1.10.6	SINAPI	F	C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	157,30	28,36	37,09	5.834,26	P
1.11			A	IMPERMEABILIZAÇÃO					17.870,05	
1.11.1	COMP	F	C COMP 28	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	M2	66,04	23,32	30,50	2.014,22	P
1.11.2	SINAPI	F	C 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	66,04	22,55	29,48	1.946,86	P
1.11.3	SINAPI	F	C 83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04	77,01	100,72	6.651,55	P
1.11.4	SINAPI	V	C 74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	677,63	8,19	10,71	7.257,42	P
1.12			A	FORRO					9.509,88	
1.12.1	SINAPI	F	C 90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	190,77	34,21	44,74	8.535,05	P
1.12.2	SINAPI	F	C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	190,77	3,91	5,11	974,83	P
1.13			A	REVESTIMENTO DE PAREDES					119.042,12	
1.13.1	SINAPI	F	C 89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2.162,08	25,49	33,34	72.083,75	P
1.13.2	SINAPI	F	C 87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2.354,92	10,43	13,64	32.121,11	P
1.13.3	COMP	F	C COMP 07	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	192,84	37,68	49,28	9.503,16	P
1.13.4	SINAPI	F	C 73908/1	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	29,40	41,13	53,79	1.581,43	P
1.13.5	COMP	F	C COMP 08	EMBOCO TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	192,84	14,88	19,46	3.752,67	P
1.14			A	REVESTIMENTO DE PISOS					407.243,34	
1.14.1	SINAPI	F	C 83731	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34	35,01	45,78	25.469,25	P
1.14.3	MINISTÉRIO	F	C COT 04	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20	3,47	4,54	69,01	P
1.14.4	MINISTÉRIO	F	C COT 05	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60	1,30	1,70	12,92	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1.14.5	COMP	F	C	COMP 13	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77	28,00	36,62	6.693,04	P
1.14.6	SINAPI	F	C	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	70,88	4,63	6,06	429,53	P
1.14.7	SINAPI	F	C	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52	37,97	49,66	4.991,82	P
1.14.8	COMP	F	C	COMP 20	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO.	M2	968,00	75,91	99,28	96.103,04	P
1.14.9	MINISTÉRIO	F	C	COT 06	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.	M²	968,00	201,28	237,77	230.161,36	D2
1.14.10	MINISTÉRIO	F	C	COT 07	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M²	180,58	201,28	237,77	42.936,51	D2
1.14.11	SINAPI	F	C	74111/1	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60	21,19	27,71	376,86	P
1.15			A		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					10.370,70	
1.15.1	COMP	V	C	COMP 30	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO, E=7CM, C/ JUNTAS EM MADEIRA	M2	115,00	53,45	69,90	8.038,50	P
1.15.2	COMP	V	C	COMP 31	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	115,00	15,51	20,28	2.332,20	P
1.16			A		ESGOTO SANITÁRIO					10.912,37	
1.16.1	SINAPI	F	C	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	10,00	39,53	51,70	517,00	P
1.16.2	SINAPI	F	C	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	14,00	57,93	75,76	1.060,64	P
1.16.3	SINAPI	F	C	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	4,00	25,80	33,74	134,96	P
1.16.4	SINAPI	F	C	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	126,00	44,64	58,38	7.355,88	P
1.16.5	SINAPI	V	C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,40	48,37	63,26	974,20	P
1.16.6	SINAPI	V	C	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	14,19	36,69	47,98	680,84	P
1.16.7	MINISTÉRIO	F	C	COT 09	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00	9,63	12,59	188,85	P
1.17			A		ÁGUA FRIA POTÁVEL					14.545,68	
1.17.1	SINAPI	F	C	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	20,00	30,10	39,37	787,40	P
1.17.2	SINAPI	V	C	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	4,00	19,04	24,90	99,60	P
1.17.3	SINAPI	F	C	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	10,00	20,89	27,32	273,20	P
1.17.4	SINAPI	F	C	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	26,00	28,99	37,91	985,66	P
1.17.5	SINAPI	F	C	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	119,00	19,25	25,18	2.996,42	P
1.17.6	SINAPI	F	C	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,00	33,62	43,97	1.319,10	P
1.17.7	SINAPI	F	C	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	64,98	84,98	424,90	P
1.17.8	SINAPI	F	C	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	82,12	107,40	322,20	P
1.17.9	SINAPI	F	C	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	96,35	126,00	630,00	P
1.17.10	SINAPI	F	C	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	68,46	89,54	2.686,20	P
1.17.11	SINAPI	F	C	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00	40,82	53,38	693,94	P
1.17.12	SINAPI	F	C	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	84,75	110,84	221,68	P
1.17.13	SINAPI	F	C	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	157,47	205,94	411,88	P
1.17.14	SINAPI	F	C	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00	1.029,78	1.346,75	2.693,50	P
1.18			A		ÁGUA QUENTE					8.916,57	
1.18.1	SINAPI	F	C	92275	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	27,20	35,57	497,98	P
1.18.2	SINAPI	F	C	92276	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	34,41	45,00	1.620,00	P
1.18.3	MINISTÉRIO	F	C	COT 10	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00	5.198,49	6.798,59	6.798,59	P
1.19			A		INCÊNDIO					7.895,24	
1.19.1	SINAPI	V	C	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	887,21	1.160,29	4.641,16	P
1.19.2	SINAPI	V	C	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	166,01	217,10	434,20	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
1.19.3	SINAPI	V	C	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	187,73	245,52	736,56	P	
1.19.4	SINAPI	V	C	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	530,99	694,44	2.083,32	P	
1.20			A	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA						18.967,39		
1.20.1	SINAPI	F	C	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	282,00	40,36	52,78	14.883,96	P	
1.20.2	SINAPI	V	C	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	38,30	48,19	63,02	2.413,67	P	
1.20.3	MINISTÉRIO	F	C	COT 11	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00	79,80	104,36	1.669,76	P	
1.21			A	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA						9.548,23		
1.21.1	SINAPI	F	C	94797	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00	49,85	65,19	260,76	P	
1.21.2	SINAPI	F	C	73795/6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	186,04	243,30	243,30	P	
1.21.3	SINAPI	F	C	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	58,89	77,02	154,04	P	
1.21.4	SINAPI	F	C	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	157,47	205,94	823,76	P	
1.21.5	SINAPI	F	C	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	262,26	342,99	1.371,96	P	
1.21.6	SINAPI	V	C	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	132,85	173,74	347,48	P	
1.21.7	SINAPI	V	C	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	181,59	237,48	949,92	P	
1.21.8	MINISTÉRIO	F	C	COT 12	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	1,00	3.424,08	4.478,01	4.478,01	P	
1.21.9	MINISTÉRIO	F	C	COT 13	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	1,00	702,71	919,00	919,00	P	
1.22			A	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³						28.602,54		
1.22.1	SINAPI	V	C	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	39,20	19,04	24,90	976,08	P	
1.22.2	SINAPI	F	C	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	24,00	20,89	27,32	655,68	P	
1.22.3	SINAPI	F	C	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	27,00	28,99	37,91	1.023,57	P	
1.22.4	SINAPI	F	C	94797	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	49,85	65,19	130,38	P	
1.22.5	SINAPI	F	C	73795/3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,49	81,73	163,46	P	
1.22.6	SINAPI	F	C	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	40,82	53,38	106,76	P	
1.22.7	SINAPI	F	C	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	58,89	77,02	308,08	P	
1.22.8	SINAPI	F	C	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	67,86	88,75	355,00	P	
1.22.9	SINAPI	F	C	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	84,75	110,84	221,68	P	
1.22.10	SINAPI	F	C	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	43,70	57,15	114,30	P	
1.22.11	SINAPI	F	C	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	102,56	134,13	268,26	P	
1.22.12	MINISTÉRIO	F	C	COT 14	FLANGES FRG® PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN.	2,00	12,38	16,19	32,38	P	
1.22.13	MINISTÉRIO	F	C	COT 15	FLANGES FRG® PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN.	4,00	18,32	23,96	95,84	P	
1.22.14	MINISTÉRIO	F	C	COT 16	FLANGES FRG® PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN.	2,00	21,36	27,93	55,86	P	
1.22.15	MINISTÉRIO	F	C	COT 17	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00	240,71	314,80	629,60	P	
1.22.16	MINISTÉRIO	F	C	COT 18	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	2,00	1.354,30	1.771,15	3.542,30	P	
1.22.17	MINISTÉRIO	F	C	COT 19	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN.	1,00	15.234,22	19.923,31	19.923,31	P	
1.23			A	LOUÇAS E METAIS						32.914,57		
1.23.1	SINAPI	F	C	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	221,92	290,22	1.160,88	P	
1.23.2	SINAPI	F	C	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	36,70	47,99	671,86	P	
1.23.3	SINAPI	F	I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	12,00	43,97	57,50	690,00	P	
1.23.4	MINISTÉRIO	F	C	COT 20	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN.	14,00	39,49	51,65	723,10	P	
1.23.5	MINISTÉRIO	F	C	COT 21	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN.	8,00	39,49	51,65	413,20	P	
1.23.6	SINAPI	F	C	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	34,67	45,34	226,70	P	
1.23.7	SINAPI	F	C	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	90,01	117,71	117,71	P	
1.23.8	SINAPI	F	C	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	173,70	227,16	454,32	P	
1.23.9	MINISTÉRIO	F	C	COT 22	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATRIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN.	2,00	75,95	99,33	198,66	P	

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
1.23.10	SINAPI	F	C	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84	393,60	514,75	6.609,39	P
1.23.11	SINAPI	F	C	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	377,70	493,95	4.939,50	P
1.23.12	MINISTÉRIO	F	C	COT 23	BACIA LINHA CONFORTO CÔD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN.	4,00	429,57	561,79	2.247,16	P
1.23.13	MINISTÉRIO	F	C	COT 24	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN.	4,00	185,41	242,48	969,92	P
1.23.14	SINAPI	F	C	74234/1	MICITORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	459,48	600,91	1.201,82	P
1.23.15	MINISTÉRIO	F	C	COT 25	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	434,38	568,08	1.136,16	P
1.23.16	MINISTÉRIO	F	C	COT 26	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN.	10,00	126,23	165,08	1.650,80	P
1.23.17	MINISTÉRIO	F	C	COT 27	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN.	4,00	84,51	110,52	442,08	P
1.23.18	MINISTÉRIO	F	C	COT 28	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÔD. 2310 EBR - 80 CM	UN.	14,00	116,29	152,08	2.129,12	P
1.23.19	MINISTÉRIO	F	C	COT 29	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45	620,68	811,73	1.177,01	P
1.23.20	SINAPI	F	C	86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	231,06	302,17	4.230,38	P
1.23.21	MINISTÉRIO	F	C	COT 30	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN.	12,00	54,37	71,11	853,32	P
1.23.22	MINISTÉRIO	F	C	COT 31	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	513,44	671,48	671,48	P
1.24			A		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					109.695,53	
1.24.1	MINISTÉRIO	F	C	COT 32	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR APF 220V 220V. REATOR ELÉTRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10%	UN.	46,00	202,36	264,65	12.173,90	P
1.24.2	MINISTÉRIO	F	C	COT 33	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V, RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE. PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W/220V. COMPLETO	UN.	39,00	795,73	1.040,66	40.585,74	P
1.24.3	MINISTÉRIO	V	C	COT 34	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	22,00	795,73	1.040,66	22.894,52	P
1.24.4	MINISTÉRIO	F	C	COT 35	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	21,00	685,56	896,58	18.828,18	P
1.24.5	SINAPI	F	C	73769/4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	1.295,68	1.694,50	8.472,50	P
1.24.6	MINISTÉRIO	F	C	COT 36	POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETORES DE 400W..	PÇ	4,00	206,00	269,41	1.077,64	P
1.24.7	MINISTÉRIO	F	C	COT 37	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN.	21,00	57,42	75,09	1.576,89	P
1.24.8	SINAPI	F	C	74041/1	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00	66,97	87,58	262,74	P
1.24.9	SINAPI	F	C	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO; 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	28,86	37,75	151,00	P
1.24.10	COMP	F	C	COMP 32	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA	UN	17,00	29,39	38,44	653,48	P
1.24.11	MINISTÉRIO	F	C	COT 38	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN.	39,00	3,00	3,92	152,88	P
1.24.12	MINISTÉRIO	F	C	COT 39	PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN.	39,00	3,38	4,42	172,38	P
1.24.13	SINAPI	F	C	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00	23,40	30,61	2.693,68	P
1.25			A		DUTOS E ACESSÓRIOS					45.962,22	
1.25.1	MINISTÉRIO	F	C	COT 40	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 1 1/2"	M	500,00	20,56	26,89	13.445,00	P
1.25.2	MINISTÉRIO	F	C	COT 41	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 2"	M	110,00	21,93	28,68	3.154,80	P
1.25.3	MINISTÉRIO	V	C	COT 42	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 4"	M	109,40	28,77	37,63	4.116,72	P
1.25.4	SINAPI	F	C	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	79,15	103,51	103,51	P
1.25.5	SINAPI	V	C	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	27,00	125,64	164,31	4.436,37	P
1.25.6	SINAPI	V	C	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	284,75	372,39	4.468,68	P
1.25.7	SINAPI	F	C	95749	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	80,00	15,66	20,49	1.639,20	P
1.25.8	COMP	F	C	COMP 12	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	16,18	21,16	84,64	P
1.25.9	SINAPI	F	C	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	5,75	7,51	6.008,00	P
1.25.10	SINAPI	F	C	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	7,85	10,27	1.540,50	P
1.25.11	MINISTÉRIO	F	C	COT 43	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREIMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø3/4"	UN.	65,00	2,94	3,84	249,60	P
1.25.12	MINISTÉRIO	F	C	COT 44	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREIMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"	UN.	8,00	4,90	6,41	51,28	P
1.25.13	SINAPI	V	C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00	10,34	13,52	1.622,40	P
1.25.14	SINAPI	V	C	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	13,27	17,36	260,40	P
1.25.15	SINAPI	V	C	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00	7,73	10,11	465,06	P
1.25.16	MINISTÉRIO	F	C	COT 45	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00	13,95	18,24	766,08	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
1.25.17	MINISTÉRIO	F	C	COT 46	CURVA 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN.	1,00	5,62	7,35	7,35	P
1.25.18	MINISTÉRIO	F	C	COT 47	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00	6,80	8,89	2.026,92	P
1.25.19	MINISTÉRIO	F	C	COT 48	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN.	380,00	1,29	1,69	642,20	P
1.25.20	MINISTÉRIO	F	C	COT 49	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM	UN.	380,00	1,47	1,92	729,60	P
1.25.21	MINISTÉRIO	F	C	COT 50	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN.	39,00	2,82	3,69	143,91	P
1.26			A	CABOS E BARRAMENTOS					89.964,97		
1.26.1	SINAPI	F	C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	2,44	3,20	6.400,00	P
1.26.2	SINAPI	F	C	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.800,00	3,90	5,09	19.342,00	P
1.26.3	SINAPI	F	C	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,33	6,97	2.091,00	P
1.26.4	SINAPI	F	C	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	9,03	11,81	3.306,80	P
1.26.5	SINAPI	V	C	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	13,28	17,37	2.084,40	P
1.26.6	SINAPI	F	C	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	14,98	19,59	391,80	P
1.26.7	SINAPI	F	C	92993	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	66,57	87,06	12.188,40	P
1.26.8	SINAPI	F	C	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	4,39	5,74	17.220,00	P
1.26.9	SINAPI	F	C	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	5,90	7,72	926,40	P
1.26.10	SINAPI	F	C	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,00	6,02	7,88	7.486,00	P
1.26.11	SINAPI	V	C	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	345,00	9,21	12,05	4.157,25	P
1.26.12	SINAPI	F	C	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	20,66	27,02	1.621,20	P
1.26.13	SINAPI	F	C	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	28,86	37,75	3.020,00	P
1.26.14	SINAPI	V	C	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	133,06	174,02	8.004,92	P
1.26.15	MINISTÉRIO	F	C	COT 51	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN.	55,00	1,96	2,56	140,80	P
1.26.16	MINISTÉRIO	F	C	COT 52	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENÍO 3X1,5MM²	M	600,00	2,02	2,64	1.584,00	P
1.27			A	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME					11.769,80		
1.27.1	SINAPI	F	C	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	22,74	29,74	535,32	P
1.27.2	SINAPI	F	C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	10,34	13,52	243,36	P
1.27.3	MINISTÉRIO	F	C	COT 53	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN.	4,00	8,20	10,72	42,88	P
1.27.4	MINISTÉRIO	F	C	COT 54	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN.	4,00	8,82	11,53	46,12	P
1.27.5	MINISTÉRIO	F	C	COT 55	SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN.	4,00	95,89	125,40	501,60	P
1.27.6	SINAPI	F	C	72308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	23,09	30,19	3.622,80	P
1.27.7	COMP	F	C	COMP 12	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	16,18	21,16	253,92	P
1.27.8	SINAPI	F	C	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	5,75	7,51	300,40	P
1.27.9	SINAPI	F	C	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	7,85	10,27	1.232,40	P
1.27.10	MINISTÉRIO	F	C	COT 56	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø3/4"	UN.	8,00	2,05	2,68	21,44	P
1.27.11	MINISTÉRIO	F	C	COT 57	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"	UN.	18,00	3,37	4,41	79,38	P
1.27.12	SINAPI	F	C	83371	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	92,04	120,37	481,48	P
1.27.13	SINAPI	F	C	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	235,33	307,76	307,76	P
1.27.14	MINISTÉRIO	F	C	COT 58	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN.	2,00	832,74	1.089,06	2.178,12	P
1.27.15	MINISTÉRIO	F	C	COT 59	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN.	6,00	106,54	139,33	835,98	P
1.27.16	SINAPI	F	C	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	69,25	90,57	1.086,84	P
1.28			A	QUADROS					32.583,60		
1.28.1	MINISTÉRIO	F	C	COT 60	QUADRO QDL-1	UN.	1,00	1.218,49	1.593,54	1.593,54	P
1.28.2	MINISTÉRIO	F	C	COT 61	QUADRO QDL-IE	UN.	1,00	1.347,08	1.761,71	1.761,71	P
1.28.3	MINISTÉRIO	F	C	COT 62	QUADRO QL-QUADRA	UN.	1,00	2.204,31	2.882,80	2.882,80	P
1.28.4	MINISTÉRIO	F	C	COT 63	QUADRO QGBT	UN.	1,00	10.041,85	13.132,73	13.132,73	P
1.28.5	MINISTÉRIO	F	C	COT 64	QUADRO QDF-BR	UN.	1,00	2.179,82	2.850,77	2.850,77	P
1.28.6	MINISTÉRIO	F	C	COT 65	QUADRO QDF-BI	UN.	1,00	2.045,11	2.674,59	2.674,59	P
1.28.7	MINISTÉRIO	F	C	COT 66	QUADRO QF-CHUIVEIRO	UN.	1,00	3.061,54	4.003,88	4.003,88	P
1.28.8	MINISTÉRIO	F	C	COT 67	QUADRO QL-ACAD	UN.	1,00	2.816,62	3.683,58	3.683,58	P
1.29			A	SPDA					35.983,42		
1.29.1	SINAPI	F	C	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	440,00	25,29	33,07	14.550,80	P
1.29.2	SINAPI	F	C	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	35,83	46,85	9.370,00	P
1.29.3	SINAPI	F	C	73771/1	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00	18,63	24,36	2.143,68	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	DI
1.29.4	SINAPI	F	C 68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00	44,28	57,91	1.274,02	P
1.29.5		F	C COT 68	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN.	76,00	34,17	44,69	3.396,44	P
1.29.6	SINAPI	F	C 72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	10,76	14,07	562,80	P
1.29.7	SINAPI	F	C 72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	148,00	24,21	31,66	4.685,68	P
1.30			A	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA					66.332,94	
1.30.1	MINISTÉRIO	F	C COT 69	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMETADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO	UN.	1,00	33.064,63	43.241,92	43.241,92	P
1.30.2	SINAPI	F	C 73857/4	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL	UN	1,00	17.656,39	23.091,02	23.091,02	P
1.31			A	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					101.366,84	
1.31.1	SINAPI	F	C 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,21	397,33	519,63	3.226,90	P
1.31.2	MINISTÉRIO	F	C COT 70	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	850,00	11,21	14,66	12.461,00	P
1.31.5	MINISTÉRIO	F	C COT 71	BEBEDOURO DA IBBL DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN.	3,00	771,51	1.008,98	3.026,94	P
1.31.6	MINISTÉRIO	F	C COT 72	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN.	1,00	21.430,78	25.316,18	25.316,18	D2
1.31.7	MINISTÉRIO	F	C COT 73	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00	1.089,91	1.425,38	2.850,76	P
1.31.8	MINISTÉRIO	F	C COT 74	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	PAR	2,00	1.530,77	2.001,94	4.003,88	P
1.31.9	MINISTÉRIO	F	C COT 75	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00	616,96	806,86	1.613,72	P
1.31.10	MINISTÉRIO	F	C COT 76	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS. SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS DE	UN.	2,00	20.683,76	24.433,73	48.867,46	D2
1.32			A	COMUNICAÇÃO VISUAL					5.949,57	
1.32.1	MINISTÉRIO	F	C COT 77	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN.	2,00	153,08	200,20	400,40	P
1.32.2	MINISTÉRIO	F	C COT 78	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN.	2,00	153,08	200,20	400,40	P
1.32.3	MINISTÉRIO	F	C COT 79	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - SALA	UN.	7,00	41,02	53,65	375,55	P
1.32.4	MINISTÉRIO	F	C COT 80	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN.	7,00	41,02	53,65	375,55	P
1.32.5	MINISTÉRIO	F	C COT 81	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN.	1,00	33,68	44,05	44,05	P
1.32.6	MINISTÉRIO	F	C COT 82	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN.	1,00	257,17	336,33	336,33	P
1.32.7	MINISTÉRIO	F	C COT 83	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN.	1,00	44,09	57,66	57,66	P
1.32.8	MINISTÉRIO	F	C COT 84	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN.	1,00	36,37	47,56	47,56	P
1.32.9	MINISTÉRIO	F	C COT 85	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN.	1,00	36,37	47,56	47,56	P
1.32.10	MINISTÉRIO	F	C COT 86	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN.	2,00	36,37	47,56	95,12	P
1.32.11	MINISTÉRIO	F	C COT 87	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN.	1,00	36,37	47,56	47,56	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
1.32.12	MINISTÉRIO	F	C COT 88	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN.	1,00	36,37	47,56	47,56	P
1.32.13	MINISTÉRIO	F	C COT 89	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN.	2,00	36,37	47,56	95,12	P
1.32.14	MINISTÉRIO	F	C COT 90	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN.	2,00	75,93	99,30	198,60	P
1.32.15	MINISTÉRIO	F	C COT 91	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN.	1,00	42,86	56,05	56,05	P
1.32.16	MINISTÉRIO	F	C COT 92	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN.	1,00	13,47	17,62	17,62	P
1.32.17	COMP	F	C COMP 21	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M²	8,00	316,07	413,36	3.306,88	P
1.33			A	PINTURA					63.553,71	
1.33.1	COMP	F	C COMP 01	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.406,71	9,23	12,07	29.048,99	P
1.33.2	COMP	F	C COMP 02	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.406,71	8,79	11,50	27.677,17	P
1.33.3	SINAPI	F	C 74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	70,30	12,93	16,92	1.189,48	P
1.33.4	SINAPI	F	C 74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	80,01	14,05	18,37	1.469,78	P
1.33.5	SINAPI	F	C 73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01	12,23	15,99	1.279,36	P
1.33.6	SINAPI	F	C 79465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39	33,78	44,18	2.888,93	P
1.34			A	LIMPEZA FINAL DE OBRA					4.135,86	
1.34.1	SINAPI	V	C 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.702,00	1,86	2,43	4.135,86	P
1.35			A	ADMINISTRAÇÃO					166.504,53	
1.35.1	COMP	F	C COMP 18	ADMINISTRAÇÃO	%	1,00	123.030,35	160.899,09	160.899,09	P
1.35.2	MINISTÉRIO	F	C COT 93	AS-BUILT	UN.	1,00	4.286,16	5.605,44	5.605,44	P
2			M	GERAL					72.539,42	
2.1			A	ESGOTO SANITÁRIO					13.205,97	
2.1.1	SINAPI	F	C 91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	60,00	44,64	58,38	3.502,80	P
2.1.2	SINAPI	V	C 91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	65,72	45,90	60,03	3.945,17	P
2.1.3	SINAPI	V	C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,41	48,37	63,26	974,84	P
2.1.4	SINAPI	V	C 73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	13,97	36,69	47,98	670,28	P
2.1.5	COMP	V	C COMP 03	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	12,00	262,07	342,74	4.112,88	P
2.2			A	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC					40.568,26	
2.2.1	SINAPI	F	C 91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	90,00	40,36	52,78	4.750,20	P
2.2.2	SINAPI	F	C 91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	180,00	48,19	63,02	11.343,60	P
2.2.3	SINAPI	V	C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	103,50	61,83	80,86	8.369,01	P
2.2.5	SINAPI	V	C 90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	8,00	164,63	215,30	1.722,40	P
2.2.6	COMP	V	C COMP 05	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	9,60	144,90	189,50	1.819,20	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
2.2.7	COMP	V	C	COMP 04	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	19,30	185,45	242,53	4.680,83	P
2.2.8	COMP	V	C	COMP 03	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	23,00	262,07	342,74	7.883,02	P
2.3			A	ÁGUA FRIA POTÁVEL						12.405,61	
2.3.1	SINAPI	F	C	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	12,00	30,10	39,37	472,44	P
2.3.2	SINAPI	V	C	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	234,00	19,04	24,90	5.826,60	P
2.3.3	SINAPI	F	C	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	36,00	20,89	27,32	983,52	P
2.3.4	SINAPI	F	C	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	42,00	28,99	37,91	1.592,22	P
2.3.5	SINAPI	F	C	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,00	19,25	25,18	1.208,64	P
2.3.6	SINAPI	F	C	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	21,00	33,62	43,97	923,37	P
2.3.7	COMP	F	C	COMP 11	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.069,60	1.398,82	1.398,82	P
2.4			A	INCÊNDIO						6.359,58	
2.4.1	SINAPI	F	C	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	59,00	77,16	5.787,00	P
2.4.2	COMP	F	C	COMP 23	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV	UNID	1,00	33,17	43,38	43,38	P
2.4.3	COMP	F	C	COMP 24	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNID	4,00	101,16	132,30	529,20	P
3			M	ATLETISMO						530.719,13	
3.1			A	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)						450.936,24	
3.1.1	MINISTÉRIO	F	C	COT 94	PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAFF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR UMA CAMADA DE P.U. (POLIURETANO) ESPECIAL BICOMPONENTE E GRÂNULOS DE BORRACHA EPDM DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO. NOS TAMANHOS 1-3,5 MM OU COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	M²	885,15	260,84	341,13	301.951,22	P
3.1.2	SINAPI	F	C	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	885,15	3,06	4,00	3.540,60	P
3.1.3	SINAPI	F	C	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	44,26	678,88	887,84	39.295,80	P
3.1.3a	SINAPI	F	C	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	26,55	747,50	977,58	25.954,75	P
3.1.4	SINAPI	V	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	110,64	0,64	0,84	92,94	P
3.1.5	MINISTÉRIO	F	C	COT 95	TRATAMENTO HERBICIDA	M²	885,15	6,49	8,49	7.514,92	P
3.1.6	SINAPI	F	C	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	88,51	108,61	142,03	12.571,08	P
3.1.7	SINAPI	F	C	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	309,80	97,82	127,93	39.632,71	P
3.1.8	SINAPI	F	C	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	122,10	149,41	195,40	23.858,34	P
3.1.9	COMP	F	C	COMP 33	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D=40CM	M	122,10	43,19	56,48	6.896,21	P
3.1.10	MINISTÉRIO	F	C	COT 96	BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²)	M	262,95	45,31	59,26	15.582,42	P
3.2			A	ARREMESSO DE PESO						12.228,31	
3.2.1	SINAPI	F	C	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	478,55	9,26	12,11	5.795,24	P
3.2.2	MINISTÉRIO	F	C	COT 97	BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA	M²	4,00	96,74	126,52	506,08	P
3.2.3	SINAPI	F	C	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,40	108,61	142,03	56,81	P

ITEM	FORTE	FIXO OU VARIÁVEL		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
3.2.4	SINAPI	F	C	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,80	97,82	127,93	102,34	P
3.2.5	SINAPI	F	C	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	8,58	97,82	127,93	1.097,64	P
3.2.6	MINISTÉRIO	F	C	COT 98	DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO (ARO CIRCULAR DE METAL PARA ARREMESSO DE PESO)	UN.	1,00	318,40	416,40	416,40	P
3.2.7	MINISTÉRIO	F	C	COT 99	DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO (s/ dimensão especificada)	M	128,00	23,27	30,43	3.895,04	P
3.2.8	MINISTÉRIO	F	C	COT 100	SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO	M²	4,00	68,58	89,69	358,76	P
3.3			A	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA						45.969,69	
3.3.1	MINISTÉRIO	F	C	COT 101	PISO COM SUPERFÍCIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	M²	85,80	269,42	318,27	27.307,57	D2
3.3.2	SINAPI	F	C	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	85,80	3,06	4,00	343,20	P
3.3.3	SINAPI	F	C	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	4,29	678,88	887,84	3.808,83	P
3.3.3a	SINAPI	F	C	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2,57	747,50	977,58	2.512,38	P
3.3.4	SINAPI	V	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	10,73	0,64	0,84	9,01	P
3.3.5	MINISTÉRIO	F	C	COT 95	TRATAMENTO HERBICIDA	M²	85,80	6,49	8,49	728,44	P
3.3.6	SINAPI	F	C	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	8,58	108,61	142,03	1.218,62	P
3.3.7	SINAPI	F	C	73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	30,03	97,82	127,93	3.841,74	P
3.3.8	MINISTÉRIO	F	C	COT 102	DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m²)	M	130,00	17,14	22,42	2.914,60	P
3.3.9	MINISTÉRIO	F	C	COT 103	BANDEJA DE DRENAGEM	M	7,32	30,62	40,04	293,09	P
3.3.10	MINISTÉRIO	F	C	COT 104	SUPORTE DA TÁBUA DE IMPULSÃO (Área 0,08m²)	M	7,32	122,83	145,10	1.062,13	D2
3.3.11	MINISTÉRIO	F	C	COT 105	CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO (h=0,30m) (2 PISTAS)	M²	46,20	20,82	27,23	1.258,03	P
3.3.12	MINISTÉRIO	F	C	COT 106	DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m)	M	44,00	23,27	30,43	1.338,92	P
3.3.13	MINISTÉRIO	F	C	COT 107	CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO EM GRADE DE BORRACHA VAZADA (larg. 0,45m)	M²	18,00	33,06	43,24	778,32	P
3.3.14	SINAPI	F	C	75029/1	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00	39,51	51,67	826,72	P
3.3.15	COMP	F	C	COMP 34	EXECUÇÃO DE DRENO C/ MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	14,72	8,62	11,27	165,89	P
3.3.16	COMP	F	C	COMP 29	LASTRO DE BRITA	M3	0,69	82,65	108,09	74,58	P
3.4			A	ÁGUAS PLUVIAIS						21.584,89	
3.4.1	SINAPI	F	C	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	27,60	61,83	80,86	2.231,74	P
3.4.2	COMP	F	C	COMP 06	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	45,00	73,01	95,48	4.296,60	P
3.4.3	SINAPI	F	C	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	24,00	164,63	215,30	5.167,20	P
3.4.4	COMP	V	C	COMP 05	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	34,10	144,90	189,50	6.461,95	P
3.4.5	COMP	V	C	COMP 03	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	10,00	262,07	342,74	3.427,40	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Observação: devido a adoção de itens de serviço com custo unitário acima da Referência de Custo, esta Planilha Orçamentária será acompanhada de relatório contendo justificativas dessa adoção para cada um dos itens de serviço, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CREA/CAU: 1604028750 D/PB
ART/RRT: 0

Data: 01/03/2018