

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ENCOSTA DO SAUAÇUI

DATA BASE: ABRIL/2018

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

BDI SERVIÇO = 27,46%

BDI MATERIAL= 20,93%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						64.878,69
1.1	Canteiro de obras						20.922,34
1.1.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	4,00	505,00	2.020,00
1.1.2	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	4,00	631,25	2.525,00
1.1.3	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	SINAPI	MES	4,00	394,53	1.578,12
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	43,12	343,21	14.799,22
1.2	Sinalização da Obra						3.435,87
1.2.1	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	SINAPI	M	60,00	2,15	129,00
1.2.2	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	SINAPI	M2	181,00	18,27	3.306,87
1.3	Acesso da obra						3.597,65
1.3.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	2.065,00	0,32	660,80
1.3.2	89895	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³. DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013	SINAPI	M3	105,00	7,37	773,85
1.3.3	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	M3XKM	2.100,00	1,03	2.163,00
1.4	Diversos						36.922,83
1.4.1	COMP-SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MÊS	4,00	5.660,06	22.640,24
1.4.2	COMP-SICRO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	PROPRIA	UNID	2,00	1.257,99	2.515,98
1.4.3	73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SINAPI	M2	403,40	16,58	6.688,37
1.4.4	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	16,00	317,39	5.078,24



OBRA: ENCOSTA DO SAUAÇUI

DATA BASE: ABRIL/2018

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

BDI SERVIÇO = 27,46%

BDI MATERIAL= 20.93%

[illegible]