

## Planilha Orçamentária

**OBJETO:** Serviços manutenção preventiva e corretiva em: rampas de acessibilidade, nas faixas de pedestres, calçadas, meio fio das conversões em esquinas, canteiros, em terminais rodoviários urbanos, abrigos e sede da SMTT do Município de MACEIÓ - AL.

**LOCAL/CIDADE:** SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

**REFERÊNCIAS:** SINAPI/AL MARÇO/2018  
ORSE MARÇO/2018  
SICRO MARÇO/2018

Leis Sociais DESONERADOS: 86,38%  
BDI 27,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	BDI	Valor Unitário + BDI	Valor Total
<b>1.0</b>									
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DA OBRA	M²	72,00	296,94	80,17	377,11	27.151,92
1.2	SINAPI	93584	BARRACÃO DA OBRA	M²	72,00	492,23	132,90	625,13	45.009,36
									<b>72.161,28</b>
<b>2.0</b>									
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2.1	SINAPI	73916/002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID	800,00	78,39	21,17	99,56	79.648,00
2.2	SICRO	S 0620001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	M²	1.200,00	233,86	63,14	297,00	356.400,00
2.3	SINAPI	94975	CONCRETO ARMADO, FCK 15MPA	M³	35,00	378,75	102,26	481,01	16.835,35
2.4	SINAPI	A 0187001	POSTE DE TUBO GALVANIZADO C/ 3 M PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS	UNID	800,00	83,73	22,61	106,34	85.072,00
									<b>537.955,35</b>
<b>3.0</b>									
<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>									
3.1	SINAPI	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO	M²	9.560,00	2,25	0,61	2,86	27.341,60
3.2	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	M²	9.560,00	8,68	2,34	11,02	105.351,20
3.3	SINAPI	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIAS MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	9.560,00	3,33	0,90	4,23	40.438,80
3.4	SINAPI	5995	REBOCO ARGAMASSA 1:4:5 (CAL E AREIA FINA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	9.560,00	9,38	2,53	11,91	113.859,60
3.5	SINAPI	73954/001	Pintura latex acrílica 3 demãos	M²	7.500,00	8,69	2,35	11,04	82.800,00
3.6	SINAPI	6067	pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M²	13.500,00	18,52	5,00	23,52	317.520,00
									<b>687.311,20</b>
<b>4.0</b>									
<b>PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE</b>									
4.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:3:5 E=7CM	M²	12.500,00	50,98	13,76	64,74	809.250,00
4.2	ORSE	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM DIMENÇÕES 100X15X13X20	M	4.500,00	29,71	8,02	37,73	169.785,00
4.3	ORSE	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM DIMENÇÕES 100X15X13X21	M	4.500,00	26,93	7,27	34,20	153.900,00
4.4	ORSE	7324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M	1.500,00	83,21	22,47	105,68	158.520,00
									<b>1.291.455,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>2.588.882,83</b>