

COD.	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
<b>COMP. 1</b>	<b>EXECUÇÃO DE REFORÇO E REVEGETAÇÃO DE TALUDE CONTRA EROSÃO</b>	<b>M2</b>			<b>59,15</b>
Mercado/1	COTAÇÃO				
	MATERIAL(GEOGRELHA, SEMENTES, ETC.)	UN	43,1	1	43,10
93407	SINAPI				
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	30,81	0,1	3,08
88309	SINAPI				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,88	0,089270912	1,41
88316	SINAPI				
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,69	0,1	1,26
89272	SINAPI				
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	149,73	0,055	8,23
89273	SINAPI				
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	46,07	0,045	2,07