



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

atp
engenharia

CONCREMAT
engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ENCOSTA AV AFRÂNIO LAJES

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Canteiro de obras				
1.1.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	3,00
1.1.2	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	3,00
1.1.3	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	SINAPI	MES	3,00
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	43,12
1.2	Sinalização da Obra				
1.2.1	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	SINAPI	M	100,00
1.2.2	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	SINAPI	M2	360,00
1.3	Acesso da obra				
1.3.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	SINAPI	M2	4.488,00
1.3.2	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SINAPI	M3	561,00
1.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	SINAPI	M3XKM	228.162,48
1.4	Diversos				
1.4.1	COMP- SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCOSTA CHÃ DA JAQUEIRA	PROPRIA	MÊS	3,00
1.4.2	COMP- SICRO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	PROPRIA	UNID	2,00
1.4.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	16,00
2	TERRAPLENAGEM				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	1.507,68
2.2	88102	TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	SINAPI	L	1.507.680,00
2.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SINAPI	M3	1.884,60
2.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	SINAPI	M3XKM	22.615,20



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

atp
engenharia

CONCREMAT
engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ENCOSTA AV AFRÂNIO LAJES

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
3	DRENAGEM				
3.1	2003401	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	16,00
3.2	2003801	Drenagem em canaleta meia cana D = 30 cm assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	599,00
3.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SINAPI	M3	114,27
3.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	SINAPI	M3XKM	1.371,28
4	PROTEÇÃO DO TALUDE				
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	SINAPI	M2	61,20
4.2	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	SINAPI	M3	73,44
4.3	68328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10MM	SINAPI	M2	0,53
4.4	83681	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	7,50
4.5	83729	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31	SINAPI	M2	73,44
4.6	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	SINAPI	M3	18,36
4.7	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE REFORÇO E REVEGETAÇÃO DE TALUDE CONTRA EROSÃO	COMP	M2	4.560,00