



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMELJ

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA

FONTES SINAPI - NOVEMBRO/2018
ORSE - COMO BASE DE INDICES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	MEMÓRIA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	3x2 m
1.2	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	COMPOSIÇÃO 01	un	1,00	1 unid
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					
2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	180,00	Acompanhamento da obra - 3 meses de execução - 60H
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	30,00	10 - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml + 12 Padeira de louca, DECA A480, 15 x 15cm ou similar + 8 Porta toalha inox para papel toalha em rolo
3.2	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	COMPOSIÇÃO 02	m2	1.179,21	Remoção da pintura existente - perimetro de 421,15 m de alvenaria x 2,80 (lado e outro) - total para perimetro 842,29m - H=1,40m internos com revestimento cerâmico
3.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	23,00	15 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm + Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida e/ou fórmica, inclusive batentes e ferragens
3.4	S04943	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	SINAPI	m2	705,82	Área total de cobertura - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgase visto "inloco" uma possível troca de 50% do total da coberta
3.5	S00012	Demolição de forros	SINAPI	m2	665,12	Área total de forro - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgase visto "inloco" uma possível troca de 50% do total do forro - DESCONTOS DE ALVENARIA E AMBIENTES SEM FORRO (VAZIOS)
3.6	S02095	Remoção de vaso sanitário	COMPOSIÇÃO 05	un	7,00	Remoção de 7 vasos não reaproveitáveis
3.7	S03261	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	COMPOSIÇÃO 06	un	7,00	Remoção para manutenção dos demais vasos - 7 serão removidos sem reaproveitamento (item 3.6) e 7 removidos com reaproveitamento
3.8	S04988	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	COMPOSIÇÃO 07	un	50,00	Remoção e reinstalação das luminárias externas
4	COBERTURA					
4.1	S08991	Estrutura metálica em aço sac 300, vãos »25 «= 30m	COMPOSIÇÃO 08	m²	705,82	Área total de cobertura - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgase visto "inloco" uma possível troca de 50% do total da coberta
4.2	S03389	Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp = 0,6 mm	SINAPI	m2	705,82	Área total de cobertura - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgase visto "inloco" uma possível troca de 50% do total da coberta
4.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	665,12	Área total de forro - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgase visto "inloco" uma possível troca de 50% do total do forro - DESCONTOS DE ALVENARIA E AMBIENTES SEM FORRO (VAZIOS)
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO					
5.1	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	COMOPSIÇÃO 10	pt	97,00	Revisão dos pontos existentes - 4 - SALA + 4 - RECEPÇÃO + 4 - AMBULATÓRIO + 7 - BWC + 4 - REUNIÃO + 4 - ALMOXARIFADO + 6 - MUSCULAÇÃO + 4 - ESTAR + 12 - CIRCULAÇÃO + 22 - DORMITÓRIOS + 4 - COZINHA + 8 - REFEITÓRIO + 8 - BIBLIOTECA + 4 - DIRETORIA + 6 - FISIOTERAPIA
5.2	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	COMOPSIÇÃO 11	pt	20,00	Revisão dos pontos existentes - 1 - RECEPÇÃO + 4 - AMBULATÓRIO + 2 - ALMOXARIFADO + 2 - MUSCULAÇÃO + 6 - DORMITÓRIOS + 1 - COZINHA + 2 - REFEITÓRIO + 2 - DIRETORIA + 2 - FISIOTERAPIA
5.3	S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	COMOPSIÇÃO 12	pt	55,00	Revisão dos pontos existentes - 3 - SALA + 1 - RECEPÇÃO + 2 - AMBULATÓRIO + 4 - BWC + 4 - REUNIÃO + 1 - ALMOXARIFADO + 3 - MUSCULAÇÃO + 4 - ESTAR + 12 - CIRCULAÇÃO + 6 - DORMITÓRIOS + 4 - COZINHA + 3 - REFEITÓRIO + 2 - BIBLIOTECA + 4 - DIRETORIA + 2 - FISIOTERAPIA
5.4	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	COMOPSIÇÃO 13	un	10,00	Revisão dos pontos existentes - 8 - BWC + 2 - COZINHA
5.5	S00561	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	COMOPSIÇÃO 14	un	40,00	Revisão dos pontos existentes - 2 - SALA + 2 - RECEPÇÃO + 2 - AMBULATÓRIO + 2 - REUNIÃO + 2 - ALMOXARIFADO + 3 - MUSCULAÇÃO + 4 - ESTAR + 11 - CIRCULAÇÃO + 4 - DORMITÓRIOS + 2 - REFEITÓRIO + 2 - BIBLIOTECA + 2 - DIRETORIA + 2 - FISIOTERAPIA
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
6.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	COMOPSIÇÃO 15	un	12,00	Revisão dos pontos existentes - 10 - BWC + 2 - COZINHA
6.2	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	COMOPSIÇÃO 16	un	14,00	Revisão dos pontos existentes - 12 - BWC
6.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00	Reposição de 7 vasos não reaproveitáveis
6.4	86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	6,00	Reposição de 6 vasos não reaproveitáveis
6.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	10,00	Reposição de todas as saboneteiras. Não reaproveitadas as existentes
6.6	S02033	Padeira de louca, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	COMOPSIÇÃO 17	un	12,00	Reposição de todas as padeiras. Não reaproveitadas as existentes
6.7	S02034	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	COMOPSIÇÃO 18	un	8,00	Reposição de todos os porta toalhas. Não reaproveitadas as existentes
7	REVESTIMENTOS					
7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	350,00	Verificou-se "inloco" que varios pontos onde serão removidas as pinturas, principalmente nas áreas externas que o local está "fofo" quando houver a retirada deverá ser feito o chapisco e reboco para correção e assim seu emassamento e pintura. Total de 50% da pintura

7.2	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	COMOPSIÇÃO 19	m2	350,00	Verificou-se "inloco" que varios pontos onde serão removidas as pinturas, principalmente nas áreas externas que o local está "fofo" quando houver a retirada deverá ser feito o chapisco e reboco para correção e assim seu emassamento e pintura. Total de 50% da pintura
8	ESQUADRIAS					
8.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	15,00	Reposição de 15 portas 80x2,10 não reaproveitáveis
8.2	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	COMOPSIÇÃO 20	un	8,00	Reposição de 8 portas 60x1,60 não reaproveitáveis. (BWC)
9	PINTURA					
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.179,21	Remoção da pintura existente - perimetro de 421,15 m de alvenaria x 2,80 (lado e outro) - total para perimetro 842,29m - H=1,40m internos com revestimento cerâmico
9.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.179,21	Remoção da pintura existente - perimetro de 421,15 m de alvenaria x 2,80 (lado e outro) - total para perimetro 842,29m - H=1,40m internos com revestimento cerâmico
9.3	S02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	COMOPSIÇÃO 21	m2	25,20	Pintura das portas a serem executadas - 15 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm + Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens
9.4	737941	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demaos	SINAPI	m2	705,82	Área total de cobertura - 1.411,63, foi levado em consideração pelo desgaste visto "inloco" uma possível troca de 50% do total da coberta
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.1	S02450	Limpeza geral	COMOPSIÇÃO 22	m2	1.411,63	limpeza da área edificada após a obra para entrega final.
CAMPO						
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1	73822/02	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M²	7.168,00	Limpeza da superfície do campo para implantação da nova camada vegetal de grama. Sendo 102,40 m de extensão x 70m de largura
1.2	S00029	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - TRAVES	COMPOSIÇÃO 01	m2	9,27	Remoção da pintura da trave existente. 7,42m de extensão da parte de cima da trave x (2x 3,14 x 0,12 perimetro da trave)+(2 unid de extensão da partes laterais da trave x 2,44 extensão das laterais x (2*3,14*0,12 perimetro da trave)
2	REVESTIMENTOS					
2.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (BDI DIFERENCIADO)	SINAPI	M2	7.168,00	Cobertura vegetal da superfície do campo oficial. Sendo 102,40 m de extensão x 70m de largura
2.2	S02459	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	COMOPSIÇÃO 02	m	753,35	Demarcação do campo - 102,40 extensão do campo x 2 + 70 largura x 2 + +(18*2+5,2*4) PEQUENAS ÁREAS + (16,3*4+40*4) GRANDES ÁREAS + 70 LINHA CENTRAL + 56,55 CIRCULO CENTRAL.
3	DIVERSOS					
3.1	85180	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	SINAPI	M2	9,27	Remoção da pintura da trave existente. 7,42m de extensão da parte de cima da trave x (2x 3,14 x 0,12 perimetro da trave)+(2 unid de extensão da partes laterais da trave x 2,44 extensão das laterais x (2*3,14*0,12 perimetro da trave)
3.2	S02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	COMOPSIÇÃO 03	PAR	1,00	Reposição das redes.
QUADRAS						
1	PINTURA					
1.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M²	2.112,00	Pintura da quadra existente. Dimensões 44 m de extensão x 24 m de largura - Sendo 2 quadras
1.2	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	m	383,80	Demarcação da quadra existente - Sendo 2 quadras - Pequena área futsal 12,54x4 + Linha grande área 19,04x4 + Garraão basquete23,82x4 + linha de 3 pontos basquete 19,63x4 + volei 20,90 x 4.
2	DIVERSOS					
2.1	25389	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (BDI DIFERENCIADO)	SINAPI	unid	2,00	Conjunto de traves - Sendo 2 quadras