

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
		OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AVENIDA OSVALDO RAMOS NO BAIRRO DA SANTA LÚCIA		DATA : 16/02/2017		BDI : 30,48%			
		ENDEREÇO:	AVENIDA OSVALDO RAMOS - SANTA LÚCIA - MACEIÓ - AL.		FORTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		CLIENTE:	SEMINFRA		ORSE		2017/02	114,17%	71,63%	05/2017
SEINFRA					024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
SICRO					2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017		
SINAPI					2017/04 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%	05/2017		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FORTE	UNID	QUANTIDADE		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO				SEINFRA	M2	149,00		
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				SINAPI	M2	539,93		
1.3	X539985	LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO - TIPO I (ÁREA ATÉ 500 m²)				PROPRIA	UND	1,00		
1.4	X620764	LICENÇA DE OPERAÇÃO - TIPO I (ÁREA ATÉ 500 m²)				PROPRIA	UND	1,00		
1.5	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				SINAPI	M2	6,00		
1.6	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				SINAPI	M2	0,80		
1.7	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes				ORSE	m2	30,00		
1.8	COMP-074985	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UND)				PROPRIA	UND	1,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(12 MESES)									
2.1	00004069	MESTRE DE OBRAS				SINAPI	H	176,00		
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
3.1	S02503	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade				ORSE	m3	81,00		
3.2	S10048	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar				ORSE	m	24,00		
3.3	S10050	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar				ORSE	m	36,00		
3.4	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3				SINAPI	M3	81,00		
3.5	X795316	POÇO DE VISITA (1,40 X 1,40)M H= VARIÁVEL				PROPRIA	UND.	1,00		
3.6	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO				SINAPI	UN	3,00		

